ФОМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

<u>В адрес</u>: Примэрии мун. Чадыр-Лунга IDNO 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа.

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся,_Лазарев С.В.

представители офертанта АО« Монтаж» г. Чадыр-Лунга

(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить *Капитальный ремонт тротуаров по ул Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов) в мун. Чадыр-Лунга* (наименование работ)

Код CPV: 45233142-6

а) за сумму без НДС <u>949 463,00 лей(девятьсот сорок девять тысяч четыресто шестьдесят три лея 00 бань)</u>

(сумма цифрами и прописью) к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 189 893,00 лей (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто три лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : 40 дней (сорок) дней

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 <u>дней</u> соответственно по 04.05.2022г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

- 5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
- 6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 02.04.2022г.

<u>Директор АО « Монтаж» Лазарев С.В.</u> в качестве, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком $\underline{\mathbf{0}}$ (% от общей стоимости в оферте).

- 1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в оферте) и составляет
- 2. Гарантийный период для выполненных работ 8лет
- 3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) <u>1</u> календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента пописания договора) <u>6</u> календарных дней.

Офертант,

(уполномоченная подпись)

Formular Nr.3

Капитальный ремонт тротуаров по ул. Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов)

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Капитальный ремонт тротуаров по ул. Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов)

Valoarea de deviz 1 139 356,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

No	Simbol norme			Cantitate	Valoarea de deviz, lei		
crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:					
		Manopera:		•			
1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 267,488	84,97	107 698,45	
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	434,000	84,97	36 876,980	
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,752	84,97	1 933,237	
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	352,560	84,97	29 957,023	
		Total manopera		702,000	01,57	176 465,695	
		Materiale:				170 405,075	
1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	193,104	560,00	108 138,240	
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,200	560,00	4 032,000	
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,200	253,00	1 821,600	
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,720	174,00	9 521,280	
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 448,000	1,88	4 602,240	
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 304,000	1,88	4 331,520	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 008,000	1,88	35 735,040	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 461,600	141,67	207 064,872	
-	2663102100001	Beton clasa(pt.informatie)	m3	48,000	1 525,00	73 200,000	
10.		Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2 412,000	75,00	180 900,000	
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,200	133,00	957,600	
9.		Total materiale de construcții				630 304,392	
		Utilaje de construcții:					
		Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,432	600,00	859,200	
		Compactor 5-6 t	h-ut	21,024	50,00	1 051,200	
		Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	58,125	110,00	6 393,750	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,920	50,00	396,000	
		Total utilaje de construcții				8 700,150	

Total

lei

815 470,237

Any -

		1 139 356,
НДС	20,00 %	189 893,00
Итого	100,00 +	949 463,00
Сметная прибыль	1,00 %	9 400,623
Итого	100,00 +	940 062,339
Накладные расходы	8,00 %	69 634,247
Гранспортировка материалов	2,00 %	12 606,088
Соц. и мед. страхование	24,00 %	42 351,767

Total deviz:

0



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

•

Капитальный ремонт тротуаров по ул. Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Капитальный ремонт тротуаров по ул. Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов)

Valoarea de deviz 1 139 356,00lei

Intocmit in prețuri curente 2022

					Valoarea de deviz, lei			
№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu		
1	2	3	4	5	6	7		
		1. Тротуары из плитки L=1200м В= 1,2 м, без учета бордюров						
1	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) средней толщ 5 см Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)под бордюры с погрузкой		m3	75,000	232,658	17 449,350 10 196,400		
2			m3	50,000	248,112	12 405,620 12 405,620		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x25x8 для тротуаров , уложенные на бетонное основание 10x20 см) V=48 м3	m	2 400,000	134,964 25,491	323 912,640 61 178,400		
4	DIIII	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из	m2	1 440,000	120,197 21,752	173 084,141 31 323,341		

Dul

2	3	4	5	6	7
	щебня h=5см на тротуарах механизированным способом) толщ 5 см				
DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111 исключать) к=7	m2	-1 440,000	30,374 8,030	-43 738,078 -11 562,718
DE17A	Рачаје executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 440,000	230,803	332 356,564 72 924,652
	Total Тротуары из плитки L=1200м B= 1,2 м, без учета бордюров Inclusiv salariu				815 470,237 176 465,695
	AAAAAA SAAAAA	1			815 470,237
	Total		.,		42 351,767
	Соц. и мед. страхование				12 606,088
	Транспортировка материалов	3			69 634,247
	Накладные расходы				940 062,339
Итого		100,00			9 400,623
		1,00 %			
	Сметная прибыль				949 463 00
	Сметная прибыль Итого	100,00			
					949 463,00 189 893,00 1 139 356,00
	DI112	толщ 5 см Репtru fiecare 1 ст schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111,исключать) к=7 Рачаје ехесиtate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 ст (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Тотаl Тротуары из плитки L=1200м B= 1,2 м, без учета бордюров Inclusiv salariu Тотаl Соц. и мед. страхование Транспортировка материалов	Переприятия протуарах Механизированным способом Толщ 5 см	D1112 толщ 5 см Pentru fiecare 1 сm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111,исключать) к=7 m2 -1 440,000 Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесыо, насухо, толщиной слоя 5 см) m2 1 440,000 Total Тротуары из плитки L=1200м В= 1,2 м, без учета бордюров Inclusiv salariu lei 24,00 % Тотаl Соц. и мед. страхование 24,00 % 25,00 % Транспортировка материалов 2,00 %	Пребия h=5см на тротуарах механизированным способом) толщ 5 см Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме D1 111,исключать) к=7 Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Total Тротуары из плитки L=1200м B= 1,2 м, без учета бордюров Inclusiv salariu Iei Cou. и мед. страхование 24,00 % 2,00 % Транспортировка материалов 2,00 %

Intocmit Verificat

(funcția, sepinătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

	1.3E 1.19			Consum de		oare, lei
№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуары из плитки L=1200м В= 1,2 м,без учета бордюров				
	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) средней толщ 5 см	m3			232,658
	0210060010020	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	9310060019930	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,456
	2952220003546	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,250
2	2952270003370 DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)под бордюры с погрузкой	m3			248,112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	84,97	248,112
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x25x8 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см) V=48 м3	m			134,964
			h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
	7129020012800	Pavator	m3	0,0200	1 525,00	30,500
	2663102100001	Beton clasa(pt.informatie)	kg	1,0200	1,88	1,918
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci \$388 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,680
	1421102200513 2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,375
4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare_(Устройство основания из щебня h=5см на тротуарах механизированным способом) толщ 5 см	m2			120,197
	02100/0010020	Control of the Section Control of the Control of th	h-om	0,2560	84,97	21,752
	9310060019930	Muncitor Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	560,00	97,440
	14111222016601 2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	50,00	0,730
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	50,00	0,275
5	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111,исключать) к=7 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к материалам=7,000	m2			30,374
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,97	8,030
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	560,00	22,344
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см,	m2			230,803

1	2	3	4	5	6	7
		уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,88	3,008
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,88	24,816
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	141,67	143,795
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	253,00	1,265
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	174,00	6,612
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0050	133,00	0,665

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Condition of the state of the s

Beneficiar: PRIMARIA OR.CEADIR-LUNGA codul fiscal 1007601004434
MD-6100, Moldova, UTA GAGAUZIA, mun. Ceadir - Lunga, Lenina 91

GARANŢIE PENTRU OFERTĂ

nr. LD2209100246 din 01.04.2022

Prin prezenta, noi BC "MAIB" S.A., cu sediul în mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), din ordinul MONTAJ S.A., cu sediul în MD-6101, Moldova, UTA GAGAUZIA, mun. Ceadir - Lunga, Dzerjinski, nr. 1, codul fiscal 1003611150806 (Ordonator), ne asumăm obligația de a efectua plăți în favoarea PRIMARIA OR.CEADIR-LUNGA (Beneficiar), în sumă totală de până la 19000,00 (NOUĂSPREZECE MII) MDL, în scopul asigurării respectării de către Ordonator a obligațiilor sale conform condițiilor Licitației publice nr. 21053577 cu privire la repararea trotuarelor pe str.Bugeacului mun.Ceadîr-Lunga (de la str.Kirov pînă la str.Mehanizator) din data de 04.04.2022 (Licitație).

Prin prezenta Garanție, ne angajăm irevocabil și incontestabil să efectuăm plăți până la valoarea de 19000,00 (NOUĂSPREZECE MII) MDL, în termen de 7 zile din data recepționării primei cereri de plată, scrise și semnate de persoane autorizate să reprezinte legal compania dumneavoastră, cu anexarea declarației scrise precum că Ordonatorul nu și-a onorat obligațiile sale asumate prin ofertă.

Valoarea acestei Garanții se va reduce corespunzător cu suma plăților efectuate de noi ca urmare a executării parțiale sau integrale a cererilor de plată.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de 04.04.2022 și este valabilă până la data de 04.05.2022, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(semnătura)

Numete, prenumele: Oleg N. Ceavdari Reprezentantul Băncii

Moldova Agroindbank

IMM

CEADÎR-LUNGA

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii <u>www.maib.md</u>, compartimentul Garanții bancare

		13	Приложение 3	Nº 9
	к Стан,		ой документа	
№_	OT «	>>	20	Γ.

БАНК В.С."Moldova- Agroindbank"SA,

(наименование)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

для участия с офертой в процедуре присуждения договора о государственной закупке

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.

(наименование закупающего органа и полный адрес)
относительно процедуры присуждения договора <i>Ремонт дороги по ул. Карла Маркса и ул. Гого.</i> мун. Чадыр-Лунга
or 21.03.2022 _Γ
(наименование договора о государственной закупке) нижеподписавшиеся _ B.C."Moldova- Agroindbank"SA,
(наименование банка)
зарегистрирован в
(aumec figures)
обязуемся перед <u>Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.</u> оплатить
(наименование закупающего органа)
сумму 19 000 лей(девятнадцать тысяч лей), по первому письменному
(сумма цифрами и прописью)
гребованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что сумма запрошена им и задолжена ему по причиналичия одной или нескольких из следующих ситуаций: 1. Офертант АО « Монтаж»
(наименование офертанта)
отзывает или меняет оферту в период ее действия:
Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любимент до истечения ее срока действия; 2. Его оферта признана выигравшей, офертантAO « Монтаж»
(11011111111111111111111111111111111111
установыя гарантию дооросовестного исполнения:
3. Его оферта признана выигравшей, офертант <u>АО « Монтаж»</u>
(yrayy save 1
тодинсывать договор о госуларственной закушке вобоже
нет никакого условия, указанного в локументации по приоухумента
Настоящая гарантия действует по 04 мая 2022 года.
Пропечатана Банком
(уполномоченная полника) 02 день 04месяц 2022 год

		Пр	иложение 3	Nº 7
	к Стан,	дартной	документа	ции
Nο	OT ≪	>>	20_	_ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес <u>Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91</u>. (наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза № <u>ocds-</u>b3wdp1-MD-1647852604385

от 21.03.2022г (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора *Капитальный ремонт тротуаров по ул Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов) в мун. Чадыр-Лунга* (наименование договора о государственной закупки), мы **АО** «Монтаж» директор Лазарев С.В. (наименование/фамилия офертанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата дополнения 02.04.2022_ С уважением, директор АО « Монтаж» Лазарев С.В.



Офертант/кандидат

		При	іложение У	10 8
	к Стандартной документации			
№_	OT «	»	20	_ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес <u>Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91</u>. (наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке_Капитальный ремонт тротуаров по ул Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов) в мун. Чадыр-Лунга (указывается предмет закупки) путем процедуры закупки _Запрос ценовых оферт (работы)

(тип процедуры закупки)

на срок **30 (тридцать**) дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, по 04.05.2022 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 02.04.2022 г. С уважением, Лазарев С.В.

Офертант/кандилат
(уполномоченная подпись)

		П	риложение №	10
	к Стан,	дартно	й документаг	ции
No	OT «	>>	20	Г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт тротуаров по ул Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов) в мун. Чадыр-Лунга (наименование работ)

No	Группа объектов/наименование объекта		од 2022	?		Год (n)	
π/π			Месяц				
		04	05	06		n	
1.	Организация строительного участка						
2.	Капитальный ремонт тротуаров по ул Буджакская (от ул. Кирова до ул. Механизаторов) в мун. Чадыр-Лунга	40	дней				
3.							

Подписано: ___02.04.2022 Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _AO « Монтаж»

CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2204587 - 32 - 654 or 21.03.2	2022
. Destinația / Назначение Для участия в процедурах государственных закупок	
Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
MONTAJ S.A.	1003611150806
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dzerjinski nr.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA
La data emiterii prezentului certificat restanța faț выдачи данной справки недоимка перед нацио 0,00 lei/лей.	ă de bugetul public național constituie/ На дат ональным публичным бюджетом составляет
выдачи данной справки недоимка перед нацио 0,00 lei/лей. 4. Valabil pînă la / Действителен до 05.04.2022	ональным пуоличным оюджетом составляет
La data emiterii prezentului certificat restanța faț выдачи данной справки недоимка перед нацио 0,00 lei/лей.	ональным пуоличным оюджетом составляет