




1	2	3	4	5	6	7
		montate în zidarie de orice natura la constructii cu înaltimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (закрывание) пластмассовые				
		Total двери и перегородки Inclusiv salariu				33 643,710 1 529,010
		3.5. сантехника				
		3.5.1. демонтажные работы				
74	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	9,000	46,200 46,200	415,800 415,800
75	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	3,000	36,960 36,960	110,880 110,880
76	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avînd diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	14,000	54,000 27,300	756,000 382,200
77	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozațe peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации)	m3	0,600	517,440 517,440	310,464 310,464
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				1 593,144 1 219,344
		3.5.2. монтажные работы				
78	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	14,000	49,419 15,120	691,866 211,680
79	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	4,500	49,419 15,120	222,385 68,040



1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа				
80	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	3,000	131,260 77,700	393,780 233,100
81	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	28,050 12,600	280,500 126,000
82	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc	3,000	1 173,580 92,400	3 520,739 277,200
83	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	3,000	351,000 84,000	1 053,000 252,000
84	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,000	579,900 18,900	1 739,700 56,700
85	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental.complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша -Генуя второй этаж и третий этаж	buc	6,000	1 434,615 222,600	8 607,690 1 335,600
86	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti	m3	0,880	2 400,607 226,800	2 12,534 199,584



1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума)				
87	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на первом этаже)	buc	3,000	1 346,363 235,200	4 039,088 705,600
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				22 661,282 3 465,504
		Total сантехника Inclusiv salariu				24 254,426 4 684,848
		3.6. электрическая часть				
88	08-03-594- 11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,060	34 314,000 13 314,000	2 058,840 798,840
89	08-03-591- 11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,030	7 882,800 3 082,800	236,484 92,484
90	08-02-401- 1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3 x 1,5	100 m	0,250	1 616,880 866,880	404,220 216,720
91	08-03-591- 1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	5 459,000 1 659,000	163,770 49,770
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				2 863,314 1 157,814
		3.7. вентиляция				
92	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора)	buc	3,000	488,082 86,982	1 464,246 260,946
93	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectionii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125)	m	5,000	79,016 16,380	395,081 81,900



1	2	3	4	5	6	7
94	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, тройники	buc	2,000	57,320 24,360	114,640 48,720
95	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздухопроводов Д-100	m	5,200	61,399 10,920	319,277 56,784
96	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT, din tabla neagra de 0,5 mm grosime (держатель для вентиляции	buc	8,000	22,088 11,088	176,704 88,704
97	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединители	buc	5,000	20,044 9,744	100,220 48,720
		Total вентиляция Inclusiv salariu				2 570,168 585,774
		Total стояк №3 (3шт женский) Inclusiv salariu				99 861,029 28 296,954
		4. стояк №4 (3шт для преподавателей) 4.1. полы				
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	9,000	193,330 105,000	1 739,970 945,000
		Total полы Inclusiv salariu				1 739,970 945,000
		4.2. потолки				
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	9,000	206,875	1 861,875



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)			92,400	831,600
		Total потолки Inclusiv salariu				1 861,875 831,600
		4.3. стены				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	31,200	2,760 1,260	86,112 39,312
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка, плитками поверхности стен)	m2	31,200	203,820 102,900	6 359,178 3 210,480
		Total стены Inclusiv salariu				6 445,290 3 249,792
		4.4. двери и перегородки				
102	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь)	m2	8,820	26,876 26,876	237,048 237,048
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	8,820	954,024 34,024	8 414,490 300,090
		Total двери и перегородки Inclusiv salariu				8 651,538 537,138
		4.5. сантехника				
		4.5.1. демонтажные работы				



1	2	3	4	5	6	7
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,000	46,200 46,200	138,600 138,600
105	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc	3,000	36,960 36,960	110,880 110,880
106	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	8,000	54,000 27,300	432,000 218,400
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				681,480 467,880
		4.5.2. монтажные работы				
107	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,000	49,419 15,120	494,190 151,200
108	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	28,050 12,600	280,500 126,000
109	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc	3,000	1 173,580 92,400	3 520,739 277,200
110	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	3,000	351,000 84,000	1 053,000 252,000


 14. Cccccccf


1	2	3	4	5	6	7
111	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	3,000	579,900 18,900	1 739,700 56,700
112	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза	buc	3,000	1 346,363 235,200	4 039,088 705,600
		Total montajnele работы Inclusiv salariu				11 127,217 1 568,700
		Total сантехника Inclusiv salariu				11 808,697 2 036,580
		4.6. электрическая часть				
113	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,060	34 314,000 13 314,000	2 058,840 798,840
114	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	5 459,000 1 659,000	163,770 49,770
115	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc	0,030	7 882,800 3 082,800	236,484 92,484
116	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3 x 1,5	100 m	0,250	1 616,880 866,880	404,220 216,720
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				2 863,314 1 157,814
		4.7. вентиляция				
117	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0.37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc	2,000	488,082 86,982	976,164 173,964
118	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata	m	4,000	79,019 16,380	316,077 65,520



1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125				
119	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, тройники	buc	1,000	57,320 24,360	57,320 24,360
120	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов Д-100	m	4,000	61,402 10,920	245,609 43,680
121	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 0,5 mm grosime (держатель для вентиляции	buc	4,000	22,088 11,088	88,352 44,352
122	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединители	buc	3,000	20,044 9,744	60,132 29,232
		Total вентиляция Inclusiv salariu				1 743,654 381,108
		Total стояк №4 (3шт для преподавателей) Inclusiv salariu				35 114,338 9 139,032
		5. стояк №5 (2шт спортзал) 5.1. полы				
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	2,100	193,332 105,000	405,998 220,500
		Total полы				405,998



1	2	3	4	5	6	7
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,000	46,200 46,200	92,400 92,400
129	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m	8,000	54,000 27,300	432,000 218,400
Total демонтажные работы Inclusiv salariu						524,400 310,800
5.5.2. монтажные работы						
130	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m	10,000	49,419 15,120	494,190 151,200
131	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m	10,000	28,050 12,600	280,500 126,000
132	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc	2,000	1 173,580 92,400	2 347,159 184,800
133	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	2,000	351,000 84,000	702,000 168,000
134	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический	buc	2,000	579,900 18,900	1 159,800 37,800



1	2	3	4	5	6	7
		распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)				
135	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на первом этаже	buc	2,000	1 346,362 235,200	2 692,725 470,400
		Total монтажные работы Inclusiv salariu				7 676,374 1 138,200
		Total сантехника Inclusiv salariu				8 200,774 1 449,000
		5.6. электрическая часть				
136	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,020	34 314,000 13 314,000	686,280 266,280
137	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,030	5 459,000 1 659,000	163,770 49,770
138	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3 x 1,5	100 m	0,200	1 616,880 866,880	323,376 173,376
		Total электрическая часть Inclusiv salariu				1 173,426 489,426
		5.7. вентиляция				
139	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc	2,000	488,082 86,982	976,164 173,964
		Total вентиляция Inclusiv salariu				976,164 173,964
		Total стоек №5 (2шт спортзал) Inclusiv salariu				22 094,757 5 478,102
		6. прочие				



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
140	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t	25,000	61,740 61,740	1 543,500 1 543,500
141	Tr11AA02 A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы, в вагон, 3 категории)	t	25,000	23,100 23,100	577,500 577,500
142	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	25,000	19,000 0,000	475,000 0,000
		Total прочие				2 596,000
		Inclusiv salariu				2 121,000

	Total	lei	366 811
	Соц страх	22,50 %	24 753
	Транспортные	1,00 %	255
	Итого	100,00 +	391819
	Накладные расходы	1,00 %	3919
	Итого	100,00 +	395738
	Прибыльные	1,00 %	3957
	Итого	100,00 +	399725
	НДС	20,00 %	79945
	ИТОГО	100,00 +	479670
			479670
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		110 015



Intocmit

Verificat

A. Cereșel M. Constantinov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)