

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 42 919 272,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:


1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 735,52	57,66	273 050,09
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 349,80	57,66	193 149,46
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,12	57,66	3 927,80
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 836,23	57,66	509 497,03
		Total manopera				979 624,38

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 259,94	1 180,00	3 846 729,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	3 875,36	1 350,00	5 231 736,00
3.	11202062010361	Savura	m3	821,91	210,00	172 601,10
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	821,91	455,00	373 969,05
5.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	657,39	455,00	299 112,45
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	844,20	430,00	363 006,00
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20 288,90	430,00	8 724 227,00
8.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	3 947,57	430,00	1 697 455,10
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 232,87	455,00	560 955,85
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8 302,03	325,00	2 698 159,75
11.	23203226001101	Bitum	t	0,41	8 550,00	3 505,50
12.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	23,95	6 950,00	166 452,50
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 787,21	20,00	95 744,20
		Total materiale de construcții				24 233 653,70

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	374,60	65,00	24 349,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	34,12	175,00	5 971,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	40,95	800,00	32 760,00
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	9,59	1 650,00	15 823,50
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,99	420,00	2 935,80
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 638,65	450,00	737 392,50
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	351,53	330,00	116 004,90



		10,1-16 tf				
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 338,74	370,00	865 333,80
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2 331,78	330,00	769 487,40
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 025,54	210,00	215 363,40
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	109,69	425,00	46 618,25
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	40,95	75,00	3 071,25
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	374,10	750,00	280 575,00
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	320,50	325,00	104 162,50
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	446,66	325,00	145 164,50
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	366,76	420,00	154 039,20
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	732,25	420,00	307 545,00
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	71,47	420,00	30 017,40
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,46	65,00	354,90
20.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	87,11	450,00	39 199,50
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,46	280,00	1 528,80
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	109,69	280,00	30 713,20
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,59	230,00	2 205,70
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,22	230,00	50,60
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 531,53	280,00	428 828,40
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	584,01	250,00	146 002,50
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 054,24	280,00	295 187,20
		Total utilaje de constructii				4 800 685,20

Total	Lei	30 013 963,28
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	220 415,49
Total		30 234 378,77
Cheltuieli de regie	11,6 %	3 507 187,94
Total		33 741 566,71
Beneficiu de deviz	6 %	2 024 494,00
Total		35 766 060,71
TVA	20 %	7 153 212,14
Total deviz:		42 919 272,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

