

**Lucrari de amenajare a
teritoriului Gradinitei de copii
nr.2 din or.Cainari (lucrari de
pavare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 149 800,10 lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	5,0000	99,08 23,20	495,38 116,00
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	5,0000	55,20 55,20	276,00 276,00
3	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	148,0000	20,80 20,80	3 078,40 3 078,40
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	10,3600	248,00 248,00	2 569,28 2 569,28
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr=5cm	m3	2,5900	826,31 112,00	2 140,13 290,08

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,5900	71,60 69,60	185,44 180,26
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,5000	61,60 61,60	400,40 400,40
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire. gr=5cm	m3	1,6000	826,30 112,00	1 322,08 179,20
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale	m3	1,6000	71,60 69,60	114,56 111,36
10	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3	6,6000	1 375,07 104,00	9 075,49 686,40
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	148,0000	207,55 47,20	30 717,40 6 985,60
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosime 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	189,7000	244,49 47,68	46 380,69 9 044,89
		<i>Total</i>	lei			96 755,25
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				96 755,25 23 917,87

	Total	lei	96 755,25
	Fondul social	24 %	5 740,29

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	5 %			3 601,19
		Total				106 096,73
		Cheltuieli de regie	11 %			11 670,64
		Total				117 767,37
		Beneficiu de deviz	6 %			7 066,04
		Total				124 833,41
		TVA	20 %			24 966,69
		Total deviz:				149 800,10
		Inclusiv salariu				23 917,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
teritoriului Gradinitei de copii
nr.2 din or.Cainari (lucrari de
pavare)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 149 800,10 lei

Intocmit in prețuri curente 07.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,0300	80,00	802,40
2.	7129020012800	Pavator	h-om	200,2899	80,00	16 023,19
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,8503	80,00	2 468,02
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500	80,00	276,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,2373	80,00	1 778,98
6.	9312040019600	Sapator	h-om	32,1160	80,00	2 569,28
Total manopera						23 917,87

Material:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,3213	500,00	2 660,65
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	4,3890	500,00	2 194,50
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7850	300,00	1 435,50
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9485	300,00	284,55
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,2086	220,00	1 585,89
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	303,5200	2,60	789,15
7.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 775,4000	2,60	4 616,04
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 504,0400	2,60	6 510,50
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	192,5455	145,00	27 919,10
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,6600	2 000,00	13 320,00
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	148,7400	70,00	10 411,80
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175	450,00	7,88
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,7940	65,00	246,61
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8285	20,00	16,57
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2540	20,00	25,08
Total materiale de construcții						72 023,82

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7291	450,00	328,09
2.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,1450	55,00	117,97
3.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700	250,00	367,50
Total utilaje de construcții						813,56

Total	lei	96 755,25
Fondul social	24 %	5 740,29
Transport	5 %	3 601,19
Total		106 096,7 3
Cheltuieli de regie	11 %	11 670,64
Total		117 767,3 7
Beneficiu de deviz	6 %	7 066,04
Total		124 833,4 1
TVA	20 %	24 966,69

Total deviz: 149 800,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului
Gradinitei de copii nr.2 din or.Cainari (lucrari
de pavare)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			99,08 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	250,00	73,50
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			55,20 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	80,00	55,20
3	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m			20,80 20,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	80,00	10,40
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			248,00 248,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	80,00	248,00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr=5cm	m3			826,31 112,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,31
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			71,60 69,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	80,00	69,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
7	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			61,60 61,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	80,00	61,60
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire. gr=5cm	m3			826,30 112,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1740	450,00	78,30
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale	m3			71,60 ----- 69,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	80,00	69,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
10	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe șantier pentru punerea în operă cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundații	m3			1 375,07 ----- 104,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	80,00	104,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	269,0000	2,60	699,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	300,00	217,50
	1421102200290	Pietriș ciuruit spalată de mal 7-30 mm	m3	0,6650	500,00	332,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1900	20,00	3,80
	2952270003702	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, actioanată electric	h-ut	0,3250	55,00	17,87
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuar 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			207,55 ----- 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuar dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	70,00	70,35
12	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat, grosime 4 cm, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			244,49 ----- 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,32
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuar	m2	1,0150	145,00	147,18
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	220,00	8,36
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	65,00	1,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.