

Obiectivul: Constructie copertina metalica pentru protejarea utilajelor primariei s. Costuleni, r. Ungheni.

## Catalog de prețuri unitare Nr. 16

Obiect: costuleni						
Deviz: costuleni						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.	m3			<b>212.8500</b>
						212.8500
1.1.1.1	9310060019 901	Chesonier	h-om	2.2500	94.6000	212.85
1.1.2	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			<b>2 400.0000</b>
						928.6865
1.1.2.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.0000	0.00
1.1.2.2	2651122100 397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284.0000	2.7744	787.93
1.1.2.3	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7600	443.8983	337.36
1.1.2.4	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	384.1428	261.22
1.1.2.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.2900	40.5484	11.76
1.1.2.6	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1.0000	0.0000	13.99
1.1.2.7	7123010010 200	Betonist	h-om	3.9500	201.8884	797.46
1.1.2.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	201.8884	131.23
1.1.2.9	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	85.3651	4.87
1.1.2.10	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0.0180	640.2379	11.52
1.1.2.11	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2500	0.0000	0.00
1.1.2.12	2952270003 000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	106.7063	42.68
1.1.3	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			<b>23.0753</b>
						5.9598
1.1.3.1	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.5600	16.97
1.1.3.2	2010237318 750	Distantieri	buc	0.1500	0.0100	0.00
1.1.3.3	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.0000	0.14
1.1.3.4	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0590	94.6000	5.58
1.1.3.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	94.6000	0.38
1.1.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			<b>47.1940</b>
						19.8660
1.1.4.1	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	13.0000	0.13
1.1.4.2	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	26.8600	26.86
1.1.4.3	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	36.0000	0.18
1.1.4.4	4011106202 741	Energie electrica	kw	0.0080	1.0000	0.01

1.1.4.5	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.0000	0.15
1.1.4.6	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0.1900	94.6000	17.97
1.1.4.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	94.6000	0.95
1.1.4.8	7212030022 700	Sudor	h-om	0.0100	94.6000	0.95
1.1.5	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3			<b>2 350.0000</b>
						987.9234
1.1.5.1	2651122100 440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339.0000	1.8321	621.08
1.1.5.2	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7250	381.0839	276.29
1.1.5.3	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6750	329.7842	222.60
1.1.5.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.2900	34.8105	10.10
1.1.5.5	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1.5000	0.0000	16.95
1.1.5.6	7123010010 200	Betonist	h-om	5.3000	173.3199	918.60
1.1.5.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	173.3199	69.33
1.1.5.8	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	36.6427	21.99
1.1.5.9	2952270003 7002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250	100.7674	32.75
1.1.5.10	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	641.2470	160.31
1.1.6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t			<b>23 659.5400</b>
						22 439.7038
1.1.6.1	2811106301 200	Elemente metalice	kg	1 020.0000	0.0000	0.00
1.1.6.2	2873155901 340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.4500	531.9121	239.36
1.1.6.3	2874115842 700	Piulita hexag. M20	buc	6.5000	29.5507	192.08
1.1.6.4	2874115802 500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6.5000	0.0000	0.00
1.1.6.5	2874115883 700	Saiba M 20	buc	6.5000	14.7753	96.04
1.1.6.6	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0650	307.7702	20.01
1.1.6.7	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1000	451.3865	45.14
1.1.6.8	2775276309 886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2.0000	310.2821	620.56
1.1.6.9	4011106202 741	Energie electrica	kw	0.4500	14.7753	6.65
1.1.6.10	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	35.0000	544.4417	19 055.46
1.1.6.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	5.0000	676.8486	3 384.24
1.1.6.12	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.1500	0.0000	0.00
1.1.7	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t			<b>8 968.1620</b>
						8 041.0000
1.1.7.1	2811106301 300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	0.0000	0.00
1.1.7.2	2873155901 340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	36.0000	198.00
1.1.7.3	2874115842 700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	2.0000	10.00
1.1.7.4	2874115802 500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	0.0000	0.00
1.1.7.5	2874115883 700	Saiba M 20	buc	5.0000	1.0000	5.00
1.1.7.6	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	20.8300	8.33
1.1.7.7	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	30.5500	18.33
1.1.7.8	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	94.6000	4 020.50
1.1.7.9	7212030022 700	Sudor	h-om	29.7500	94.6000	2 814.35
1.1.7.10	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	94.6000	804.10
1.1.7.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	94.6000	402.05
1.1.7.12	3110500003 004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	125.0000	687.50
1.1.7.13	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	0.0000	0.00

1.1.8	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t				<b>8 968.1620</b>
							8 041.0000
1.1.8.1	2811106301 300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	0.0000		0.00
1.1.8.2	2873155901 340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	36.0000		198.00
1.1.8.3	2874115842 700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	2.0000		10.00
1.1.8.4	2874115802 500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	0.0000		0.00
1.1.8.5	2874115883 700	Saiba M 20	buc	5.0000	1.0000		5.00
1.1.8.6	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	20.8300		8.33
1.1.8.7	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	30.5500		18.33
1.1.8.8	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	94.6000		4 020.50
1.1.8.9	7212030022 700	Sudor	h-om	29.7500	94.6000		2 814.35
1.1.8.10	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	94.6000		804.10
1.1.8.11	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	94.6000		402.05
1.1.8.12	3110500003 004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	125.0000		687.50
1.1.8.13	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	0.0000		0.00
1.1.9	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t				<b>856.2800</b>
							690.5800
1.1.9.1	2430226103 294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8.6000	0.0000		0.00
1.1.9.2	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19.8000	2.0000		39.60
1.1.9.3	2862306829 942	Perie de sirma	buc	1.9000	30.0000		57.00
1.1.9.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	2.9500	10.0000		29.50
1.1.9.5	2320166200 676	White spirit	kg	1.3200	30.0000		39.60
1.1.9.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	7.3000	94.6000		690.58
1.1.10	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t				<b>1 126.1900</b>
							936.5400
1.1.10.1	2430116103 000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11.2000	0.0000		0.00
1.1.10.2	1542126108 945	Ulei de in sicitivat	kg	5.9500	21.0000		124.95
1.1.10.3	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1.1000	32.0000		35.20
1.1.10.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	2.9500	10.0000		29.50
1.1.10.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	9.9000	94.6000		936.54
1.1.11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3				<b>863.1000</b>
							0.0000
1.1.11.1	2952260003 521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.1100	210.0000		863.10

1.1.12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3			<b>49.1920</b>
						49.1920
1.1.12.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.5200	94.6000	49.19
1.1.13	TsD15B11	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor.	m3			<b>366.9120</b>
						115.4120
1.1.13.1	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.2000	208.0000	249.60
1.1.13.2	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	19.0000	1.90
1.1.13.3	7129020012 800	Pavator	h-om	1.0400	94.6000	98.38
1.1.13.4	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.1800	94.6000	17.03
1.1.13.5	2952270004 019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0.0575	0.0000	0.00
1.1.14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			<b>28.2910</b>
						2.8380
1.1.14.1	2873122004 100	Plase sudate	kg	1.0100	25.0000	25.25
1.1.14.2	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	12.0000	0.06
1.1.14.3	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.0000	0.14
1.1.14.4	2010237318 750	Distantieri	buc	0.3000	0.0100	0.00
1.1.14.5	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0250	94.6000	2.36
1.1.14.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	94.6000	0.47
1.1.14.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0006	0.0000	0.00
1.1.15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			<b>3 185.5461</b>
						494.0420
1.1.15.1	2663102100 000	Beton	m3	1.0250	2 538.0100	NaN
1.1.15.2	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3.0000	0.0000	NaN
1.1.15.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.1500	0.0000	0.00
1.1.15.4	7123010010 200	Betonist	h-om	4.8500	94.0000	455.90
1.1.15.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	84.7600	38.14
1.1.15.6	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.0000	12.00
1.1.15.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2800	0.0000	0.00
1.1.16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			<b>358.6512</b>
						108.7900
1.1.16.1	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	160.0000	184.00
1.1.16.2	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	9.8500	4.92
1.1.16.3	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	4.5100	40.59
1.1.16.4	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	60.0000	6.00
1.1.16.5	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	50.5000	2.02
1.1.16.6	2521106718 272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0.0500	3.8000	0.19
1.1.16.7	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	5.0000	0.0000	NaN
1.1.16.8	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.9000	94.6000	85.14
1.1.16.9	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	94.6000	23.65
1.1.16.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	5.0000	0.25
1.1.17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			<b>396.9949</b>
						28.3800
1.1.17.1	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500	249.0300	261.48
1.1.17.2	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	12.5000	17.50
1.1.17.3	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0.2000	17.0000	3.40

1.1.17.4	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0.1000	20.0000	2.00
1.1.17.5	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	20.0000	4.00
1.1.17.6	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	0.2000	147.0000	29.40
1.1.17.7	2874115837 745	Suruburi	buc	10.0000	4.0000	40.00
1.1.17.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	3.0000	0.0000	10.73
1.1.17.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.3000	94.6000	28.38
1.1.17.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.0000	0.10
1.1.18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			<b>257.1901</b> 29.7010
1.1.18.1	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	94.0000	98.70
1.1.18.2	2875274000 502	Cot burlan	buc	0.5000	107.0000	53.50
1.1.18.3	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	0.2500	20.0000	5.00
1.1.18.4	2413217300 010	Cleme	buc	0.5000	1.0100	0.51
1.1.18.5	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	200.0000	50.00
1.1.18.6	2875274000 503	Cot de capat	buc	0.2500	41.0000	10.25
1.1.18.7	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0.2500	20.0000	5.00
1.1.18.8	2222222222 991	MATERIAL MARUNT	%	2.0000	0.0000	4.46
1.1.18.9	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.3500	84.8600	29.70
1.1.18.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.0000	0.07

APROBAT:

Întocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: Constructie copertina metalica pentru protejarea utilajelor primariei s.Costuleni,r.Ungheni.

## Deviz local Nr. 16

Întocmit în prețuri curente 24.03.2026

Valoarea de deviz 458 043.74 (LEI)

Obiect: costuleni						
Deviz: costuleni						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.	m3	5.0000	212.8500	<b>1 064.25</b>
					212.8500	1 064.25
1.1.2	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.7700	2 400.0000	<b>1 848.00</b>
					928.6865	715.09
1.1.3	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	344.2400	23.0753	<b>7 943.44</b>
					5.9598	2 051.60
1.1.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	205.6800	47.1940	<b>9 706.86</b>
					19.8660	4 086.04
1.1.5	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3	5.0000	2 350.0000	<b>11 750.00</b>
					987.9234	4 939.62
1.1.6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	4.2670	23 659.5400	<b>100 955.26</b>
					22 439.7038	95 750.22

1.1.7	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t	0.3730	8 968.1620	<b>3 345.12</b>
					8 041.0000	2 999.29
1.1.8	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t	0.5270	8 968.1620	<b>4 726.22</b>
					8 041.0000	4 237.61
1.1.9	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t	5.1670	856.2800	<b>4 424.40</b>
					690.5800	3 568.23
1.1.10	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t	5.1670	1 126.1900	<b>5 819.02</b>
					936.5400	4 839.10
1.1.11	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0.3250	863.1000	<b>280.51</b>
					0.0000	0.00
1.1.12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m3	0.8000	49.1920	<b>39.35</b>
					49.1920	39.35
1.1.13	TsD15B11	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor.	m3	26.6500	366.9120	<b>9 778.20</b>
					115.4120	3 075.73

1.1.14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	399.8400	28.2910	<b>11 311.87</b>
					2.8380	1 134.75
1.1.15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	19.7000	3 185.5461	<b>62 755.26</b>
					494.0420	9 732.63
1.1.16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	124.9200	358.6512	<b>44 802.71</b>
					108.7900	13 590.05
1.1.17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	12.0000	396.9949	<b>4 763.94</b>
					28.3800	340.56
1.1.18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	20.0000	257.1901	<b>5 143.80</b>
					29.7010	594.02

Total manopera (ore)	747.82
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	135 409.80	152 758.12	2 290.31	0.00	290 458.23

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	36 661.95
Total		290 458.23
Cheltuieli de transport	5.0000%	6 770.49
Total		290 458.23
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	2 708.20
Total		290 458.23
Cheltuieli de regie	8.0000%	26 927.91
Total		290 458.23
Beneficiu de deviz	5.0000%	18 176.34
Total		290 458.23

Total General (fără TVA)	381 703.11
TVA (20%)	76 340.62
TOTAL GENERAL (LEI)	458 043.74
Inclusiv salariul	152 758.12

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-23

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcție copertina metalica pentru protejarea utilajelor primariei s. Costuleni, r. Ungheni.

## Deviz local de resurse Nr. 16

Întocmit în prețuri curente 24.03.2026

Valoarea de deviz 458 043.74 (LEI)

Obiect: costuleni						
Deviz: costuleni						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale</b>						
1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	218.6800	2.7744	606.70
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.5852	443.8983	259.77
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.5236	384.1428	201.14
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.2233	40.5484	9.05
5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1.0000	0.0000	10.77
6	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	352.8460	16.5600	5 843.13
7	2010237318750	Distantieri	buc	171.5880	0.0100	1.72
8	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7.4408	14.0000	104.17
9	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2.0568	13.0000	26.74
10	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	205.6800	26.8600	5 524.56
11	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.0284	36.0000	37.02
12	4011106202741	Energie electrica	kw	1.6454	1.0000	1.65
13	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3.0852	10.0000	30.85
14	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 695.0000	1.8321	3 105.47
15	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3.6250	381.0839	1 381.43
16	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3.3750	329.7842	1 113.02
17	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1.4500	34.8105	50.48

18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4.5000	0.0000	1 622.22
19	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1.9202	531.9121	1 021.35
20	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	27.7355	29.5507	819.60
21	2874115883700	Saiba M 20	buc	27.7355	14.7753	409.80
22	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2774	307.7702	85.36
23	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.4267	451.3865	192.61
24	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8.5340	310.2821	2 647.95
25	4011106202741	Energie electrica	kw	1.9202	14.7753	28.37
26	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4.9500	36.0000	178.20
27	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4.5000	2.0000	9.00
28	2874115883700	Saiba M 20	buc	4.5000	1.0000	4.50
29	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3600	20.8300	7.50
30	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5400	30.5500	16.50
31	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	102.3066	2.0000	204.61
32	2862306829942	Perie de sirma	buc	9.8173	30.0000	294.52
33	03720107306661	Bumbac de şters	kg	30.4853	10.0000	304.85
34	2320166200676	White spirit	kg	6.8204	30.0000	204.61
35	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	30.7436	21.0000	645.62
36	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5.6837	32.0000	181.88
37	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31.9800	208.0000	6 651.84
38	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.6650	19.0000	50.63
39	2873122004100	Plase sudate	kg	403.8384	25.0000	10 095.96
40	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.9992	12.0000	23.99
41	2663102100000	Beton	m3	20.1925	2 538.0100	51 248.77
42	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	143.6580	160.0000	22 985.28
43	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	62.4600	9.8500	615.23
44	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 124.2800	4.5100	5 070.50

45	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12.4920	60.0000	749.52
46	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4.9968	50.5000	252.34
47	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	6.2460	3.8000	23.73
48	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10.0000	0.0000	1 702.81
49	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	12.6000	249.0300	3 137.78
50	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16.8000	12.5000	210.00
51	2666122800555	Element de inchidere	buc	2.4000	17.0000	40.80
52	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6.2000	20.0000	124.00
53	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2.4000	20.0000	48.00
54	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2.4000	147.0000	352.80
55	2874115837745	Suruburi	buc	120.0000	4.0000	480.00
56	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21.0000	94.0000	1 974.00
57	2875274000502	Cot burlan	buc	10.0000	107.0000	1 070.00
58	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5.0000	20.0000	100.00
59	2413217300010	Cleme	buc	10.0000	1.0100	10.10
60	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5.0000	200.0000	1 000.00
61	2875274000503	Cot de capat	buc	5.0000	41.0000	205.00
Total materiale						135 409.80
Manopera						
1	9310060019901	Chesonier	h-om	11.2500	94.6000	1 064.25
2	7123010010200	Betonist	h-om	3.0415	201.8884	614.04
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5005	201.8884	101.05
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	30.3062	94.6000	2 866.96
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40.4880	94.6000	3 830.16
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39.0792	94.6000	3 696.89
7	7212030022700	Sudor	h-om	28.8318	94.6000	2 727.49
8	7123010010200	Betonist	h-om	26.5000	173.3199	4 592.98
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.0000	173.3199	346.64
10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	149.3450	544.4417	81 309.65
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21.3350	676.8486	14 440.56
12	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	38.2500	94.6000	3 618.45
13	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7.6500	94.6000	723.69

14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88.8724	94.6000	8 407.33
15	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.2130	94.6000	493.15
16	7129020012800	Pavator	h-om	27.7160	94.6000	2 621.93
17	7123010010200	Betonist	h-om	95.5450	94.0000	8 981.23
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.8650	84.7600	751.40
19	7213050013100	Tinichigiu	h-om	116.0280	94.6000	10 976.25
20	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7.0000	84.8600	594.02
Total manopera						152 758.12

Utilaje						
1	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0439	85.3651	3.75
2	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0139	640.2379	8.87
3	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.3080	106.7063	32.87
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3.0000	36.6427	109.93
5	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1.6250	100.7674	163.75
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.2500	641.2470	801.56
7	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4.9500	125.0000	618.75
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1.3358	210.0000	280.51
9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11.8200	20.0000	236.40
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.7860	5.0000	33.93
Total utilaje						2 290.31

Total manopera (ore)						747.82
Total greutate materiale (tone)						0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	135 409.80	152 758.12	2 290.31	0.00	290 458.23

Total Deviz (fără TVA)				290 458.23
------------------------	--	--	--	------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	36 661.95
Total		290 458.23
Cheltuieli de transport	5.0000%	6 770.49
Total		290 458.23
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	2 708.20
Total		290 458.23
Cheltuieli de regie	8.0000%	26 927.91
Total		290 458.23
Beneficiu de deviz	5.0000%	18 176.34
Total		290 458.23

Total Deviz (fără TVA)				381 703.11
------------------------	--	--	--	------------

Total General (fără TVA)	381 703.11
TVA (20%)	76 340.62
TOTAL GENERAL (LEI)	458 043.74

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-23

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 06-083-00-65;