

Reparatia la OMF Iliciovca

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 494 946,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. Capitol				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	590,00	50,99	30 084,58
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	120,00	10,68	1 281,46
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	80,00	17,45	1 395,84
4	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	120,00	134,35	16 122,09
5	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	120,00	119,79	14 375,05
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	590,00	217,64	128 408,91
7	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,00	140,65	8 439,28
8	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	60,00	43,99	2 639,52
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,60	203,50	17 623,26
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,00	222,75	10 691,77

11	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara	m3	3,60	1 060,58	3 818,07
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	145,00	15,67	2 271,96
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	210,00	125,09	26 269,38
14	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (suba)	m2	210,00	74,58	15 662,13
15	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	260,00	54,03	14 046,58
		<i>Total</i>	lei			293 129,88
		Total Capitol Inclusiv salariu				293 129,88 142 314,24
		<i>Total</i>	lei			293 129,88
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			32 020,70
		<i>Transport</i>	10 %			14 682,39
		<i>TOTAL</i>				339 832,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			49 275,78
		<i>TOTAL</i>				389 108,75
		<i>Beneficiu</i>	6 %			23 346,52
		Total Inclusiv salariu				412 455,27 142 314,24

		Total	lei	412 455,27
		TVA	20 %	82 491,05
		Total deviz: Inclisiv salariu	494 946,32	



Intocmit

V.Scutelnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)