

OFERTĂ

Către **IP Tabăra de Odihnă Vișoara – Anenii Noi**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Rezan Alexandru**, reprezentant ai ofertantului **SC „Climatec” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările la **Lucrări de construcție a rețelelor de apă**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **380 058,20 (trei sute optzeci mii cincizeci și opt lei, 20 bani)** (suma în litere și în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **76 011,64 (saptezeci și șase mii unsprezece lei, 64 bani)** (suma în litere și în cifre), suma inclusiv TVA de **456 069,84 (patru sute cincizeci și șase mii șasezeci și noua lei, 84 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu termen de executare în **30 (treizeci)** de zile.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv

(durata în litere și în cifre)

pînă la data de **12 iunie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd

(ziua/luna/anul)

înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **13 / mai / 2019**

Rezan Alexandru, în calitate de administrator legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Climatec” SRL

(denumirea/numele ofertantului)



(semnătura autorizată)

Lucrari de constructie a retelelor de apa

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 456 069,84 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reteaua A1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	16,86	553,50 0,00	9 332,01 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,54	607,50 0,00	935,55 0,00
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	57,65	80,58 80,58	4 645,57 4 645,57
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	24,30	55,40 55,40	1 346,23 1 346,23
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	141,68	92,23 25,60	13 066,69 3 627,26
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	517,00	13,01 13,01	6 726,53 6 726,53

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	517,00	31,48 31,48	16 273,87 16 273,87
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,50	267,05 0,00	3 338,12 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	12,50	837,73 370,18	10 471,57 4 627,19
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	246,40	5,53 0,00	1 361,52 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,54	115,10 15,10	177,25 23,25
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				67 674,91 37 269,90
		1.2. Tevi si armatura				
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65*50	buc	3,00	629,02 37,35	1 887,07 112,06
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D 65 mm	buc	3,00	1 381,52 37,35	4 144,57 112,06
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D 50 mm	buc	2,00	1 052,36 37,35	2 104,71 74,71
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D75*65 mm	buc	6,00	266,01 24,34	1 596,08 146,06
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D50*50 mm	buc	2,00	157,68 24,34	315,35 48,69
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc	1,00	1 250,35 37,35	1 250,35 37,35

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu vantuz D 50 mm				
18	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 30 buc*4.76=142.8 kg	kg	142,80	21,29 5,04	3 040,31 719,20
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 90*32 mm	buc	1,00	116,01 24,34	116,01 24,34
20	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR11 PN16	m	2 220,00	79,53 4,53	176 558,28 10 062,72
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 SDR17 PN10 D90 mm	m	32,00	97,50 7,64	3 120,07 244,44
22	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR17 PN10	m	470,00	71,26 4,53	33 490,32 2 130,39
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100 SDR17 PN10	m	40,00	47,84 2,27	1 913,46 90,66
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE100 SDR17 PN10	m	100,00	23,57 2,27	2 357,38 226,64
25	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie 219*4.5 mm	m	20,50	389,13 64,21	7 977,21 1 316,39
26		Banda de avertizare	m	2 700,00	1,03 0,00	2 781,00 0,00
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 862,00	0,32 0,17	921,78 492,48
28	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	32,00	10,74 2,94	343,61 94,01
29	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 830,00	6,48 1,68	18 335,00 4 751,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				262 252,56 20 683,20
		1.3. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 53 m.l.x0.7=37 m2				
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	5,55	20,82 6,00	115,57 33,32
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,70	264,92 37,77	980,21 139,76
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,78	322,31 41,55	896,02 115,50
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanisme	m3	2,78	76,21 41,55	211,86 115,50
		Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 53 m.l.x0.7=37 m2 Inclusiv salariu				2 203,66 404,08
		Total Demolarea si restabilirea drumului Inclusiv salariu				2 203,66 404,08
		1.4. Constructia caminelor				
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,47	553,21 0,00	260,01 0,00
35	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,44	135,56 135,56	195,20 195,20
36	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	11,00	7,55 7,55	83,10 83,10
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,11	837,73 370,09	92,15 40,71
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,25	266,56 0,00	66,64 0,00
39	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,25	837,80 370,16	209,45 92,54

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12	<u>1 263,17</u> 0,00	<u>151,58</u> 0,00
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,20	<u>5,52</u> 0,00	<u>106,02</u> 0,00
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	<u>115,00</u> 15,00	<u>13,80</u> 1,80
43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,17	<u>1 171,23</u> 404,59	<u>4 884,02</u> 1 687,15
44	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	3,00	<u>850,00</u> 0,00	<u>2 550,00</u> 0,00
45	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	3,00	<u>470,00</u> 0,00	<u>1 410,00</u> 0,00
46	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	3,00	<u>650,00</u> 0,00	<u>1 950,00</u> 0,00
47	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KII2-15-2	buc	3,00	<u>885,00</u> 0,00	<u>2 655,00</u> 0,00
48	AcE11A1	Inel de reazem KIO-1	buc	3,00	<u>75,00</u> 0,00	<u>225,00</u> 0,00
49	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	3,00	<u>145,00</u> 0,00	<u>435,00</u> 0,00
50	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,00	<u>17,63</u> 17,63	<u>528,83</u> 528,83
51		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	29,10	<u>12,00</u> 0,00	<u>349,20</u> 0,00
52	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	<u>193,00</u> 68,67	<u>5,79</u> 2,06
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	<u>353,00</u> 161,00	<u>10,59</u> 4,83
54	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu	buc	3,00	<u>1 264,44</u> 34,42	<u>3 793,32</u> 103,25

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, carosabil tip T				
55		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,40	12,00 0,00	748,80 0,00
56	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,063	556,35 261,11	35,05 16,45
		Total Constructia caminelor Inclusiv salariu				20 758,55 2 755,92
		<i>Total</i>	lei			352 889,68
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			13 750,45
		<i>Total</i>				366 640,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			2 311,29
		<i>Total</i>				368 951,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			3 689,51
		<i>Total</i>				372 640,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			3 726,41
		Total Reteaua A1 Inclusiv salariu				376 367,34 61 113,10
		2. Costul utilajului				
57		Motopompa de apa analogic tip MII-800 (depozit)	buc	1,00	3 690,86 0,00	3 690,86 0,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				3 690,86

		Total	lei	380 058,20
		TVA	20 %	76 011,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		456 069,84 61 113,10

Intocmit

SC CLIMATEC SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Tabara de odihna Viisoara Anenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de constructie a retelelor de apa

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 456 069,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,80	41,97	75,55
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,46	41,97	103,25
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	205,319	41,97	8 617,24
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	214,326	41,97	8 995,26
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,556	41,97	23,34
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	742,443	41,97	31 160,31
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,112	41,97	4 705,35
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,051	41,97	505,78
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,794	41,97	33,32
10.	9312040019600	Sapator	h-om	164,253	41,97	6 893,70
		Total manopera				61 113,10

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,306	214,00	921,49
2.	142110220052,	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri /Песчаная подготовка	m3	145,222	65,00	9 439,43
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,226	175,00	739,55
4.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,571	45,00	25,69
5.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,143	3 200,00	457,60
6.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,017	3 200,00	54,40
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,50	120,00	60,00
8.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	13,325	15,00	199,88
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,053	27,50	1,45
10.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	66,625	9,00	599,62
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,66	35,00	23,10
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,101	35,00	3,54
13.	251373000000.	Piesa de trecere - Tub de protectie	kg	142,80	12,00	1 713,60
14.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	9,00	15,00	135,00
15.	252121670100/	Teava din otel - Tub de protectie 219*4.5 mm	m	20,705	250,00	5 176,25
16.	252121671000*1	Teava polietilena PE100 SDR11 PN16 d=75 mm	m	2 226,66	66,00	146 959,56
17.	252121671000*2	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D90 mm	m	32,16	80,66	2 594,03
18.	252121671000*3	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D75 mm	m	471,41	57,75	27 223,93
19.	252121671000*4	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=50 mm	m	40,12	36,66	1 470,80
20.	252121671000*5	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=32 mm	m	100,30	12,47	1 250,74
21.	25231567138-1	Racord compresiune cu flansa D75*65 mm	buc	6,00	241,67	1 450,02
22.	25231567138-2	Racord compresiune cu flansa D50*50 mm	buc	2,00	133,33	266,66
23.	25231567138-3	Piesa de bransare intarita 90*32 mm	buc	1,00	91,67	91,67
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,50	1,55	62,77
25.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	3,00	75,00	225,00
26.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	3,00	145,00	435,00
27.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	3,00	850,00	2 550,00

28.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	3,00	650,00	1 950,00
29.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	3,00	470,00	1 410,00
30.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-2	buc	3,00	885,00	2 655,00
31.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,83	850,00	705,50
32.	2664102101126	Var	kg	0,459	2,80	1,29
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,042	830,00	34,86
34.	277527630988.	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,40	12,00	748,80
35.	281123630566.	Scara vang.otel	kg	29,10	12,00	349,20
36.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	1,428	13,50	19,28
37.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	9,833	37,50	368,74
38.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	36,00	2,50	90,00
39.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,334	15,00	5,01
40.	28752741101+1	Teu cu flanse D 65*50	buc	3,00	566,67	1 700,01
41.	28752741101+2	Vana din fonta D 65 mm	buc	3,00	1 319,17	3 957,51
42.	28752741101+3	Vana din fonta D 50 mm	buc	2,00	990,00	1 980,00
43.	28752741101+4	Vana de aerisire cu vantuz D 50 mm	buc	1,00	1 188,00	1 188,00
44.	287527420000.	Capac cu rama tip T	buc	3,00	1 200,00	3 600,00
45.	4100116202820	Apa potabila	m3	287,80	12,00	3 453,60
46.	876341321	Banda de avertizare	m	2 700,00	1,03	2 781,00
47.	8765425	Motopompa de apa analogic tip MII-800 (depozit)	buc	1,00	3 690,86	3 690,86
Total materiale de constructii						234 819,44

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,89	45,00	175,05
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	5,724	75,00	429,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,945	75,00	145,87
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	114,48	10,00	1 144,80
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,133	300,00	39,90
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	38,991	270,00	10 527,57
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,572	265,00	151,58
8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,077	300,00	23,10
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,897	245,00	3 404,76
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,664	250,00	166,00
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,061	45,00	2,75
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	133,616	45,00	6 012,73
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,077	250,00	19,25
14.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,142	45,00	51,39
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,075	45,00	138,38
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	114,48	210,00	24 040,80
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,556	272,00	2 327,23
18.	3410540000007	Autobasculanta	h-ut	8,153	180,00	1 467,54
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	86,50	120,00	10 380,00
Total utilaje de constructii						60 648,00

Total	lei	380 058,20
TVA	20 %	76 011,64

Total deviz:

456 069,84

Intocmit


SC CLIMATEC SRL

(functia, semnatura, nume, prenume)

Verificat

IP Tabara de odihna Viisoara Anenii Noi

(functia, semnatura, nume, prenume)



Obiect Lucrari de constructie a retelelor de apa

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reteaua A1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			553,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	270,00	553,50
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			607,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	270,00	607,50
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			80,58 80,58
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	41,97	56,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	41,97	23,92
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			55,40 55,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	41,97	55,40
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			92,23 25,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	142110220052,	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri /Песчаная подготовка	m3	1,0250	65,00	66,62
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			31,48 31,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			267,05 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	245,00	267,05
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			837,73 370,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			5,53 0,00
	3410540000007	Autobasculanta	h-ut	0,0307	180,00	5,53
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100 m3			115,10

1	2	3	4	5	6	7
		categoria II				15,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		1.2. Tevi si armatura				
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65*50	buc			629,02 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	28752741101+1	Teu cu flanse D 65*50	buc	1,0000	566,67	566,67
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,00
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D 65 mm	buc			1 381,52 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	28752741101+2	Vana din fonta D 65 mm	buc	1,0000	1 319,17	1 319,17
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D 50 mm	buc			1 052,36 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	28752741101+3	Vana din fonta D 50 mm	buc	1,0000	990,00	990,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,00
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D75*65 mm	buc			266,01 24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	25231567138-1	Racord compresiune cu flansa D75*65 mm	buc	1,0000	241,67	241,67
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa D50*50 mm	buc			157,68 24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	25231567138-2	Racord compresiune cu flansa D50*50 mm	buc	1,0000	133,33	133,33
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu vantuz D 50 mm	buc			1 250,35 37,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	41,97	37,35
	28752741101+4	Vana de aerisire cu vantuz D 50 mm	buc	1,0000	1 188,00	1 188,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,50	10,00
18	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 30 buc*4.76=142.8 kg	kg			21,29 5,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	41,97	5,04
	251373000000.	Piesa de trecere - Tub de protectie	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	37,50	0,37
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	45,00	0,18
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	45,00	0,36
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 90*32 mm	buc			116,01 24,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	41,97	24,34
	25231567138-3	Piesa de bransare intarita 90*32 mm	buc	1,0000	91,67	91,67
20	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR11 PN16	m			79,53 4,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,97	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,97	1,51
	252121671000*1	Teava polietilena PE100 SDR11 PN16 d=75 mm	m	1,0030	66,00	66,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100	m			97,50

1	2	3	4	5	6	7
		SDR17 PN10 D90 mm				7,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	41,97	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	41,97	2,56
	252121671000*2	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D90 mm	m	1,0050	80,66	81,06
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
22	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR17 PN10	m			71,26 4,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	41,97	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	41,97	1,51
	252121671000*3	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D75 mm	m	1,0030	57,75	57,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100 SDR17 PN10	m			47,84 2,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,97	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	252121671000*4	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=50 mm	m	1,0030	36,66	36,77
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE100 SDR17 PN10	m			23,57 2,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,97	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	252121671000*5	Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 d=32 mm	m	1,0030	12,47	12,51
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
25	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie 219*4.5 mm	m			389,13 64,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	41,97	64,21
	252121670100/	Teava din otel - Tub de protectie 219*4.5 mm	m	1,0100	250,00	252,50
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	37,50	15,38
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	9,00	29,25
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	15,00	9,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	272,00	11,16
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	45,00	0,13
26		Banda de avertizare	m			1,03 0,00
	876341321	Banda de avertizare	m	1,0000	1,03	1,03
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,32 0,17
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,97	0,17
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	75,00	0,15
28	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,74 2,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	41,97	2,94
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	12,00	1,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	120,00	6,00
29	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,48 1,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,97	1,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	12,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		1.3. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 53 m.l.x0.7=37 m2				
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			20,82 6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	41,97	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	300,00	7,19
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	300,00	4,16
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,47

1	2	3	4	5	6	7
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			264,92 37,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			322,31 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	214,00	246,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,91
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3			76,21 41,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,91
		1.4. Constructia caminelor				
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			553,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	270,00	553,21
35	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			135,56 135,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	41,97	135,56
36	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,55 7,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			837,73 370,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,09
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,64
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			266,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	245,00	266,56
39	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			837,80 370,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,16
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,64
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 263,17 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	265,00	1 263,17
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			5,52 0,00
	3410540000007	Autobasculanta	h-ut	0,0307	180,00	5,52
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,00 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
43	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa	m3			1 171,23 404,59

1	2	3	4	5	6	7
		subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	41,97	283,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	41,97	121,29
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	169,18
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	120,00	14,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	830,00	8,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	214,00	56,91
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,80	0,31
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 200,00	13,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	272,00	503,23
44	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc			850,00
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
45	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc			470,00
						0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	1,0000	470,00	470,00
46	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	buc			650,00
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
47	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-2	buc			885,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-2	buc	1,0000	885,00	885,00
48	AcE11A1	Inel de reazem KИO-1	buc			75,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
49	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3	buc			145,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00
50	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,63
						17,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	41,97	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
51		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			12,00
						0,00
	281123630566.	Scara vang.otel	kg	1,0000	12,00	12,00
52	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			193,00
						68,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	68,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	3,3800	35,00	118,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	27,50	6,33
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			353,00
						161,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	161,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	27,50	10,00
54	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T	buc			1 264,44
						34,42
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	41,97	34,42
	287527420000,	Capac cu rama тип T	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,55	20,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	175,00	9,10
55		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			12,00
						0,00
	277527630988.	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
56	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			556,35
						261,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	41,97	261,11

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	35,00	280,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	27,50	15,24
		2. Costul utilajului				
57		Motopompa de apa analogic tip MII-800 (depozit)	buc			3 690,86
						0,00
	8765425	Motopompa de apa analogic tip MII-800 (depozit)	buc	1,0000	3 690,86	3 690,86


APROBAT:

Intocmit

SC CLIMATEC SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat

IP Tabara de odihna Viisoara Anenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.