

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD -1674122029022 (21071969) din 02.02.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Servicii de reparatie si intretinere a conditionerelor si utilajului frigorific, anul 2023 (Lotul nr. 1 Mentenanta sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h; Lotul nr.2 Mentenanta sistemii de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD; Lotul nr.3 Mentenanta sistemii de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal 38QUS060NT 3PH (Carier)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.1 Mentenanța sistemii de ventilare						
Lotul nr.1 Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h				Conform caietului de sarcini	1.Examinarea externă a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora;2.Verificarea funcționării aparatului de aer conditionat în toate regimurile; 3.Verificarea funcționării jaluzelelor; 4.Verificarea funcționării sistemului de indicare a modulului; 5.Demontarea/asamblarea componentelor echipamentelor;6.Curățarea schimbătorului de căldură interior;7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru;	

					9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie pe sîrmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 10.Verificarea funcționării motoarelor electrice și a lamelelor la ventilator; 11.Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 12.Monitorizarea tensiunii de alimentare;13.Verificarea curenților de lucru ai compresoarelor (dacă este necesar); 4.Diagnosticul blocurilor electronice;15. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora dacă e necesar;16. Analiza măsurărilor efectuate, pregătirea unui raport pe defecte;17. Verificarea și programarea telecomenzilor;18.Consultarea reprezentanților Beneficiarului despre corectitudinea utilizării aparatelor de aer condiționat;19.Alte verificări necesare.20.Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului. 21.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor o dată în an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.	
Lotul nr.2 Mentenanța sistemului de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD				Conform caietului de sarcini	1.Verificarea vizuală la: a) prezența deteriorărilor mecanice și electrice;b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului; 2.Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 3.Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare;4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor;5. Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului;6.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior;7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune);8.Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer;9.Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare;10.Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific); 11.Verificarea întregirii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri;12.Verificarea funcționării sistemului de drenare;13.Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor;14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură;15.Verificarea tensiunii electrice;16.Diagnostica termofizică;17.Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 18.Diagnostica blocurilor electrice;19.Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; 20.Analiza măsurărilor efectuate, alcătuirea actului de deteriorări;	

					21.Înlăturarea defectelor depistate și punerea în funcțiune. 22.Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor; 23.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor de 2-ă ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.	
Lotul nr.3 Mentenanța sistemului de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal 38QUS060NT 3PH (Carrier)				Conform caietului de sarcini	1.Verificarea vizuală la: a) prezența deteriorărilor mecanice și electrice;b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului; 2.Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 3.Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; 4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor; 5. Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; 6.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune); 8.Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; 9.Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; 10.Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific); 11.Verificarea întregirii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare; 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, clemelor de legătură; 15.Verificarea tensiunii electrice; 16.Diagnostica termofizică; 17.Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 18.Diagnostica blocurilor electrice; 19.Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; 20.Analiza măsurărilor efectuate, alcătuirea actului de deteriorări; 21.Înlăturarea defectelor depistate și punerea în funcțiune. 22.Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor; 23.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor de 2-ă ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66