

**Ремонт участков дорог по
улицам с. Авдарма**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B
WinCmeta

CAIET DE SARCINI № 2-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Ремонт 1 участка дороги по ул. Гагарина		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	1,800
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>6,50</i>
		<i>Total</i>		
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	1,800
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>2,88</i>
		<i>Total</i>		
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	1,800
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	<i>3,51</i>
		<i>Total</i>		
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	234,000
	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	<i>h-ut</i>	<i>5,43</i>
		<i>Total</i>		
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после	100 m3	2,400

1	2	3	4	5
		уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%) Грунтовое основание дороги		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	12,17
	2952240004004	<i>Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf</i>	<i>h-ut</i>	22,84
		<i>Total</i>		
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3	60,000
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	22,20
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	13,92
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	78,66
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	9,18
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	1,38
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	2,88
		<i>Total</i>		
7	DI134	Аменажarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,000
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	59,28
	1411122201661	<i>Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	226,80
	1411122201752 1	<i>Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	18,00
	1411122201645	<i>Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	12,00
	1120206201036 1	<i>Savura agregat fin 0-4 mm</i>	<i>m3</i>	12,00
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	36,00
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	0,50
	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	<i>h-ut</i>	3,10
	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	<i>h-ut</i>	13,44
	2952240004010 1	<i>Compactor 10 t</i>	<i>h-ut</i>	32,52
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	4,97
	2952270007611 1	<i>Distribuito de criblura</i>	<i>h-ut</i>	1,27
		<i>Total</i>		
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории)	100 m	0,300
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,52
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	0,29
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Ремонт 1 участка дороги по ул. Гагарина				
		2. Ремонт 2 участка дороги по ул. Гагарина		
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	1,680
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>6,06</i>
		<i>Total</i>		
10	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	1,680
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	<i>2,69</i>
		<i>Total</i>		
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	1,680
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	<i>3,28</i>
		<i>Total</i>		
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	218,400
	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	<i>h-ut</i>	<i>5,07</i>
		<i>Total</i>		
13	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%) Грунтовое основание дороги	100 m3	2,240
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>11,36</i>
	2952240004004	<i>Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf</i>	<i>h-ut</i>	<i>21,32</i>
		<i>Total</i>		
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3	56,000

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h=5cm.		
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	20,72
	4100116202806	<i>Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	12,99
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	73,42
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	8,57
	3410540005603	<i>Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	1,29
	2952220003546	<i>Autogreder pînă la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	2,69
		<i>Total</i>		
15	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	11,200
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	55,33
	1411122201661	<i>Piatră spartă LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	211,68
	1411122201752 1	<i>Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	16,80
	1411122201645	<i>Piatră spartă LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	11,20
	1120206201036 1	<i>Săvura agregat fin 0-4 mm</i>	<i>m3</i>	11,20
	4100116202806	<i>Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	33,60
	2952220003546	<i>Autogreder pînă la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	0,47
	2952260003552	<i>Buldozer pe senilă 79 kW</i>	<i>h-ut</i>	2,89
	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	<i>h-ut</i>	12,54
	2952240004010 1	<i>Compactor 10 t</i>	<i>h-ut</i>	30,35
	3410540005603	<i>Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	4,64
	2952270007611 1	<i>Distribuitor de criblură</i>	<i>h-ut</i>	1,19
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ремонт 2 участка дороги по ул. Гагарина				
		3. Ремонт 1 участка дороги по ул. Победы		
16	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,028
	2952220003546	<i>Autogreder pînă la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	7,32
		<i>Total</i>		
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,028

1	2	3	4	5
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	3,24
		<i>Total</i>		
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,028
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	3,95
		<i>Total</i>		
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	263,640
	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	<i>h-ut</i>	6,12
		<i>Total</i>		
20	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%) Грунтовое основание дороги	100 m3	2,704
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	13,71
	2952240004004	<i>Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf</i>	<i>h-ut</i>	25,73
		<i>Total</i>		
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3	67,600
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	25,01
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	15,68
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	88,62
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	10,34
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	1,55
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	3,24
		<i>Total</i>		
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,520
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	66,79
	1411122201661	<i>Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	<i>m3</i>	255,53

1	2	3	4	5
	1411122201752 1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	20,28
	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	13,52
	1120206201036 1	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	13,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	40,56
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,14
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	36,64
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,60
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	1,43
		Total		
23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	5,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,68
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,27
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09
		Total		
24	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 12A3 Сетка 150x150 мм	kg	840,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,72
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam 12A3	kg	861,00
		Total		
25	CA04D	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Перекресток 70 м2 толщиной 15 см. Цемент, песок, вода, бульдозер, кран, бетономешалка = 0	m3	10,500
	7123010010200	Betonist	h-om	51,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,73
	2663102100001	Beton clasa C 25/20	m3	11,09
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	6,30
		Total		

1	2	3	4	5
Total				
Total Ремонт 1 участка дороги по ул. Победы				
		4. Ремонт 2 участка дороги по ул. Победы		
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,700
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	9,75
		<i>Total</i>		
27	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,700
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	4,32
		<i>Total</i>		
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,700
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	5,27
		<i>Total</i>		
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	351,000
	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	<i>h-ut</i>	8,14
		<i>Total</i>		
30	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%) Грунтовое основание дороги	100 m3	3,600
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	18,25
	2952240004004	<i>Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf</i>	<i>h-ut</i>	34,26
		<i>Total</i>		
31	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3	90,000

1	2	3	4	5
		asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	117,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,32
		Total		
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	18,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,92
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	340,20
	1411122201752 1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	27,00
	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,00
	1120206201036 1	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	18,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,64
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,16
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	48,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,45
	2952270007611 1	Distribuator de criblura	h-ut	1,91
		Total		
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории)	100 m	0,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,19
		Total		
Total				
Total Ремонт 2 участка дороги по ул. Победы				
		5. Ремонт участка дороги по ул. Котовского		
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	0,720

1	2	3	4	5
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	2,60
		<i>Total</i>		
35	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	0,720
	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	<i>h-ut</i>	1,15
		<i>Total</i>		
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	0,720
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	1,40
		<i>Total</i>		
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	93,600
	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	<i>h-ut</i>	2,17
		<i>Total</i>		
38	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%) Грунтовое основание дороги	100 m3	0,960
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	4,87
	2952240004004	<i>Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf</i>	<i>h-ut</i>	9,14
		<i>Total</i>		
39	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm.	m3	24,000
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	8,88
	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	<i>m3</i>	5,57
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	31,46
	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	<i>h-ut</i>	3,67
	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	<i>h-ut</i>	0,55

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,15
		Total		
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	4,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,71
	1411122201661	Piatra spartae LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	90,72
	1411122201752 1	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	7,20
	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	4,80
	1120206201036 1	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	4,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,38
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	13,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,99
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,51
		Total		
41	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории)	100 m	0,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,03
		Total		
Total				
Total Ремонт участка дороги по ул. Котовского				

Total
Asigurari sociale
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**