

Formularul nr. 7

Obiectivul: HINCESTI

Obiectul: Primaria Bozieni

Devizul: Reparatia acoperisului la Casa de Cultura din satul Bozieni rl Hincesti

Deviz local Nr. 19.29.1

Valoarea de deviz 433 781,95 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	840	36,4	30576
					32,4	27216
2	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	840	14,1	11844
					8,1	6804
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	2	7579,47	15158,94
					1012,5	2025
4	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.k=0.007 contraasteriala 0.025*0.05m si asteriala 0.05*0.05	m2	840	61,74	51861,6
					21,15	17766
5	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,36	268,24	901,286
					38,25	128,52
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,36	37,75	126,84
					7,65	25,704
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss (densitatea minim 150gr/m2) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	840	24,381	20480,04
					11,25	9450
8	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	840	195,02	163816,8

		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea minim 0,45mm LK-20 zinc cu cantitatea minim 225gr/m2			54	45360
9	CE06An Aplicat	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara ,Streasina	m2	21,25	201,215	4275,819
					54	1147,5
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	kg	43	39,477	1697,511
					9,45	406,35
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	43	216,51	9309,93
					13,5	580,5
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	26	204,525	5317,65
					15,75	409,5
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	21,25	60,526	1286,178
					33,75	717,188
Total ore manopera (ore)						2489,6947
Total greutate materiale (tone)						0
Total						316652,594
Asigurari sociale si medicale					24,0000%	26888,703
Total						343541,296
Cheltuieli de transport					2,0000%	3906,764
Total						347448,061
Cheltuieli de regie					2,0000%	6948,961
Total						354397,022
Beneficiu de deviz					2,0000%	7087,94
Total General fara TVA						361484,96
TVA (20%)						72296,99
TOTAL GENERAL						433781,95
Inclusiv salariul						112036,262

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

