

Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8 Приборы и средства автоматизации

Valoarea de deviz 127 334,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4604	buc	31,000	8,74 8,07	270,88 250,24
2	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda - Termometru 0 + 200°C	buc	5,000	8,74 8,07	43,69 40,36
3	11-02-002-01	Dispozitiv DTKB-55	buc	1,000	120,67 118,78	120,67 118,78
4	11-03-011-03	Dispozitive ECL Comfort 300	set	1,000	1 130,47 709,22	1 130,47 709,22
5	11-02-032-01	Avertizor 30- +50°C	buc	1,000	133,39 129,74	133,39 129,74
6	11-02-032-01	Avertizor 0- +140°C	buc	1,000	133,39 129,74	133,39 129,74
7	11-02-002-01	Dispozitiv TKP-100EK	buc	1,000	120,67 118,78	120,67 118,78
8	11-02-002-01	Dispozitiv DM-2005Cr	buc	5,000	120,67 118,78	603,35 593,90
9	11-02-002-01	Manometru 111.16	buc	4,000	120,67 118,78	482,68 475,12
10	11-06-001-02	Panou, ЦЦШМ 600*1000*350	buc	1,000	890,89	890,89

1	2	3	4	5	6	7
					453,21	453,21
11	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu vyklyuchatelya VA14-26-20Y3)	buc	4,000	65,05 64,58	260,20 258,32
12	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu pereklyuchatelya UP5311-C225)	buc	1,000	65,05 64,58	65,05 64,58
13	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu pereklyuchatelya UP5312-C29)	buc	3,000	65,05 64,58	195,15 193,74
14	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu knopki KE-011)	buc	3,000	65,05 64,58	195,15 193,74
15	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu реле ПЭ-37-22У3)	buc	1,000	65,05 64,58	65,05 64,58
16	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu реле ПЭ-37-42У3)	buc	10,000	65,05 64,58	650,51 645,79
17	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu реле ПЭ-37-62У3)	buc	3,000	65,05 64,58	195,15 193,74
18	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu реле РКВ11-33-111Х4)	buc	1,000	65,05 64,58	65,05 64,58
19	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu armatury AC-220)	buc	5,000	65,05 64,58	325,26 322,90
20	08-03-575-1	Dispozitiv (podg. k vklyucheniyu tablo ТСБ-220)	buc	7,000	65,05 64,58	455,36 452,05
21	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,380	1 301,06 968,69	494,40 368,10
22	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,380	749,58 749,58	284,84 284,84
23	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,600	4 316,99 2 975,26	2 590,19 1 785,15
24		Cablu VVGng - 3*1.5	m	10,000	9,00 0,00	90,00 0,00
25		Cablu KVVGng - 3*1.5	m	50,000	14,00 0,00	700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	1,000	435,96 323,47	435,96 323,47
27	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,550	235,72 132,04	836,79 468,75
28		Conductor PV-1.5	m	455,000	2,40 0,00	1 092,00 0,00
29	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,850	2 899,51 1 372,31	2 464,59 1 166,46
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,150	3 019,51 1 372,31	452,93 205,85
31	IA18A	Termometru pentru scopuri tehnice	buc	26,000	219,74 8,07	5 713,19 209,88
32	ID03A	Отборные устройства	buc	53,000	209,68 72,08	11 113,26 3 819,97
33	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - TFC	buc	1,000	120,67 118,78	120,67 118,78
34	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare - KC-10	buc	3,000	310,63 230,64	931,90 691,92
Total			Lei		33 722,76	
Asigurarea sociale si medicale			22,50 %		3 356,16	
Transportarea materialelor			4,00 %		725,84	
Total			100,00 +		37 804,76	
Cheltuieli de regie			38,00 %		5 668,18	
Total			100,00 +		43 472,94	
Beneficiu			3,00 %		1 304,19	
Total			100,00 +		44 777,12	
TVA			20,00 %		8 955,42	
Total Lucrari de montare					53 732,55	
Incluziv salariu					14 916,27	
2. Utilaj						
35		Termometru DTKB-55	buc	1,000	620,00 0,00	620,00 0,00
36		Электронный регулятор	buc	1,000	13 800,00	13 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		температуры ECL Comfort 300			0,00	0,00
37		Avertizoare 30-50*C	buc	1,000	820,00	820,00
					0,00	0,00
38		Avertizoare 0-140*C	buc	4,000	980,00	3 920,00
					0,00	0,00
39		Termometru TKP-100EK	buc	1,000	820,00	820,00
					0,00	0,00
40		Manometru DM2005CT	buc	10,000	1 072,00	10 720,00
					0,00	0,00
41		Manometru 111.16	buc	48,000	242,00	11 616,00
					0,00	0,00
42		Dulap ЩШМ 600*1000*350	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
					0,00	0,00
43		Automat BA14-26-14-20	buc	4,000	35,00	140,00
					0,00	0,00
44		Переключатель УП5312-С29	buc	3,000	150,00	450,00
					0,00	0,00
45		Переключатель УП5311-ИЗ	buc	1,000	150,00	150,00
					0,00	0,00
46		Пост КЕ-011	buc	3,000	45,00	135,00
					0,00	0,00
47		Реле ПЭ-37-22У3	buc	1,000	120,00	120,00
					0,00	0,00
48		Реле ПЭ-37-42У3	buc	10,000	120,00	1 200,00
					0,00	0,00
49		Реле ПЭ-37-62У3	buc	3,000	120,00	360,00
					0,00	0,00
50		Реле РКВ11-33-11Х4	buc	1,000	540,00	540,00
					0,00	0,00
51		Armatura AC-220	buc	5,000	45,00	225,00
					0,00	0,00
52		Tablo TSB-220	buc	7,000	52,00	364,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total	Lei		50 800,00	
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %		609,60	
		Total	100,00 +		51 409,60	
		TVA	20,00 %		10 281,92	
		Total Utilaj			61 691,52	
		Incluziv salariu			0,00	
		3. Alte cheltuieli				
53		Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei	1,000	5 120,00 0,00	5 120,00 0,00
54		Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
55		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemii montate	lei	1,000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
56		Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,000	1 680,00 0,00	1 680,00 0,00
57		Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
58		Cheltuieli pentru energia electrica pentru scopuri generale	lei	1,000	2 460,00 0,00	2 460,00 0,00
		Total Alte cheltuieli			11 910,00	
		Incluziv salariu			0,00	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**127 334,07
14 916,27**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)