


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrări de finisare a construcție”**
2. Numărul și data contractului **Nr.MD-2019-05-30-000021-1-11/23 din 31 mai 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DGITS Rîșcani**
4. Adresa beneficiarului **r-nul Rîșcani, or.Rîșcani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **162 843.00 LEI**
b) finală
(la data finalizării contractului) **167 843.00 LEI**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **30 zile**
 - efectiv realizată **30 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: **Administrator**
Numele/Prenumele: **Badrajan Vladimir**
Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-30-000021-1-11/23

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

31.05.2019

or. Rîșcani
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 23 din data 30.05.2019, între Instituție publică DGITS Riscani 1007601010998, cu sediul în 5600 Moldova, Republic of or. Rîșcani str. or. Riscani, telefon: 025624756, fax: 025623031, e-mail: liubatimciuc@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1905 din 05.11.2007, reprezentat prin VIOREL DANDARA SEFUL DIRECTIEI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Primaterax-nord 1006602011124, cu sediul în 5600 or. Rîșcani, str. Muzicescu 3, telefon: 079394309, fax: , e-mail: badrajan.vlad@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31913 din 31.10.2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. --- din 31.12.2019, eliberată de ---, pe un termen de --- ani, pentru genurile de activitate ---, reprezentat prin VLADIMIR BADRAJAN ADMINISTRATOR, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparație capitala a cladirilor ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general EST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 162843 (una sută șasezeci și două mii opt sute patruzeci și trei) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor DGITS Riscani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de finisare a
construcțiilor**

Valoarea lucrarilor executate **109 140 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	0,2600	144,15 144,15	37,48 37,48
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6500	57,66	37,48
2	CA01B1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2600	842,88 74,96	219,15 19,49
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3380	57,66	19,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,8000	1,62	117,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1940	222,87	43,24
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1781	191,05	34,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0494	12,13	0,60
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0845	45,51	3,85
3	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,3060	1 491,68 570,83	1 948,13 745,51

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,9294	57,66	745,51
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	14,6272	37,73	551,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	7,7707	78,23	607,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,4366	18,21	26,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,8527	4,33	16,68
4	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme), (teava profilata 80x60x4) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	742,4400	17,41 1,15	12 922,86 856,18
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,8002	57,66	565,08
	7212030022700	Sudor	h-om	4,4546	57,66	256,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5940	57,66	34,25
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	742,4400	15,78	11 715,70
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,8909	29,67	26,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2273	0,99	2,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,1971	14,36	74,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8909	85,94	76,56
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,4455	384,18	171,15
5	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme), (teava profilata 40x40x3) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	260,6000	17,41 1,15	4 536,00 300,52
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4399	57,66	198,34
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5636	57,66	90,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2085	57,66	12,02
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	260,6000	15,78	4 112,27
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3127	29,67	9,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7818	0,99	0,77
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,8242	14,36	26,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3127	85,94	26,87
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1564	384,18	60,09
6	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme), (teava profilata 40x20x3) gata confectionate, livrate complet asamblate in	kg	303,0000	17,41 1,15	5 274,01 349,43

1	2	3	4	5	6	7
		tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,9996	57,66	230,62
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8180	57,66	104,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2424	57,66	13,98
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	303,0000	15,78	4 781,34
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3636	29,67	10,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9090	0,99	0,90
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,1210	14,36	30,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3636	85,94	31,25
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1818	384,18	69,84
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	106,0000	102,79 17,01	10 895,62 1 803,03
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	23,8500	57,66	1 375,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4200	57,66	427,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,5440	3 449,98	8 776,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,7200	24,83	315,84
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	150,4000	30,98 14,41	4 659,12 2 168,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,0800	57,66	1 734,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5200	57,66	433,60
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	154,9120	13,79	2 136,24
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 858,9440	0,15	278,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5040	50,55	76,03
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	150,4000	201,60 66,31	30 321,34 9 972,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	135,3600	57,66	7 804,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip	m2	157,9200	88,95	14 046,98

1	2	3	4	5	6	7
		tigla				
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	78,9600	16,84	1 329,69
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 421,2800	0,96	1 364,43
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	17,3710	110,21	1 914,46
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,3168	165,87	1 047,77
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	7,8960	33,56	264,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,5200	50,55	380,14
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	24,7800	28,41 11,53	703,99 285,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,7082	57,66	271,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2478	57,66	14,29
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	24,7800	16,45	407,63
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2478	42,77	10,60

	Total	Lei	71 518
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 721
	Total		75 239
	Cheltueli transportare	5 %	2 704
	Total		77 943
	Cheltueli de regie	12,2 %	9 509
	Total		87 452
	Beneficiu de deviz	4 %	3 498
	Total		90 950
	TVA	20 %	18 190
			109 140
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		16 538

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor DGITS Riscani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de finisare a
constructiilor**

Valoarea lucrarilor executate **53 703 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,9000	178,75 178,75	875,86 875,86
	9312040019600	Sapator	h-om	15,1900	57,66	875,86
2	CA01B1	Preparare beton cu betoniera pe santier (stilpi gard) pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,9000	798,64 74,96	3 913,36 367,29
	7123010010200	Betonist	h-om	6,3700	57,66	367,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 372,0000	1,62	2 222,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,6554	181,98	665,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,3565	171,15	574,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9310	12,13	11,29
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,5925	45,51	72,47
3	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme),(teava	kg	47,0400	16,40 1,15	771,58 54,24

1	2	3	4	5	6	7
		profilata 40x40x3) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,6209	57,66	35,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2822	57,66	16,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0376	57,66	2,17
	2811106301330 3	Constructii metalice gata confectionate (porti mici 1x2m)	kg	47,0400	14,78	695,25
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0564	27,31	1,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1411	0,98	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,3293	14,36	4,73
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0564	85,94	4,85
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0282	384,18	10,83
4	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma Rabitzza fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.8 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	96,0000	226,49 63,43	21 743,50 6 088,89
	7123030012500	Montator P.B	h-om	88,3200	57,66	5 092,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2800	57,66	996,36
	2732103646250 0	Gard din plasa de sirma Rabitzza	m2	177,4660	29,31	5 201,53
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	46,0800	14,60	672,77
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumul r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,4930	181,98	89,72
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	62,1130	91,95	5 711,29
	2410520006700	Automacara	h-ut	9,6000	414,51	3 979,30
5	RpCR28C	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche (suprafata turn), cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva	m2	100,0000	40,91 23,06	4 091,36 2 306,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,0000	57,66	1 268,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,0000	33,55	369,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,0000	19,70	98,50
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de	kg	22,0000	49,55	1 090,10

1	2	3	4	5	6	7
		ulei V 731 - 9				
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,0000	18,18	181,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0000	45,51	45,51
6	Fact	Cablu impletit din otel	m	50,0000	72,99	3 649,29
					7,50	374,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,5000	57,66	374,79
	01	Cablu impletit din otel	m	50,0000	65,49	3 274,50

	Total	Lei	35 045
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 265
	Total		37 310
	Cheltueli transportare	5 %	1 043
	Total		38 353
	Cheltueli de regie	12,2 %	4 679
	Total		43 032
	Beneficiu de deviz	4 %	1 721
	Total		44 753
	TVA	20 %	8 950
			53 703
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 067

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

