


**Reparatia Capitala a holului si reparatia  
pardoselei in sala de dans a Palatului  
Municipal de Cultura mun. Balti**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4

### Demolarea incalzire.

Valoarea de deviz 13 428,26 lei

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIC43B	Demontarea distribuitorului și a colectorului, confectionate din teava de oțel, avind diametrul de 108x4 mm	m	41,20	24,51	1 009,71
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	46,64	9,23	430,26
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	150,00	48,47	7 270,75
		<i>Total</i>		lei		8 710,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>		22,5 %		1 106,56
		<i>Transport</i>		4 %		145,53
		<i>TOTAL</i>				9 962,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8 %		797,02
		<i>TOTAL</i>				10 759,83
		<i>Beneficiu</i>		4 %		430,39
		<b>Total Capitolul 1.3. Lucrari generale Inclusiv salariu</b>				<b>11 190,22 4 918,05</b>
		Total		lei		11 190,22
		TVA		20 %		2 238,04
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>13 428,26</b>



Director Scutelnic V.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4  
Demolarea incalzire.**

Valoarea de deviz 13 428,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

**Manopera:**

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	85,294	57,66	4 918,05
		<b>Total manopera</b>				<b>4 918,05</b>

**Materiale:**

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,950	2,90	14,36
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,500	16,00	264,00
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	30,300	14,35	434,81
4.	2875274123510	Dop din fonta	buc	45,000	65,00	2 925,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>3 638,17</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	6,180	25,00	154,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>154,50</b>

Total	lei	11 190,22
TVA	20 %	2 238,04

**Total deviz:**

**13 428,26**



Intocmit

Director Scutelnic V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti**      **Investitor OOO**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.3. Lucrari generale</b>				
		<b>1.1. 1</b>				
1	RpIC43B	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de 108x4 mm	m			24,51
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,360	57,66	20,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,150	25,00	3,75
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	57,66	9,23
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			48,47
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	65,00	19,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110	16,00	1,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202	14,35	2,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	2,90	0,10

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Director Scutelnic V.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.