

Formularul nr. 7

Obiectul: **Lucrări de amenajare a parcărilor auto de uz public în sectorul Buiucani etapa I**

Devizul: **Lucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Ion Pelivan 28, 30, sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 634 251,29 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari 1.1. Borduri 1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,789	1602,7 812,7	1264,53 641,22
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	11,84	797,75 89,1	9445,36 1054,94
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m	394,6	236,89 27	93475,81 10654,2
		TOTAL 1.1. Borduri 1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				104185,7
		Inclusiv salariul				12350,36
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100m3	1,807	11015,3 547,2	19904,65 988,79
5	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	289,1	38 0	10985,8 0
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	3,928	1602,7 812,7	6295,41 3192,29
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3	58,92	797,75 89,1	47003,43 5249,77
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3	78,56	797,75 89,1	62671,24 6999,7
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2	392,8	319,02	125312,82

		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm			53,64	21069,79
		TOTAL 1.2. Pavare				272173,35
		Inclusiv salariul				37500,34
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	0,0276	1602,7	44,23
					812,7	22,43
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	2,76	978,45	2700,52
					54	149,04
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	0,0064	14076	90,09
					0	0
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	9,2	286,06	2631,71
					5,4	49,68
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	0,0033	14076	46,45
					0	0
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25	m2	9,2	263,09	2420,46
					5,63	51,75
		TOTAL 1.3. Restabilire asfalt acostament				7933,46
		Inclusiv salariul				272,9
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	0,339	654	221,71
					0	0
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm.	m2	282,3	17,1	4827,33
					17,1	4827,33
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2	282,3	11,7	3302,91
					11,7	3302,91
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	2,823	909	2566,11
					433,8	1224,62
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	2,823	280,12	790,78
					59,4	167,69
		TOTAL 1.4. Gazon				11708,83
		Inclusiv salariul				9522,54
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc	12	843,1	10117,2

		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).			98,1	1177,2
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2	807,92	1615,84
					39,6	79,2
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2	787,92	1575,84
					39,6	79,2
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc	1	777,92	777,92
					39,6	39,6
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc	1	692,92	692,92
					39,6	39,6
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6	692,92	4157,52
					39,6	237,6
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6	692,92	4157,52
					39,6	237,6
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18	146,16	2630,95
					42,3	761,4
		TOTAL 1.5. Organizarea circulatiei rutiere				25725,71
		Inclusiv salariul				2651,4
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	10	511,42	5114,22
					112,5	1125
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6	1946,72	11680,32
					531	3186
		TOTAL 1.6. Alte lucrari				16794,54
		Inclusiv salariul				4311

Total ore manopera (ore)	740,09494
Total greutate materiale (tone)	0

Total		438521,59
Asigurari sociale	24,00000%	15986,05
Total		454507,64
Cheltuieli de transport	5,00000%	16061,04
Total		470568,68
Cheltuieli de regie	8,00000%	37645,49
Total		508214,17



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
AGRNM2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Beneficiu de deviz	4,00000%	20328,57
--------------------	----------	----------


Total General fara TVA	528542,74
TVA (20%)	105708,55
TOTAL GENERAL	634251,29
Inclusiv salariul	66608,54

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:


Obiect: Lucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Ion Pelivan 28, 30, sectorul Buiucani, mun. Chisinau

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari 1.1. Borduri 1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1602,7 812,7
1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
1.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,4	550	770
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			797,75 89,1
2.1	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,15	525	603,75
2.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m			236,89 27
3.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1580	75,84
3.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,8	2,86
3.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	395	1,19
3.4	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	1,005	129,3	129,95
3.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,003	20	0,06
3.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	90	10,8
3.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	90	16,2
		TOTAL 1.1. Borduri 1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				104185,7
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu	100m3			11015,3




		excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)				547,2
4.1	1421102200227	Pietris	m3	0,004	525	2,1
4.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,08	90	547,2
4.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3	580	8294
4.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,62	600	2172
5	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t			38
						0
5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,076	500	38
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1602,7
						812,7
6.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
6.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4	550	770
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3			797,75
						89,1
7.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 40--63 mm	m3	1,15	525	603,75
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3			797,75
						89,1
8.1	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,15	525	603,75
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90	89,1
8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	90	18,9
8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2			319,02
						53,64
9.1	2661112800655	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	1,015	212,5	215,69
9.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,8	4,48
9.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,8	22,04
9.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	395	1,98
9.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	395	16,91
9.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	215	4,3
9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90	52,22
9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90	1,42
		TOTAL 1.2. Pavare				272173,35
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de	100m2			1602,7
						812,7





		reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.				
10.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90	812,7
10.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	550	770
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorore.	m3			978,45
						54
11.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	525	106,58
11.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	525	639,98
11.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
11.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90	54
11.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	600	25,2
11.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	550	141,9
11.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	520	7,8
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t			14076
						0
12.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
12.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	570	171
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2			286,06
						5,4
13.1	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141	1870	263,67
13.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90	5,4
13.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550	4,35
13.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550	4,35
13.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050	8,3
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t			14076
						0
14.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
14.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	570	171
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25	m2			263,09
						5,63
15.1	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1175	2070	243,23
15.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0625	90	5,63
15.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00663	550	3,64
15.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00663	550	3,64
15.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00663	1050	6,96
		TOTAL 1.3. Restabilire asfalt acostament				7933,46
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu	100m3			654
						0





		buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.				
16.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	600	654
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm.	m2			17,1
						17,1
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,06	90	5,4
17.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	90	11,7
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime.	m2			11,7
						11,7
18.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,13	90	11,7
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			909
						433,8
19.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	120	475,2
19.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	90	433,8
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			280,12
						59,4
20.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
20.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	90	59,4
20.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	520	200,72
		TOTAL 1.4. Gazon				11708,83
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc			843,1
						98,1
21.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,1	1650	165
21.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	1	580	580
21.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	90	29,7
21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	90	68,4
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc			807,92
						39,6
22.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	1	750	750
22.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,5	6
22.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1,7	3,4
22.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8
22.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
22.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
22.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
22.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
22.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc			787,92
						39,6
23.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	1	730	730
23.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,5	6
23.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1,7	3,4
23.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8



23.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
23.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
23.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
23.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
23.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc			777,92
						39,6
24.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1	720	720
24.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,5	6
24.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1,7	3,4
24.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8
24.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
24.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
24.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
24.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
24.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc			692,92
						39,6
25.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1	635	635
25.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,5	6
25.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1,7	3,4
25.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8
25.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
25.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
25.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
25.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
25.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			692,92
						39,6
26.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1	635	635
26.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,5	6
26.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1,7	3,4
26.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8
26.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
26.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
26.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
26.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
26.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			692,92
						39,6
27.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1	635	635
27.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,5	6
27.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1,7	3,4



27.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8
27.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
27.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
27.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
27.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
27.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			146,16
						42,3
28.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	95,3	69,57
28.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	52,3	18,31
28.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	35	3,99
28.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	90	34,2
28.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	90	8,1
28.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	250	12
		TOTAL 1.5. Organizarea circulatiei rutiere				25725,71
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc			511,42
						112,5
29.1	2640112300739	Caramizi	buc	44	7,9	347,6
29.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450	43,5
29.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	7,82
29.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,8	90	72
29.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45	90	40,5
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			1946,72
						531
30.1	2030112931102	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	1	1280	1280
30.2	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,084	1580	132,72
30.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
30.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	90	54
30.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	90	40,5
30.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	90	436,5
		TOTAL 1.6. Alte lucrari				16794,54

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Obiectul: Lucrări de amenajare a parcărilor auto de uz public în sectorul Buiucani etapa I

Devizul: Lucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Ion Pelivan 28, 30, sectorul Buiucani, mun. Chisinau

Devizul local de resurse


Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 634 251,29 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	8	90	720
2	7123010010200	Betonist	h-om	33,06	90	2975,4
3	7124010010700	Dulgher	h-om	3,96	90	356,4
4	7129020012800	Pavator	h-om	300,58656	90	27052,79
5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	88,86804	90	7998,12
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,627	90	506,43
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,62	90	145,8
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,48054	90	25063,25
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,90624	90	801,56
10	9310060019930	Muncitor	h-om	10,98656	90	988,79
Total manopera						66608,54
Materiale						
1	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	1,2972	1870	2425,76
2	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,081	2070	2237,67
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,56028	525	294,15
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,36444	525	1766,33
5	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	103,96	525	54579
6	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 40--63 mm	m3	67,758	525	35572,95
7	1421102200227	Pietris	m3	0,00723	525	3,79
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1838	395	467,6
9	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,964	395	775,78
10	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,81184	395	6640,68
11	2030112931102	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6	1280	7680
12	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,17908	120	1341,49
13	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	78,22



14	23203226000401	Bitum	t	0,00999	13500	134,88
15	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,14	95,3	1252,24
16	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,3	52,3	329,49
17	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,052	35	71,82
18	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2	750	1500
19	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	12	635	7620
20	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1	635	635
21	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1	720	720
22	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2	730	1460
23	2640112300739	Caramizi	buc	440	7,9	3476
24	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,492	2,8	1126,98
25	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	628,48	2,8	1759,74
26	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3091,336	2,8	8655,74
27	2661112800655	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	398,692	212,5	84722,05
28	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,2	1650	1980
29	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,504	1580	796,32
30	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	18,9408	1580	29926,46
31	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3	1450	435
32	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	396,573	129,3	51276,89
33	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	12	580	6960
34	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36	1,7	61,2
35	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72	1,5	108
36	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36	0,9	32,4
37	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,72	72	51,84
38	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,36	72	25,92
39	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72	0,7	50,4
40	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,856	215	1689,04
41	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,9816	20	159,63
42	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,1838	20	23,68
43	4100126202818	Apă	m3	15,832	20	316,64
Total materiale						321220,79
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	21,9716	500	10985,8
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	62,7144	200	12542,88
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	31,3572	90	2822,15
4	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,864	250	216





5	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00291	570	1,66
6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11592	600	69,55
7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,13363	550	73,5
8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,64244	550	3653,34
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,84571	550	465,14
10	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,13363	1050	140,31
11	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	25,8401	580	14987,26
12	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,36951	600	221,71
13	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	6,54134	600	3924,8
14	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,13108	520	588,16
Total utilaj						50692,26
Total						438521,59
Asigurari sociale				24,00000%		15986,05
Total						454507,64
Cheltuieli de transport				5,00000%		16061,04
Total						470568,68
Cheltuieli de regie				8,00000%		37645,49
Total						508214,17
Beneficiu de deviz				4,00000%		20328,57
TOTAL Deviz faraTVA						528542,74
Total						528542,74
TVA				20%		105708,55
TOTAL Deviz						634251,29

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

