

## Extinderea apeductului din s.Varzaresti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 252 431 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	7,740	1 317,016 0,000	10 193,700 0,000
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	23,940	89,050 89,050	2 131,856 2 131,856
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	59,140	141,041 28,291	8 341,139 1 673,159
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	222,000	14,378 14,378	3 191,872 3 191,872
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	222,000	36,785 34,785	8 166,270 7 722,270

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,100	239,800 0,000	1 222,980 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,100	845,452 409,072	4 311,803 2 086,265
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>37 559,620 16 805,422</b>
		<b>2. Tevi si armatura</b>				
8	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PN10	m	1 062,000	65,867 8,441	69 950,924 8 964,512
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PN10	m	120,000	30,230 2,505	3 627,622 300,543
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm /teu egal fonta cu flansa d=100/100	buc	3,000	1 581,228 41,278	4 743,685 123,835
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm /Vana d=100	buc	5,000	1 198,928 41,278	5 994,641 206,391
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm /Cruce fonta cu flanse d=100 /100mm	buc	1,000	2 156,428 41,278	2 156,428 41,278
13	AcA53C	Montarea fittingurilor prin	buc	2,000	267,456	534,912

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa d=110mm			55,656	111,312
14	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d110mm	buc	2,000	170,650 26,901	341,301 53,801
15	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa 90mm	buc	6,000	210,130 46,380	1 260,780 278,280
16	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d90mm	buc	6,000	235,650 26,900	1 413,902 161,402
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba d=100mm	buc	5,000	365,228 41,278	1 826,141 206,391
18	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa d110	buc	1,000	281,456 55,656	281,456 55,656
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Reductie compresiune d63mm	buc	1,000	176,900 26,900	176,900 26,900
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	1,000	171,904 37,104	171,904 37,104

1	2	3	4	5	6	7
		de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop63mm				
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 062,000	10,247 3,247	10 881,889 3 447,889
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	120,000	6,205 1,855	744,624 222,624
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 182,000	0,260 0,190	307,497 224,757
		<b>Total Tevi si armatura Inclusiv salariu</b>				<b>104 414,606 14 462,675</b>
		<b>3. Constructia caminelor</b>				
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,170	1 038,826 447,105	4 331,906 1 864,429
25	AcE11A1	Placi prefabricate pentru camine KTD-15	buc	3,000	850,000 0,000	2 550,000 0,000
26	AcE11A1	Inel prefabricat pt.camine KT-15-6	buc	3,000	485,000 0,000	1 455,000 0,000
27	AcE11A1	Inel prefabricat pt.camine KT 15-9	buc	3,000	650,000 0,000	1 950,000 0,000
28	AcE11A1	Placi prefabricate pt.camine KTP 1-15-1	buc	3,000	885,000 0,000	2 655,000 0,000
29	AcE11A1	Inel de reazem KTO-1	buc	3,000	3 309,000 0,000	9 927,000 0,000
30	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	19,480 19,480	194,796 194,796
31	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau	buc	3,000	1 114,197	3 342,590

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T			38,032	114,095
		<b>Total Constructia caminelor Inclusiv salariu</b>				<b>26 406,292 2 173,320</b>

		Total	lei	168 380
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	7 524
		Transportarea materialelor	4,00 %	4 508
		Cheltuieli de regie	10,00 %	18 041
		Beneficiu de deviz	6,00 %	11 906
		TVA	20,00 %	42 072
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>252 431 33 441</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)