

**Turn pentru instalarea
sistemului fix de observare, din
UTA Gagauzia, com. Etulia, nr.
cad. 9629220.395**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Montare turn**

Valoarea de deviz 1 883 066,35 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice se exclud, deoarece vor intra in pret la turn) Sistema de fixare S1	kg	220,00	25,19 24,45	5 540,99 5 379,07
2	Pret de piata	Piulita zincata M30	buc	48,00	45,00 0,00	2 160,00 0,00
3	Pret de piata	Saiba zincata M30	buc	32,00	15,00 0,00	480,00 0,00
4	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic (vopsea rosie/alba)	m2	59,20	375,99 174,64	22 258,90 10 338,98
		<i>Total</i>	Lei			30 439,89
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24,00 %			3 772,33
		<i>Transportare materiale</i>	10,00 %			1 472,18
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			294,44
		<i>Total</i>	100,00 +			35 978,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 216,93
		<i>Total</i>	100,00 +			41 195,77

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 471,75
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				43 667,52 15 718,05
		2. Lucrari de montare				
5	33-02-013- 18 apl	Montarea stlpilor de proiectoare din otel cu platforme si scara (Excludere constructii din otel) Nc buloane 0,011tn/tn	t	4,79	13 147,67 3 108,68	62 977,33 14 890,58
		Total	Lei			62 977,33
		Asigurare medicala si sociala	24,00 %			3 573,74
		Transportare materiale	10,00 %			432,50
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			86,50
		Total	100,00 +			67 070,07
		Cheltuieli de regie	76,00 %			11 316,84
		Total	100,00 +			78 386,91
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 703,21
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				83 090,12 14 890,58
		3. Utilaj				
6	Pret de piata	Turn metalic tip M30 Monopol H=30 m din otel zincat termic 80nm, inclusiv scarile, platforma si piesele inglobate	buc	1,00	1 425 360,00 0,00	1 425 360,00 0,00
		Total	Lei			1 425 360,00
		Achizitionare si depozitare	1,20 %			17 104,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 442 464,32
		Total	Lei			1 569 221,96
		TVA	20,00 %			313 844,39
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 883 066,35 30 608,63

Intocmit

SC "RapidLink" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Turn pentru instalarea
sistemului fix de observare, din
UTA Gagauzia, com. Etulia, nr.
cad. 9629220.395**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Montare turn**

Valoarea de deviz 1 883 066,35 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	127,893	116,43	14 890,58
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,800	116,43	10 338,98
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,200	116,43	256,15
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,800	116,43	4 866,77
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200	116,43	256,15
		Total manopera				30 608,63

Materiale:

1.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,038	65 000,00	2 470,00
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,053	35 000,00	1 855,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,300	5,00	16,50
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,960	5,00	14,80
5.	2022006561	Piulita M30	buc	48,000	45,00	2 160,00
6.	2022006572	Saiba M30	buc	32,000	15,00	480,00
7.	20260000030	Turn metalic tip M30 Monopol H=30 m	buc	1,000	1 425 360,00	1 425 360,00
8.	2320166200676	White spirit	kg	5,920	35,00	207,20
9.	243011610506r	Vopsea pe baza de rasini epoxidice rosie/alba	kg	22,496	320,00	7 198,72
10.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	14,800	250,00	3 700,00
11.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	2,960	250,00	740,00
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,840	5,00	59,20
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,200	30,00	66,00
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,100	65,00	71,50
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,760	4,50	7,92
		Total materiale de construcții				1 444 406,84

Utilaje de construcții:

1.	021202	Macara pe senile la lucrari de montaj al utilajului tehnologic, 25 t	h-ut	23,136	1 200,00	27 763,20
2.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	13,460	150,00	2 019,00
3.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	21,411	650,00	13 917,15
4.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,096	650,00	62,40
		Total utilaje de construcții				43 761,75

Total	Lei	1 569 221,96
TVA	20,00 %	313 844,39
Total deviz:		1 883 066,35

Intocmit

SC "RapidLink" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Turn pentru instalarea sistemului fix de
observare, din UTA Gagauzia, com. Etulia, nr.
cad. 9629220.395

Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice se exclud, deoarece vor intra in pret la turn) Sistema de fixare S1	kg			25,19 24,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	116,43	22,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	116,43	1,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	116,43	1,16
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
2	Pret de piata	Piulita zincata M30	buc			45,00 0,00
	2022006561	Piulita M30	buc	1,000	45,00	45,00
3	Pret de piata	Saiba zincata M30	buc			15,00 0,00
	2022006572	Saiba M30	buc	1,000	15,00	15,00
4	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic (vopsea rosie/alba)	m2			375,99 174,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500	116,43	174,64
	243011610506r	Vopsea pe baza de rasini epoxidice rosie/alba	kg	0,380	320,00	121,60
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,250	250,00	62,50
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,050	250,00	12,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	35,00	3,50
		2. Lucrari de montare				
5	33-02-013-18 apl	Montarea stilpilor de proiectoare din otel cu platforme si scara (Excludere constructii din otel) Nc buloane 0,011tn/tn	t			13 147,67 3 108,68
	1	Muncitor	h-om	26,700	116,43	3 108,68
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,008	65 000,00	515,66
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,011	35 000,00	387,27
	021202	Macara pe senile la lucrari de montaj al utilajului tehnologic, 25 t	h-ut	4,830	1 200,00	5 796,08
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,810	150,00	421,50
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,470	650,00	2 905,46
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	650,00	13,03
		3. Utilaj				
6	Pret de piata	Turn metalic tip M30 Monopol H=30 m din otel zincat termic 80nm, inclusiv scarile,	buc			1 425 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		platforma si piesele inglobate				0,00
	20260000030	Turn metalic tip M30 Monopol H=30 m	buc	1,000	1 425 360,00	1 425 360,00

APROBAT:

Intocmit
SC "RapidLink" SRL

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.