

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: *Judecătoria Bălți*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Judecătoria Bălți*
3. Obiectul achizițiilor: *Servicii de reparații curente a pardoselelor, scării și încăperilor în incinta clădirii Judecătoria Bălți din str. Hotin 43 mun. Bălți*

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri si demolari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (balustrada existenta din inox cu pastrarea materialului)	kg	144,00		
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Desfacerea plintei uzinate din PVC)	m	45,81		
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	187,82		
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea stratului suport din adeziv pe baza de ciment)	m2	187,82		
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,635		
6	RpCU09C 1 K=3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m	t	5,635		

1	2	3	4	5	6	7
		parcursi peste primii 10 m, se adauga K=3				
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea materialului demolat)	t	5,635		
8	TsI50B2	Transportarea pamintului (material demolat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	5,635		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Desfaceri si demolari Inclusiv salariu				
		2. Intrarea principala (hol) si scara				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	187,82		
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea mortarului in constructia scarii, inclusiv sprijinirile	m2	18,48		
11	CG56B	Sapa din amestec de nivelare "Savana": grosime 20 mm	m2	187,82		
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	105,62		
13	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	82,20		
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	91,37		
15	CK18C	Montarea profilului la treapta si plinta din aluminiu (Profil pentru scari 12x2500mm Cezar art.1210422 sau analog)	m	216,76		
16	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel	m	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (montarea balustradei din inox existenta fara pret la resurs 'mina curenta')				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Intrarea principala (hol) si scara Inclusiv salariu				
		3. Incaperi				
		3.1. Desfaceri si demolari				
17	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Desfacerea plintei uzinate din lemn)	m	47,52		
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	19,92		
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,41		
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea stratului suport din adeziv pe baza de ciment)	m2	50,33		
21	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	45,72		
22	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	68,42		
23	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	68,98		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, 0,8*1,93h, 0,78*2,00h)	m2	27,10		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tocuri	m2	141,75		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,33		
27	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale	t	9,63		

1	2	3	4	5	6	7
		prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
28	RpCU09C 1 K=3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga K=3	t	9,63		
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea materialului demolat)	t	9,63		
30	TsI50B2	Transportarea pamintului (material demolat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	9,63		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Desfaceri si demolari Inclusiv salariu				
		3.2. Lucrari generale				
31	CK04A	Foi de usi interioare de lemn, intr-un canat sau doua canaturi, fixate pe tocuri sau pe captuseli din metal, gata montate, la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa MDF in complex)	m2	27,10		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,33		
33	CG56B	Sapa din amestec de nivelare "Savana": grosime 20 mm	m2	50,33		
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat (gr. 10mm cl. 33) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,31		
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	36,02		

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tocuri	m2	141,75		
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,75		
38	CF17E	Diverse lucrari - variatia cantitatii de ipsos	kg	1 012,095		
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,75		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tocurilor	m2	141,75		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor	m2	141,75		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,75		
43	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu la tocuri usilor si ferestrelor	m	31,80		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane	m2	50,33		
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,33		
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,33		

1	2	3	4	5	6	7
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,33		
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,33		
49	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (bagheta din polistiren extrudat h=10cm)	m	51,52		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Incaperi Inclusiv salariu				

		Total	lei		
		CASM	24 %		
		Cheltuieli de transport	8 %		
		Total			
		Cheltuieli de regie	14,5 %		
		Total			
		Beneficiu de deviz	6 %		
		Total			
		TVA	20 %		
		Total deviz: Inclusiv salariu			