

**Anexa la cladirea existentă a
IMSP Centrul de Sănătate
Ciorescu din str. Alexandru cel
Bun nr.11 com. Ciorescu mun.
Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Rezistența****Valoarea de deviz 821 030 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,400	717,500 0,000	4 592,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.-II	100 m3	0,390	787,949 0,000	307,300 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	53,550	72,100 72,100	3 860,955 3 860,955
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	2,550	4 120,051 6,643	10 506,130 16,940
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,450	539,000 0,000	1 320,550 0,000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	102.000	10,850 10,850	1 106,700 1 106,700



		teren mijlociu				
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,470	26,602 25,902	92,309 89,880
8	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,5 m	buc	22.000	336,700 75,600	7 407,400 1 663,200
9	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din lemn cu soneta mecanica cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria II	m	121,000	782,000 87,500	94 622,000 10 587,500
10	CQ02B	Fisa pilotilor inclusiv din lemn cu soneta mecanica cu inclinarea mai mica sau egala cu 1/10 in teren categoria II. Extrajerea pilonilor 30% la perderi , k-0.8	m	121,000	178,000 70,000	21 538,000 8 470,000
11	Rambursarea material	Profil dublu T nr.30	kg	-3 091,700	12,500 0,000	-38 646,250 0,000
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				106 707,094 25 795,175
		2. Fundatii				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	5,500	1 015,662 157,500	5 586,142 866,250
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, M250	m3	52,400	1 190,660 154,000	62 390,573 8 069,600
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 019,000	12,818 2,345	13 061,033 2 389,555
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	0,000	19 662,363 2 958,725	19 662,363 2 958,725
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	279,400	76,289 42,000	21 315,209 11 734,800
		Total Fundatii				122 015,320



		Inclusiv salariu				26 018,930
		3. Peretii				
17	CA04F	Beton turnat in stilpi, M250 cota -0100 (CBA 12.13.14)	m3	11,290	1 245,550 185,497	14 062,263 2 094,260
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	591,000	14,283 3,465	8 441,253 2 047,815
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	595,000	13,268 2,450	7 894,460 1 457,750
20	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	112,900	90,523 45,500	10 220,093 5 136,950
21	CA04F	Beton turnat in stilpi, M250 cota +2.700 (CBA 22-26)	m3	7,030	1 245,591 185,505	8 756,502 1 304,100
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	312,200	14,283 3,465	4 459,100 1 081,780
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	286,100	13,268 2,450	3 795,940 700,945
24	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	70,300	90,499 45,500	6 362,069 3 198,650
25	CA04F	Beton turnat in parapet M250 cota +2.700 (CBA 31,32)	m3	2,800	1 245,561 185,500	3 487,571 519,400
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	100,000	14,283	1 428,300

		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,465	346,500
27	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,600	13,269 2,450	3 086,257 569,870
28	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	44,960	81,060 42,000	3 644,454 1 888,320
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie(CBA-33)	m3	0,540	140,287 138,250	75,755 74,655
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	288,900	25,709 7,350	7 427,319 2 123,415
		Total Peretii Inclusiv salariu				83 141,336 22 544,410
		4. Planseu				
31	CA04F	Beton turnat in planseu M250 cota +2.700 (CBA 21)	m3	32,800	1 245,604 185,500	40 855,811 6 084,400
32	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	953,100	13,233 2,415	12 612,341 2 301,740
33	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 197,200	12,813 1,995	53 778,685 8 373,435
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	291,000	81,055 42,000	23 587,005 12 222,000
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	582,000	24,225	14 098,950

		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			15,750	9 166,500
36	CA04F	Beton turnat in planseu M250 cota +5.500 (CBA 30)	m3	20,550	1 245,608 185,500	25 597,240 3 812,025
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	600,100	13,233 2,415	7 941,057 1 449,210
38	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 614,600	12,813 1,995	33 500,983 5 216,120
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	85,600	81,083 42,000	6 940,668 3 595,200
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	171,000	24,234 15,750	4 143,950 2 693,250
		Total Planseu				223 056,690
		Inclusiv salariu				54 913,880
		5. Scari				
		5.1. Interioara				
41	CA04F	Beton turnat in scarii, M250 (CBA 16,17)	m3	1,500	1 245,823 185,500	1 868,734 278,250
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,800	13,234 2,415	685,522 125,090
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	143,200	12,813 1,995	1 834,783 285,705

		constructiile executate cu cofraje glisante				
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	20,500	80,912 42,000	1 658,701 861,000
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	41.000	24,189 15,750	991,750 645,750
		Total Interioara Inclusiv salariu				7 039,490 2 195,795
		5.2. Exterioare (SBA-34)				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,500	41,650 41,650	62,475 62,475
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,000	10,850 10,850	10,850 10,850
48	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,000	24,150 23,450	24,150 23,450
49	CA04F	Beton turnat inscarii, M250 (CBA 16,17)	m3	3,500	1 245,561 185,500	4 359,462 649,250
50	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99.600	13,234 2,415	1 318,113 240,520
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	16,200	80,982 42,000	1 311,911 680,400

52	CB11A	inaltimi pina la 20 m inclusiv Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	41,000	18,907 12,293	775,200 504,000
Total Exterioare (SBA-34) Inclusiv salariu						7 862,161 2 170,945
Total Scari Inclusiv salariu						14 901,651 4 366,740

Total	lei	549 822
Asigurari sociale	22,50 %	30 069
Transport	7,00 %	23 985
Total	100,00 +	603 876
Cheltuieli de regie	10,00 %	60 387
Total	100,00 +	664 263
Beneficiu	3,00 %	19 929
Total	100,00 +	684 192
TVA	20,00 %	136 838
Total deviz: Inclusiv salariu		821 030 133 638

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

