

**Lucrari de reparatii capitale a  
retelelor electrice interne in  
I.P.Gimnaziul Dumitru  
Matcovschii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 56-01-2020**

**Lucrarri de electromontaj**

Valoarea de deviz 268 212,04 lei

Intocmit in prețuri curente 06.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare etajul 1</b>				
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	37,0000	2,46	91,02
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	45,0000	9,02	405,90
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	241,08	482,16
4	RpEP23A	Demontarea intreruptorului in punct de alimentare	buc	24,0000	6,15	147,60
5	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme	buc	1,0000	8,20	8,20
6	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	2,0000	311,60	623,20
		<i>Total</i>	lei			1 758,08
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			395,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			879,04
		<i>Total</i>				3 032,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			181,95
		<i>Total</i>				3 214,64
		<i>TVA</i>	20 %			642,93
		<b>Total Lucrari de demontare etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 857,57 1 758,08</b>
		<b>1.2. Lucrari demontare etajul 2</b>				
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	37,0000	2,46	91,02
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	45,0000	9,02	405,90
9	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	241,08	482,16
10	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	24,0000	6,15	147,60
11	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme	buc	1,0000	8,20	8,20
12	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	2,0000	311,60	623,20
		<i>Total</i>	lei			1 758,08
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			395,57
		<i>Cheltuieli regie</i>	50 %			879,04
		<i>Total</i>				3 032,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			181,95
		<i>Total</i>				3 214,64
		<i>TVA</i>	20 %			642,93
		<b>Total Lucrari demontare etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 857,57 1 758,08</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 715,14
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>7 715,14 3 516,16</b>
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie etajul 1</b>				
13	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	90,0000	36,90	3 321,00
14	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	90,0000	25,95	2 335,86
15	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	34,0000	52,48	1 784,32
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,0000	24,45	831,28
		<i>Total</i>	lei			8 272,46
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			1 704,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			26,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 000,34
		<i>Total</i>				11 003,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			660,22
		<i>Total</i>				11 663,93
		<i>TVA</i>	20 %			2 332,79
		<b>Total Lucrari de constructie etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 996,72 7 574,34</b>
		<b>2.2. Lucrari de constructie etajul 2</b>				
17	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	90,0000	36,90	3 321,00
18	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	90,0000	25,95	2 335,86
19	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	34,0000	52,48	1 784,32

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu de 26 -50 cm grosime				
20	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,0000	24,45	831,28
		<i>Total</i>	lei			8 272,46
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			1 704,23
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			26,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 000,34
		<i>Total</i>				11 003,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			660,22
		<i>Total</i>				11 663,93
		<i>TVA</i>	20 %			2 332,79
		<b>Total Lucrari de constructie etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>13 996,72 7 574,34</b>
		<i>Total</i>	lei			27 993,44
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>27 993,44 15 148,68</b>
		<b>3. Lucrari de montare</b>				
		<b>3.1. lucrari de montare etajul 1</b>				
21	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc	0,7000	11 293,71	7 905,60
22	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	19,0000	561,70	10 672,34
23	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	550,0000	7,08	3 894,00
24	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	350,0000	11,25	3 937,50
25	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	20,0000	36,17	723,38
26	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	20,0000	199,96	3 999,20
27	003.	Priza euro dubla +PE	buc	20,0000	19,17	383,40
28	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2800	1 320,21	369,66

1	2	3	4	5	6	7
29	004.	Intrerupator	buc	28,0000	13,75	385,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,0000	65,82	1 579,67
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	102,60	205,19
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc	0,7000	11 293,71	7 905,60
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	9,0000	561,70	5 055,32
34	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	550,0000	7,08	3 894,00
35	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	350,0000	11,25	3 937,50
36	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	20,0000	36,17	723,38
37	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	20,0000	199,96	3 999,20
38	003.	Priza euro dubla +PE	buc	20,0000	19,17	383,40
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2800	1 320,21	369,66
40	004.	Intrerupator	buc	28,0000	13,75	385,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,0000	65,82	1 579,67
42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	102,60	205,19
		<i>Total</i>	lei			62 492,86
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			9 804,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			754,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			21 787,24
		<i>Total</i>				94 838,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 690,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				100 529,29
		<i>TVA</i>	20 %			20 105,86
		<b>Total lucrari de montare etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>120 635,15 43 574,48</b>
		<i>Total</i>	lei			120 635,15
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>120 635,15 43 574,48</b>
		<b>4. Utilaj</b>				
43	005.	Automat BA47-29M 1P B 10A	buc	28,0000	15,50	434,00
44	006.	Automat BA47-29M 1P B 25A	buc	24,0000	17,46	419,04
45	007.	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc	4,0000	132,00	528,00
46	008.	Felinar LPO 2.36 Bel o/u LED	buc	140,0000	95,83	13 416,20
47	009.	TUB LED Glass 20W 220V 20001m 120 cm 4000K	buc	280,0000	58,33	16 332,40
		<i>Total</i>	lei			31 129,64
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,2 %			373,56
		<i>TVA</i>	20 %			6 300,64
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>37 803,84</b>
		<b>5. Masurari si verificari</b>				
48	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,0000	14,00	84,00
49	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	4,0000	170,00	680,00
50	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	4,0000	45,10	180,40
51	RpEJ06B	masurari si verificare	buc	20,0000	30,75	615,00
		<i>Total</i>	lei			1 559,40
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			340,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			756,45
		<i>Total</i>				2 656,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			159,37
		<i>Total</i>				2 815,62
		<i>TVA</i>	20 %			563,12
		<b>Total Masurari si verificari Inclusiv salariu</b>				<b>3 378,74 1 512,90</b>
		<b>6. Renovarea salii sportive si salii festive</b>				
		<b>6.1. Lucrari de demontare sala sportiva</b>				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	30,0000	9,02	270,60
		<i>Total</i>	lei			270,60
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			60,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			135,30
		<i>Tota</i>				466,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			28,01
		<i>Total</i>				494,80
		<i>TVA</i>	20 %			98,96
		<b>Total Lucrari de demontare sala sportiva Inclusiv salariu</b>				<b>593,76 270,60</b>
		<b>6.2. Lucrari demontare etajul salii festive</b>				
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	25,0000	9,02	225,50
		<i>Total</i>	lei			225,50
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			50,74
		<i>Cheltuieli regie</i>	76 %			171,38
		<i>Total</i>				447,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			26,85
		<i>Total</i>				474,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TVA</i>	20 %			94,90
		<b>Total Lucrari demontare etajul salii festive Inclusiv salariu</b>				<b>569,37 225,50</b>
		<i>Total</i>	lei			1 163,13
		<b>Total Renovarea salii sportive si salii festive Inclusiv salariu</b>				<b>1 163,13 496,10</b>
		<b>7. Lucrari de constructie sala sportiva si sala festiva</b>				
		<b>7.1. Lucrari de constructie etajul sala sportiva</b>				
54	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	120,0000	36,90	4 428,00
55	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	8,0000	25,95	207,63
56	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	52,48	104,96
57	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0000	24,45	195,60
		<i>Total</i>	lei			4 936,19
		<i>Asigurarea sociala simedicina</i>	22,5 %			1 095,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			2,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			603,21
		<i>Total</i>				6 637,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			398,27
		<i>Total</i>				7 036,08
		<i>TVA</i>	20 %			1 407,22
		<b>Total Lucrari de constructie etajul sala sportiva Inclusiv salariu</b>				<b>8 443,30 4 870,80</b>
		<b>7.2. Lucrari de constructie etajul sala festiva</b>				

1	2	3	4	5	6	7
58	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	120,0000	36,90	4 428,00
59	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	4,0000	25,96	103,82
60	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,0000	52,48	104,96
61	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,0000	24,45	97,80
		<i>Total</i>	lei			4 734,58
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			1 057,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			579,37
		<i>Total</i>				6 373,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			382,38
		<i>Total</i>				6 755,49
		<i>TVA</i>	20 %			1 351,10
		<b>Total Lucrari de constructie etajul sala festiva Inklusiv salariu</b>				<b>8 106,59 4 701,88</b>
		<i>Total</i>	lei			16 549,89
		<b>Total Lucrari de constructie sala sportiva si sala festiva Inklusiv salariu</b>				<b>16 549,89 9 572,68</b>
		<b>8. Lucrari de montare sala sportiva si sala festiva</b>				
		<b>8.1. lucrari de montare sala sportiva si sala festiva</b>				
62	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc	0,1800	11 293,56	2 032,84
63	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,5000	561,70	842,55
64	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	110,0000	7,08	778,80
65	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	40,0000	11,25	450,00

1	2	3	4	5	6	7
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	6,0000	36,17	217,01
67	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	8,0000	199,96	1 599,68
68	003.	Priza euro dubla +PE	buc	8,0000	19,17	153,36
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	1 320,17	79,21
70	004.	Intrerupator	buc	6,0000	13,75	82,50
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	65,82	394,93
72	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	102,58	102,58
73	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc	0,2000	11 293,70	2 258,74
74	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	2,0000	561,70	1 123,40
75	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	160,0000	7,08	1 132,80
76	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	40,0000	11,25	450,00
77	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	10,0000	36,17	361,69
78	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	6,0000	199,96	1 199,76
79	003.	Priza euro dubla +PE	buc	6,0000	19,17	115,02
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,5000	1 320,20	660,10
81	004.	Intrerupator	buc	5,0000	13,75	68,75
82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	65,83	131,66
83	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	102,58	102,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 337,96
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			2 368,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			151,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			5 263,62
		<i>Total</i>				22 122,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 327,33
		<i>Total</i>				23 449,45
		<i>TVA</i>	20 %			4 689,89
		<b>Total lucrari de montare sala sportiva si sala festiva Inklusiv salariu</b>				<b>28 139,34 10 527,24</b>
		<i>Total</i>	lei			28 139,34
		<b>Total Lucrari de montare sala sportiva si sala festiva Inklusiv salariu</b>				<b>28 139,34 10 527,24</b>
		<b>9. Utilaj</b>				
84	005.	Automat BA47-29M 1P B 10A	buc	4,0000	15,50	62,00
85	006.	Automat BA47-29M 1P B 25A	buc	4,0000	17,46	69,84
86	007.	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc	2,0000	132,00	264,00
87	008.	Felinar LPO 2.36 Bel o/u LED	buc	38,0000	95,83	3 641,54
88	010.	Carcas p/u corp de iluminat (in sala sportiva)		18,0000	120,00	2 160,00
89	009.	TUB LED Glass 20W 220V 20001m 120 cm 4000K	buc	76,0000	58,33	4 433,08
		<i>Total</i>	lei			10 630,46
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,2 %			127,57
		<i>TVA</i>	20 %			2 151,60
		<i>Total</i>				12 909,63
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>12 909,63</b>
		<b>10. Masurari si verificari</b>				
90	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si	buc	24,0000	14,00	336,00

1	2	3	4	5	6	7
		reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW				
91	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	5,0000	170,00	850,00
92	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	5,0000	45,10	225,50
93	RpEJ06B	masurari si verificare	buc	120,0000	30,75	3 690,00
		<i>Total</i>	lei			5 101,50
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>		22,5 %		1 147,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50 %		3 124,67
		<i>Total</i>				9 374,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6 %		562,44
		<i>Total</i>				9 936,45
		<i>TVA</i>		20 %		1 987,29
		<b>Total Masurari si verificari Inclusiv salariu</b>				<b>11 923,74 4 981,50</b>

		Total	lei			268 212,04
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>268 212,04</b>

Intocmit

Ciliuta Gh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatii capitale a  
retelelor electrice interne in  
I.P.Gimnaziul Dumitru**

Formular Nr.3

# Matcovschii

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 56-01-2020

### Lucrarri de electromontaj

Valoarea de deviz 268 212,04 lei

Intocmit in prețuri curente 06.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 56-01-2020:				

#### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 051,2740	41,00	43 102,24
2.	7122050013400	Zidar	h-om	82,1600	41,00	3 368,56
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,4000	41,00	3 542,40
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	38,0000	41,00	1 558,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	486,5400	41,00	19 948,14
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,4000	41,00	4 034,40
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	336,0000	41,00	13 776,00
		<b>Total manopera</b>				<b>89 329,74</b>

#### Materiale:

1.	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	1 370,0000	7,08	9 699,60
2.	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	780,0000	11,25	8 775,00
3.	003.	Priza euro dubla +PE	buc	54,0000	19,17	1 035,18
4.	004.	Intrerupator	buc	67,0000	13,75	921,25
5.	005.	Automat BA47-29M 1P B 10A	buc	32,0000	15,50	496,00
6.	006.	Automat BA47-29M 1P B 25A	buc	28,0000	17,46	488,88
7.	007.	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc	6,0000	132,00	792,00
8.	008.	Felinar LPO 2.36 Bel o/u LED	buc	178,0000	95,83	17 057,74
9.	009.	TUB LED Glass 20W 220V 20001m 120 cm 4000K	buc	356,0000	58,33	20 765,48
10.	010.	Carcas p/u corp de iluminat (in sala sportiva)	buc	18,0000	120,00	2 160,00
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	23,5360	12,00	282,43
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	102,8740	0,15	15,44
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8680	0,60	0,53
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	102,8740	0,15	15,44
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800	0,24	0,02
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	235,00	22,57
17.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0324	200,00	6,48
18.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	5,4000	3,20	17,28
19.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	324,0000	1,04	336,96
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,0000	1,22	34,17
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0192	224,00	4,31
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	729,1680	3,00	2 187,50
23.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,1080	200,00	21,60

24.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	54,0000	5,00	270,00
25.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	56,0000	5,00	280,00
26.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0089	560,00	4,98
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3200	16,20	69,98
28.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	213,6000	0,22	48,06
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3564	0,23	0,08
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6356	24,80	40,56
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>65 849,52</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,6400	14,50	67,28
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,4800	15,00	37,20
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,9402	12,00	23,29
4.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	11,1000	15,00	166,50
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2000	5,20	6,24
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>300,51</b>

Total	lei	268 212,04
-------	-----	------------

**Total deviz:**

**268 212,04**

Intocmit

Ciliuta Gh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a retelelor electrice interne in I.P.Gimnaziul Dumitru Matcovschi**

**Investitor IP Gimnaziu Dumitru Matcovschi**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare etajul 1</b>				
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			2,46

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	41,00	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,02
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			405,90
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			241,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	41,00	241,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,16
4	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc			6,15
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	41,00	6,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,60
5	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme	buc			8,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	41,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,20
6	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc			311,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,6000	41,00	311,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			623,20
		<b>1.2. Lucrari demontare etajul 2</b>				
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	41,00	2,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,02
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			405,90
9	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			241,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	41,00	241,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,16
10	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc			6,15
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	41,00	6,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,60
11	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme	buc			8,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2000	41,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,20
12	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc			311,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,6000	41,00	311,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			623,20
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructie etajul 1</b>				
13	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			36,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	41,00	32,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 321,00
14	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			25,95

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	235,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	224,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,20	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 335,86
15	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			52,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	41,00	49,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 784,32
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,00	17,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,22	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,24	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,20	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,28
		<b>2.2. Lucrari de constructie etajul 2</b>				
17	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			36,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	41,00	32,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 321,00
18	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			25,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	235,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	224,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,20	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 335,86
19	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			52,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	41,00	49,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 784,32
20	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,00	17,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,22	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,24	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,20	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			831,28
		<b>3. Lucrari de montare</b>				
		<b>3.1. lucrari de montare etajul 1</b>				
21	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc			11 293,71
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,00	11 111,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,15	2,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,15	2,30
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	560,00	2,80
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,22	27,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,23	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	24,80	10,41
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 905,60
22	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			561,70
	1	Muncitor	h-om	13,7000	41,00	561,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,23	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 672,34
23	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m			7,08
	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	1,0000	7,08	7,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 894,00
24	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m			11,25
	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 937,50
25	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc			36,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	41,00	31,16
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			723,38
26	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc			199,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,1800	41,00	171,38
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	6,0000	1,04	6,24
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0020	200,00	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	3,20	0,32
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0006	200,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 999,20
27	003.	Priza euro dubla +PE	buc			19,17
	003.	Priza euro dubla +PE	buc	1,0000	19,17	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			383,40
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 320,21
	1	Muncitor	h-om	32,2000	41,00	1 320,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,66
29	004.	Intreruptor	buc			13,75
	004.	Intreruptor	buc	1,0000	13,75	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			65,82
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	24,80	0,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 579,67
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			102,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,00	95,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	24,80	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	5,20	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,19
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc			11 293,71
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,00	11 111,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,15	2,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,15	2,30
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	560,00	2,80
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,22	27,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,23	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	24,80	10,41
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 905,60
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			561,70
	1	Muncitor	h-om	13,7000	41,00	561,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,23	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 055,32
34	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m			7,08
	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	1,0000	7,08	7,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 894,00
35	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m			11,25
	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 937,50
36	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc			36,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	41,00	31,16
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			723,38
37	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc			199,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,1800	41,00	171,38
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	6,0000	1,04	6,24
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0020	200,00	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	3,20	0,32
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0006	200,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 999,20
38	003.	Priza euro dubla +PE	buc			19,17
	003.	Priza euro dubla +PE	buc	1,0000	19,17	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			383,40
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 320,21
	1	Muncitor	h-om	32,2000	41,00	1 320,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,66
40	004.	Intrerupator	buc			13,75
	004.	Intrerupator	buc	1,0000	13,75	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			65,82
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	24,80	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 579,67
42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			102,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,00	95,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound poliacetin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	24,80	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	5,20	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,19
		<b>4. Utilaj</b>				
43	005.	Automat BA47-29M 1P B 10A	buc			15,50
	005.	Automat BA47-29M 1P B 10A	buc	1,0000	15,50	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,00
44	006.	Automat BA47-29M 1P B 25A	buc			17,46
	006.	Automat BA47-29M 1P B 25A	buc	1,0000	17,46	17,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			419,04
45	007.	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc			132,00
	007.	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc	1,0000	132,00	132,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			528,00
46	008.	Felinar LPO 2.36 Bel o/u LED	buc			95,83
	008.	Felinar LPO 2.36 Bel o/u LED	buc	1,0000	95,83	95,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 416,20
47	009.	TUB LED Glass 20W 220V 20001m 120 cm 4000K	buc			58,33
	009.	TUB LED Glass 20W 220V 20001m 120 cm 4000K	buc	1,0000	58,33	58,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 332,40
		<b>5. Masurari si verificari</b>				
48	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	41,00	10,25
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,00
49	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			170,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	41,00	164,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			680,00
50	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			45,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,00	45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,40
51	RpEJ06B	masurari si verificare	buc			30,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	41,00	30,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			615,00
		<b>6. Renovarea salii sportive si salii festive</b>				
		<b>6.1. Lucrari de demontare sala sportiva</b>				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			9,02

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,60
		<b>6.2. Lucrari demontare etajul salii festive</b>				
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,50
		<b>7. Lucrari de constructie sala sportiva si sala festiva</b>				
		<b>7.1. Lucrari de constructie etajul sala sportiva</b>				
54	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			36,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	41,00	32,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 428,00
55	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			25,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	235,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	224,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,20	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,63
56	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			52,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	41,00	49,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,96
57	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,00	17,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,22	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,24	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,20	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,60
		<b>7.2. Lucrari de constructie etajul sala festiva</b>				
58	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			36,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	41,00	32,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 428,00
59	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			25,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	235,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	224,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	16,20	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	14,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,82
60	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			52,48

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	41,00	49,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,96
61	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,00	17,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,22	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,24	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,20	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,80
		<b>8. Lucrari de montare sala sportiva si sala festiva</b>				
		<b>8.1. lucrari de montare sala sportiva si sala festiva</b>				
62	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc			11 293,56
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,00	11 111,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,15	2,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,15	2,28
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	560,00	2,78
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,22	27,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,23	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	24,80	10,39
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 032,84
63	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			561,70
	1	Muncitor	h-om	13,7000	41,00	561,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,23	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			842,55
64	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m			7,08
	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	1,0000	7,08	7,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,80
65	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m			11,25
	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,00
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc			36,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	41,00	31,16
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217,01
67	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc			199,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,1800	41,00	171,38
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	6,0000	1,04	6,24
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0020	200,00	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	3,20	0,32
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0006	200,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 599,68
68	003.	Priza euro dubla +PE	buc			19,17
	003.	Priza euro dubla +PE	buc	1,0000	19,17	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,36

1	2	3	4	5	6	7
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 320,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	41,00	1 320,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,21
70	004.	Intreruptor	buc			13,75
	004.	Intreruptor	buc	1,0000	13,75	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,50
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			65,82
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	24,80	0,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			394,93
72	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			102,58
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,00	95,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	24,80	0,89
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	5,20	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,58
73	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate	100 buc			11 293,70
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,00	11 111,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	12,00	124,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,15	2,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,15	2,30
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	560,00	2,80
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,22	27,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	0,23	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	24,80	10,40
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 258,74
74	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			561,70
	1	Muncitor	h-om	13,7000	41,00	561,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,23	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,40
75	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m			7,08
	001.	Cablu VVG-p 3x1.5mm2	m	1,0000	7,08	7,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 132,80
76	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m			11,25
	002.	Cablu VVG-p 3x2.5mm2	m	1,0000	11,25	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,00
77	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc			36,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	41,00	31,16
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			361,69
78	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat	buc			199,96

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,1800	41,00	171,38
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	6,0000	1,04	6,24
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,00
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0020	200,00	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	3,20	0,32
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0006	200,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 199,76
79	003.	Priza euro dubla +PE	buc			19,17
	003.	Priza euro dubla +PE	buc	1,0000	19,17	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,02
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 320,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	41,00	1 320,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			660,10
81	004.	Intrerupator	buc			13,75
	004.	Intrerupator	buc	1,0000	13,75	13,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,75
82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			65,83
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	24,80	0,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131,66
83	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			102,58
	1	Muncitor	h-om	2,3200	41,00	95,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,60	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,15	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	24,80	0,89
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	5,20	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,58
		<b>9. Utilaj</b>				
84	005.	Automat BA47-29M 1P B 10A	buc			15,50
	005.	Automat BA47-29M 1P B 10A	buc	1,0000	15,50	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,00
85	006.	Automat BA47-29M 1P B 25A	buc			17,46
	006.	Automat BA47-29M 1P B 25A	buc	1,0000	17,46	17,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,84
86	007.	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc			132,00
	007.	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc	1,0000	132,00	132,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,00
87	008.	Felinar LPO 2.36 Bel o/u LED	buc			95,83
	008.	Felinar LPO 2.36 Bel o/u LED	buc	1,0000	95,83	95,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 641,54
88	010.	Carcas p/u corp de iluminat (in sala sportiva)				120,00
	010.	Carcas p/u corp de iluminat (in sala sportiva)	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 160,00
89	009.	TUB LED Glass 20W 220V 20001m 120 cm	buc			58,33

1	2	3	4	5	6	7
		4000K				
	009.	TUB LED Glass 20W 220V 20001m 120 cm 4000K	buc	1,0000	58,33	58,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 433,08
		<b>10. Masurari si verificari</b>				
90	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	41,00	10,25
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			336,00
91	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			170,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	41,00	164,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			850,00
92	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc			45,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,00	45,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225,50
93	RpEJ06B	masurari si verificare	buc			30,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	41,00	30,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 690,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Ciliuta Gh**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



# „ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34  
c/f 1013602001695


Formularul F.3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale a rețelelor electrice interne în I.P.Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Luna			
	Organizare de șantier	august	septembrie	octombrie	Total zile
1	Categoria de lucrări: Lucrări de reparații capitale a rețelelor electrice interne în I.P.Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi”	----	-----	----	60 zile
2	Darea în exploatare			-----	

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 60 zile, care curge din data finisării înregistrării prezentului contract de către organele competente și înștiințării antreprenorului.

Semnat: 

Nume: CILUTA Gheorghii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLASMONTAJ



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2018389**

din  
от **05.08.2020**

**1. Destinația / Назначение**

Achiziții publice, la licitație,

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.R.L. ATLAS MONTAJ</b>	<b>1013602001695</b>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<b>Tineretului nr.34</b>	<b>4801-OR.GLODENI</b>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 20.08.2020**


**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

*Șef DPF Glodeni*  
Funcția/Dолжность

*M. M. M.*  
Semnătura/Подпись

*Ion Stoiciu*  
Numele și prenumele/Fамилия и имя

*Ștefan Ștefan*  
Executor  
Numele și prenumele/Fамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.08.2020 ora 9:03:54  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)