

Deviz local nr 2

Turbogeneratorare de tip ТВФ-120-2У3 nr.2, nr.3. Sursa nr.1. Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000

Valoarea de deviz 21 565 433,90 lei cu TVA

Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000: TG nr.2, nr.3

No	Denumirea lucrărilor	Temeiul	Unitate de măsură	Cantitatea	Prețul pentru o unitate	Valoarea, lei
1.	Материалы, оборудование и комплектующие Unitrol 6000	anexa nr.1 la devizul pe obiect	set	1	16 341 689,41	16 341 689,41
2.	Lucrari de înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare a sistemului Unitrol 5000	anexa nr.2 la devizul pe obiect	sistem	1	39 216,30	39 216,30
3.	Lucrari de încercari ale sistemelor de excitație cu tiristoare a sistemului Unitrol 6000	anexa nr.3 la devizul pe obiect	încercari	1	1 590 289,21	1 590 289,21
TOTAL, Costul achiziționării și înlocuire a aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL -5000 pentru turbogeneratorul de tip ТВФ-120-2У3 nr.1 fără TVA						17 971 194,92
TVA						3 594 238,98
Total cu TVA						21 565 433,90

12 028 805,07

29 999 999,99

Материалы, оборудование и комплектующие

nr.	Denumirea bunurilor și lucrărilor .	Unitate de măsură.	Canti-tate	Preț./UM	Suma, Total
	I. ECHIPAMENTE. Оборудование				
1.	Sistema de excitație cu tiristoare ABB de curent continuu cu reglare automată. În intervalul de la 20 la 12000 A, pentru regimuri de funcționare normal și de avarie a turbogeneratorului. <i>Статическая тиристорная система возбуждения АВВ с автоматическим регулированием постоянного тока в диапазоне от 20 до 12000 А для нормальных и аварийных режимов работы турбогенератора.</i>	sistema	2	7 708 344,06	15416688,12
	Pentru dulapurile				
1..1	1) Interfețe CSI, (Converter Signal Interface).	buc.	6	450 000,00	2 700 000,00
	2) Interfețe CCI, (Converter Control Interface).	buc.	6	348 448,02	2 090 688,12
	3) Interfețe GDI, (Gate Driver Interface).	buc.	6	352 000,00	2 112 000,00
	4) Converteoare CCP, (Converter Control Panel).	buc.	6	120 000,00	720 000,00
	5) Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj	buc.	18	100 000,00	1 800 000,00
	Dulap de comandă			-	
1..2	1) Placi de controlere.	buc.	4	150 000,00	600 000,00
	2) Placi de măsurare.	buc.	6	400 000,00	2 400 000,00
	3) Placi de unități combinate de intrare/ieșire.	buc.	6	365 000,00	2 190 000,00
	4) Fise, rele, întrerupător-automat miniatural (MCB).	set	2	50 000,00	100 000,00
	5) Sursă de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack.	buc.	4	61 000,00	244 000,00
	Materiale auxiliare			-	

	1) 1xECT Excitation Control Terminal.	buc.	2	150 000,00	300 000,00
	2) Switch ethernet.	buc.	2	30 000,00	60 000,00
	3) Sursa de alimentare (источник питания)	buc.	2	50 000,00	100 000,00
	Total ,p.1.1 - p.1.2				15 416 688,12
	Cheltuieli de achiziționare-depozitare, 1,0 % de la costul echipamentului	1%			154 166,88
	Cheltuieli de transport, 5,0 % de la costul echipamentului	5%			770 834,41
I	Costul echipamentelor. Стоимость оборудования				16 341 689,41

Aprob:

Administrator "HORUS" SRL

Valentin Balan

Demontare /Montare echipamentelor

Calculația nr.

Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000: TG nr.2, nr.3

Nr	Denumirea articolelor de cheltuieli	%	Suma
1.	Cheltueli directe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		23 837,36
1.1	Materie primă și materiale (cu descifrare)		
1.2	Mașine și mecanizme (cu descifrare)		
1.3	Retribuirea salariului (1.3.1 + 1.3.2)		19 223,68
1.3.1	Salariul de bază (cu descifrare)		19 223,68
1.4	Asigurarea socială, (% p.1.3)	24,0%	4 613,68
2.	Cheltueli indirecte (% din p.1.3.1)	76,00%	14 609,99
3	Cheltuieli generale si administrative (% din p.1.3)	0,0%	0,00
4.	Costul de producție (p.1+p.2)		38 447,35
5.	Profit (% p.4)	2,0%	768,95
6.	Vinzări nete (p.4+p.5) fără TVA		39 216,30

Descifrarea fondului de retribuire a muncii a lucrărilor de producție (p.1.3.1)

Обоснование трудозатрат: Нормы времени на замену устаревших приборов и оборудования тиристорных систем возбуждения типа UNITROL-5000 для турбогенераторов №2 и №3.

РД 34.05.676-89; УДК 621.165.004.67:658.53 и фактические трудозатраты, дефектовочные акты

№	Denumirea Lucrărilor	Funcția	Categoria	Cantitatea, om	Ore lucrate/om	Tarif lei/ora	Suma, lei
1.	Luarea cunoștinței cu documentația tehnică, inspectarea vizuală a locului de instalare a echipamentului.	specialist		1	24	109,08	2 617,92
	Ознакомление с технической документацией, визуальный осмотр места установки оборудования.	lăcătuș	cat.VI	2	24	95,88	4 602,24
2.	Marcarea conductorilor, deconectarea barelor. Demontarea automatului de stingerea câmpului magnetic, bare colectoare, plăci electronice etc.	specialist		1	6,4	109,08	698,11
	Маркировка токопроводов, отсоединение токоведущих шин. Демонтаж автомата гашения поля, шинопроводов, электронных плат и пр.	lăcătuș	cat.VI	2	6,4	95,88	1 227,26
3.	Verificarea stării dulapului. Curățarea interiorului dulapului.	specialist		1	2	109,08	218,16
	Проверка состояния шкафа. Чистка внутренней поверхности шкафа.	lăcătuș	cat.VI	2	2	95,88	383,52
4.	Montarea 1x interfețe CSI, (Converter Signal Interface).	specialist		1	2	109,08	218,16
		lăcătuș	cat.VI	2	2	95,88	383,52
5.	Montarea 1x interfețe CCI, (Converter Control Interface).	specialist		1	2	109,08	218,16
		lăcătuș	cat.VI	2	2	95,88	383,52
6.	Montarea 1x interfețe GDI, (Gate Driver Interface).	specialist		1	2	109,08	218,16
		lăcătuș	cat.VI	2	2	95,88	383,52
7.	Montarea 1x convertoare CCP, (Converter Control Panel)	specialist		1	2	109,08	218,16

7.	Montarea 1x convertorale CCF, (convertor control Faner).	lăcătuș	cat.VI	2	2	95,88	383,52
8.	Montarea transformatoarelor de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj	specialist		1	4	109,08	436,32
		lăcătuș	cat.VI	2	4	95,88	767,04
9.	Montarea Plăcilor de control	specialist		1	1,5	109,08	163,62
		lăcătuș	cat.VI	2	1,5	95,88	287,64
10.	Montarea Plăcilor de unități combinate de intrare/ieșire.	specialist		1	1	109,08	109,08
		lăcătuș	cat.VI	2	1	95,88	191,76
11.	Montarea Plăcilor de măsurare	specialist		1	1	109,08	109,08
		lăcătuș	cat.VI	2	1	95,88	191,76
12.	Montarea fișelor, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB).	specialist		1	4	109,08	436,32
		lăcătuș	cat.VI	2	4	95,88	767,04
13.	Montarea sursei de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack.	specialist		1	4	109,08	436,32
		lăcătuș	cat.VI	2	4	95,88	767,04
14.	Montarea ECT Excitation Control Terminal.	specialist		1	2	109,08	218,16
		lăcătuș	cat.VI	2	2	95,88	383,52
15.	Montarea Switch ethernet.	specialist		1	2	109,08	218,16
		lăcătuș	cat.VI	2	2	95,88	383,52
16.	Montarea Sursei de alimentare	specialist		1	4	109,08	436,32
		lăcătuș	cat.VI	2	4	95,88	767,04
Încercări/Măsurări, Ajustarea, Total							19 223,68

Aprob:
 Administrator "HORUS" SRL
 _____ **Valentin Balan**

Încercări / Măsurări (Ajustarea).**Calculația nr.****Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000: TG nr.2, nr.3**

Nr	Denumirea articolelor de cheltuieli	%	Suma
1.	Cheltueli directe(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		1 050 702,59
1..1	Materie primă și materiale (cu descifrare)		
1..2	Mașine și mecanizme (cu descifrare)		
1..3	Retribuirea salariului (1.3.1 + 1.3.2)		847 340,80
1..3..1	Salariul de bază (cu descifrare)		847 340,80
1..4	Asigurarea socială, (% p.1.3)	24,0%	203 361,79
2.	Cheltueli indirecte (% din p.1.3.1)	60,00%	508 404,48
3	Cheltuieli generale si administrative (% din p.1.3)	0,0%	0,00
4.	Costul de producție (p.1+p.2)		1 559 107,07
5.	Profit (% p.4)	2,0%	31 182,14
6.	Vinzări nete (p.4+p.5) fără TVA		1 590 289,21

Descifrarea fondului de retribuire a muncii a lucrărilor de producție (p.1.3.1)

Обоснование трудозатрат: Нормы времени на замену устаревших приборов и оборудования тиристорных систем возбуждения типа UNITROL-5000 для турбогенераторов №2 и №3.

РД 34.05.676-89; УДК 621.165.004.67:658.53 и фактические трудозатраты, дефектовочные акты

№	Denumirea Lucrărilor	Funcția	Categoria	Cantitatea, om	Ore lucrate/om	Tarif lei/ora	Suma, lei
	Executarea programei și coordonarea cu „S.A.TERMOELECTRICA” și „Î.S. MOLDELECTRICA”	specialist		1	24	2500	60 000,00
	Punerea în funcțiune nr.1: mers în gol, Total	specialist		1	40	8900	356 000,00
		lăcătuș	cat.VI	2	40	95,88	7 670,40
	Executarea programei și coordonarea cu „S.A.TERMOELECTRICA” și „Î.S. MOLDELECTRICA”	specialist		1	24	2500	60 000,00
	Punerea în funcțiune nr.2: sub sarcină	specialist		1	40	8900	356 000,00
		lăcătuș	cat.VI	2	40	95,88	7 670,40
	Încercări/Măsurări, Ajustarea, Total						847 340,80