

**Lucrari de renovare din cadrul  
Proiectului de imbunatatire a  
Mediului Educational la  
Gimnaziul Pelinia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de renovare din cadrul Proiectului de imbunatatire a Mediului  
Educational la Gimnaziul Pelinia**

**Valoarea de deviz 903 625,83 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 269,360	21,70 21,60	27 545,15 27 418,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 269,360	5,55 5,40	7 044,80 6 854,40
3	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	38,400	173,40 172,80	6 658,55 6 635,50
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	38,400	1 096,72 255,60	42 114,21 9 814,95

1	2	3	4	5	6	7
5	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 760,000	14,11 2,58	38 951,36 7 107,00
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,260	4 763,47 819,08	34 582,79 5 946,50
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 269,360	21,59 9,63	27 404,85 12 217,85
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,430	4 766,03 819,05	21 113,50 3 628,40
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 269,360	15,51 7,25	19 692,50 9 202,85
10	IzF14A	Strat fonoizolant între peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolații generale lipite cu prenadex	m2	1 269,360	88,03 3,90	111 740,02 4 950,60
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 269,360	15,51 7,25	19 692,50 9 202,85
12	CE07A	Invelitori din placi din amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 269,360	225,13 37,75	285 768,63 47 918,20
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	104,200	443,74 139,10	46 237,84 14 494,15
14	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de	m	122,600	167,71 12,50	20 561,14 1 532,50

1	2	3	4	5	6	7
		20 m				
15	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	74,100	102,27 14,80	7 578,46 1 096,75
16	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	196,300	177,91 23,70	34 922,92 4 652,35
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	387,600	196,50 77,50	76 162,81 30 039,10

		Total	Lei	827 772,03
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	45 610,23
		Transportarea	2 %	12 438,57
		Total		885 820,83
		Cheltueli de regie	1 %	8 858,21
		Total		894 679,04
		Beneficiul de deviz	1 %	8 946,79
		<b>Total deviz:</b>		<b>903 625,83</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>202 712,15</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)