

1	2	3	4	5	6	7
		продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	2,02
102	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> ) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.1000	m			11,741
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	4,04
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m		6,80	7,70
103	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) ( Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc			194,912
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		145,00	152,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc		28,00	29,40
104	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			45,413
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	15,57
	1111000100024	Intreupator manual	buc		26,00	26,26
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		1,70	0,09
		<b>9. Capitolul 5: Canalizarea lucrari de tarasament</b>				
105	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м <sup>3</sup> с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 565,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	310,00	1 565,50