

1	2	3	4	5	6	7
		si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57.66	20.76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57.66	4.04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		1.70	0.08
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg		29.00	13.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12.50	0.01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc		3.00	0.15
		<b>6. Раздел : Electricitatea</b>				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	12.69
75	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatii, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )	m			2,018
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	2.02
76	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> ) Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			11,741
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	4.04
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m		6.80	7.70
77	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) ( Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) Materiale marunte (banda izol.. dibluri, etc.)=1,0500	buc			194,912
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57.66	13.26
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		145.00	152.25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc		28.00	29.40
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или	buc			45,413