

## OFERTĂ

Către Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei"

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrări de reparație capitală a oficiului poștal MD-2068 bd. Moscovei 14/1 mun. Chișinău achiziției**

## Cod CPV

pentru suma de:

**570 592.00 (Cinci sute saptezeci mii cinci sute nouazeci si doi lei,00 bani)**

la care se adaugă

**taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :**

**114 118,00 (Una suta paisprezece mii una suta optsprezece lei, 00 bani)**

**În total:**

**684 710.00 (Sase sute optzeci si patru mii sapte sute zece lei,00 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **80 (Optzeci zile calendaristice).**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **20.10.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **18.09.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

### ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate

de subantreprenor. 0.00 lei 0.00 (%) din prețul total oferat)

2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitarii Autoritatii Contractante)** în cuantum de 0 (%) din prețul total oferat) - constituie **suma de 0 ,00 lei**

3. Perioada de garanție a lucrarilor **5 (Cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 1 zile calendaristice

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată



# Reparatia oficiului postal OP 2068 din bul. Moscovei 14/1

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01


### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 684 710 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Prag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 380,000                               | 1,60<br>1,50                          | 609,4<br>569,8         |
| 2      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 158,400                               | 29,49<br>29,24                        | 4 671,6<br>4 632,0     |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 68,400                                | 10,17<br>10,12                        | 695,8<br>692,4         |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 68,400                                | 13,38<br>5,25                         | 915,4<br>359,0         |
| 5      | CF05A                       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2   | 68,400                                | 144,30<br>86,23                       | 9 870,3<br>5 897,9     |
| 6      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 491,100                               | 15,65<br>1,12                         | 7 685,7<br>552,4       |
| 7      | CB03E                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 28,800                                | 61,55<br>37,49                        | 1 772,5<br>1 079,7     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                                     | 7                                        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |       | pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                   |        |         |                                       |                                          |
| 8  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                              | m3     | 6,800   | <div>1 154,47</div> <div>168,71</div> | <div>7 850,4</div> <div>1 147,2</div>    |
| 9  | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                | m2     | 72,000  | <div>1 715,51</div> <div>144,52</div> | <div>123 516,9</div> <div>10 405,7</div> |
| 10 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelanate)                                                                                      | m2     | 86,400  | <div>209,62</div> <div>41,24</div>    | <div>18 110,9</div> <div>3 563,1</div>   |
| 11 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                                                                                              | m2     | 68,400  | <div>284,75</div> <div>82,48</div>    | <div>19 477,0</div> <div>5 641,5</div>   |
| 12 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m      | 27,000  | <div>891,94</div> <div>33,74</div>    | <div>24 082,5</div> <div>911,0</div>     |
| 13 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Fisii antiderapante,fata superioara abraziva, cu montare prin lipire)                                                                                                                           | m      | 126,000 | <div>35,00</div> <div>9,75</div>      | <div>4 409,4</div> <div>1 228,2</div>    |
| 14 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Coltar pentru scari din metal)                                                                                                                                                                  | m      | 126,000 | <div>58,94</div> <div>9,75</div>      | <div>7 425,9</div> <div>1 228,2</div>    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei    |         |                                       | 231 093,7                                |
|    |       | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 22,5 % |         |                                       | 8 529,3                                  |
|    |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                             | 4 %    |         |                                       | 7 682,5                                  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       | 247 305,5                                |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                    | 7 %    |         |                                       | 17 311,5                                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                                       | 264 617,0                                |
|    |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                              | 3 %    |         |                                       | 7 938,5                                  |
|    |       | <b>Total Prag</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                                       | <b>272 555,5</b>                         |





| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
|    |         | Inclusiv salariu                                                                                                                                             |     |        |                 | 37 908,1           |
|    |         | 2. Sala de sortare colete                                                                                                                                    |     |        |                 |                    |
|    |         | 2.1. Tavan                                                                                                                                                   |     |        |                 |                    |
| 15 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                              | m2  | 19,940 | 179,30<br>82,48 | 3 575,3<br>1 644,6 |
|    |         | Total                                                                                                                                                        | lei |        |                 | 3 575,3            |
|    |         | Total Tavan<br>Inclusiv salariu                                                                                                                              |     |        |                 | 3 575,3<br>1 644,6 |
|    |         | 2.2. Pereti                                                                                                                                                  |     |        |                 |                    |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                              | m2  | 61,370 | 10,17<br>10,12  | 624,3<br>621,2     |
| 17 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 61,370 | 13,38<br>5,25   | 821,3<br>322,1     |
| 18 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 61,370 | 56,21<br>45,74  | 3 449,5<br>2 806,9 |
| 19 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 61,370 | 24,32<br>20,62  | 1 492,3<br>1 265,4 |
| 20 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 61,370 | 2,66<br>1,12    | 163,2<br>69,0      |
| 21 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 61,370 | 30,75<br>20,62  | 1 887,3<br>1 265,4 |
|    |         | Total                                                                                                                                                        | lei |        |                 | 8 437,9            |
|    |         | Total Pereti<br>Inclusiv salariu                                                                                                                             |     |        |                 | 8 437,9<br>6 350,0 |
|    |         | 2.3. Pardosea                                                                                                                                                |     |        |                 |                    |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontare pardosea din linoleum)                                   | m2  | 19,940 | 17,95<br>17,25  | 358,0<br>343,9     |
| 23 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                             | m2  | 19,940 | 13,39           | 266,9              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|    |         | cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                          |     |        | 5,25              | 104,7                      |
| 24 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2  | 19,940 | 51,17<br>26,24    | 1 020,3<br>523,3           |
| 25 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                    | m2  | 19,940 | 209,62<br>41,24   | 4 179,8<br>822,3           |
| 26 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                | m   | 17,340 | 37,23<br>22,49    | 645,6<br>390,0             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 6 470,6                    |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>6 470,6<br/>2 184,2</b> |
|    |         | <b>2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                            |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 1,890  | 15,77<br>15,77    | 29,8<br>29,8               |
| 28 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,890  | 1 547,14<br>30,37 | 2 924,1<br>57,4            |
| 29 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m   | 5,100  | 28,57<br>24,75    | 145,7<br>126,2             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 3 099,6                    |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>3 099,6<br/>213,4</b>   |
|    |         | <b>2.5. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                            |
| 30 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,200  | 6,00<br>6,00      | 7,2<br>7,2                 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------------|
| 31 | RpIB11F | Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)                                                                             | m      | 3,200  | 2,25<br>2,25      | 7,2<br>7,2                   |
| 32 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m      | 6,600  | 52,26<br>23,62    | 344,9<br>155,9               |
| 33 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                          | buc    | 2,000  | 45,05<br>4,85     | 90,1<br>9,7                  |
| 34 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)                                                                                                        | buc    | 1,000  | 1 154,10<br>24,40 | 1 154,1<br>24,4              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                   | 1 603,5                      |
|    |         | <b>Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |        |                   | <b>1 603,5<br/>204,4</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                   | 23 186,9                     |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                | 22,5 % |        |                   | 2 384,2                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                          | 4 %    |        |                   | 501,1                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |                   | 26 072,2                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                 | 7 %    |        |                   | 1 825,1                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |                   | 27 897,3                     |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                           | 3 %    |        |                   | 836,9                        |
|    |         | <b>Total Sala de sortare colete Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                       |        |        |                   | <b>28 734,2<br/>10 596,6</b> |
|    |         | <b>3. Depozit colete</b>                                                                                                                                                                   |        |        |                   |                              |
|    |         | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                   |                              |
| 35 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                            | m2     | 20,790 | 179,30<br>82,48   | 3 727,7<br>1 714,7           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                   | 3 727,7                      |
|    |         | <b>Total Tavan Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |        |        |                   | <b>3 727,7<br/>1 714,7</b>   |
|    |         | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                         |        |        |                   |                              |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                              | m2  | 62,210 | 10,17<br>10,12  | 632,8<br>629,7             |
| 37 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 62,210 | 13,38<br>5,25   | 832,5<br>326,5             |
| 38 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 62,210 | 56,21<br>45,74  | 3 496,8<br>2 845,3         |
| 39 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 62,210 | 24,32<br>20,62  | 1 512,8<br>1 282,8         |
| 40 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 62,210 | 2,66<br>1,13    | 165,5<br>70,0              |
| 41 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 62,210 | 30,75<br>20,62  | 1 913,2<br>1 282,8         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |        |                 | 8 553,6                    |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |        |                 | <b>8 553,6<br/>6 437,1</b> |
|    |         | <b>3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                         |     |        |                 |                            |
| 42 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontare pardosea din linoleum)                                   | m2  | 20,790 | 17,95<br>17,25  | 373,2<br>358,6             |
| 43 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 20,790 | 13,38<br>5,25   | 278,2<br>109,1             |
| 44 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                   | m2  | 20,790 | 51,17<br>26,24  | 1 063,9<br>545,6           |
| 45 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                            | m2  | 20,790 | 209,62<br>41,24 | 4 357,9<br>857,4           |
| 46 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal                                                                                                                            | m   | 18,300 | 37,24           | 681,5                      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                 | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------------------------|
|    |         | la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                  |     |          | 22,49             | 411,6                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |          |                   | 6 754,7                    |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |          |                   | <b>6 754,7<br/>2 282,3</b> |
|    |         | <b>3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   |                            |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 5,440    | 15,74<br>15,74    | 85,6<br>85,6               |
| 48 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,890    | 1 547,14<br>30,37 | 2 924,1<br>57,4            |
| 49 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                         | m2  | 3,550    | 978,87<br>35,24   | 3 475,0<br>125,1           |
| 50 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m   | 2,200    | 129,59<br>3,36    | 285,1<br>7,4               |
| 51 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m   | 2,200    | 124,95<br>3,73    | 274,9<br>8,2               |
| 52 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m   | 10,550   | 28,61<br>24,74    | 301,8<br>261,0             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |          |                   | 7 346,5                    |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |          |                   | <b>7 346,5<br/>544,7</b>   |
|    |         | <b>3.5. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                   |                            |
| 53 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,200.L. | 6,00<br>6,00      | 7,2<br>7,2                 |
| 54 | RpIB11F | Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din                                                                                                                                                        | m   | 3,300    | 2,24<br>2,24      | 7,4<br>7,4                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------------------|
|    |         | metal cu d=16mm)                                                                                                                                                                           |        |         |                   |                              |
| 55 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m      | 6,800   | 52,25<br>23,62    | 355,3<br>160,6               |
| 56 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                          | buc    | 2,000   | 45,05<br>4,85     | 90,1<br>9,7                  |
| 57 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)                                                                                                        | buc    | 1,000   | 1 154,10<br>24,40 | 1 154,1<br>24,4              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |         |                   | 1 614,1                      |
|    |         | <b>Total Sistemul de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |         |                   | <b>1 614,1<br/>209,3</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |         |                   | 27 996,6                     |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                | 22,5 % |         |                   | 2 517,3                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                          | 4 %    |         |                   | 669,8                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |         |                   | 31 183,7                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                 | 7 %    |         |                   | 2 182,9                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |         |                   | 33 366,6                     |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                           | 3 %    |         |                   | 1 001,0                      |
|    |         | <b>Total Depozit colete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |         |                   | <b>34 367,6<br/>11 188,1</b> |
|    |         | <b>4. Sala eliberare colete</b>                                                                                                                                                            |        |         |                   |                              |
|    |         | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                          |        |         |                   |                              |
| 58 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                   | m2     | 141,050 | 35,24<br>35,24    | 4 970,6<br>4 970,6           |
| 59 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                            | m2     | 141,050 | 179,30<br>82,48   | 25 290,7<br>11 633,5         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |         |                   | 30 261,3                     |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |         |                   | <b>30 261,3<br/>16 604,1</b> |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6              | 7                           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-----------------------------|
|    |         | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                           |     |         |                |                             |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                              | m2  | 95,030  | 10,17<br>10,12 | 966,8<br>962,0              |
| 61 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 95,030  | 13,38<br>5,25  | 1 271,8<br>498,8            |
| 62 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 95,030  | 56,21<br>45,74 | 5 341,5<br>4 346,5          |
| 63 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 95,030  | 24,32<br>20,62 | 2 310,9<br>1 959,5          |
| 64 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 95,030  | 2,66<br>1,12   | 252,8<br>106,9              |
| 65 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 95,030  | 30,75<br>20,62 | 2 922,5<br>1 959,5          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |         |                | 13 066,3                    |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |         |                | <b>13 066,3<br/>9 833,2</b> |
|    |         | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                         |     |         |                |                             |
| 66 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontare pardosea din linoleum)                                   | m2  | 29,450  | 17,95<br>17,25 | 528,6<br>507,9              |
| 67 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                | m2  | 111,600 | 29,49<br>29,24 | 3 291,3<br>3 263,4          |
| 68 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 141,050 | 13,38<br>5,25  | 1 887,7<br>740,3            |
| 69 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                   | m2  | 141,050 | 51,17<br>26,24 | 7 217,9<br>3 701,6          |
| 70 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport                                                                                              | m2  | 141,050 | 209,62         | 29 566,3                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------------|
|    |         | din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                       |        |        | 41,24             | 5 816,8                      |
| 71 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                   | m      | 80,200 | 37,24<br>22,49    | 2 986,6<br>1 804,0           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei    |        |                   | 45 478,4                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |        |                   | <b>45 478,4<br/>15 834,0</b> |
|    |         | <b>4.4. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                                                       |        |        |                   |                              |
| 72 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                      | m2     | 4,800  | 6,00<br>6,00      | 28,8<br>28,8                 |
| 73 | RpIB11F | Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)                                                                          | m      | 26,600 | 2,25<br>2,25      | 59,8<br>59,8                 |
| 74 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m      | 54,000 | 52,25<br>23,62    | 2 821,6<br>1 275,4           |
| 75 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                       | buc    | 8,000  | 45,08<br>4,88     | 360,6<br>39,0                |
| 76 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)                                                                                                     | buc    | 4,000  | 1 154,10<br>24,38 | 4 616,4<br>97,5              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei    |        |                   | 7 887,2                      |
|    |         | <b>Total Sistemul de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>7 887,2<br/>1 500,5</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei    |        |                   | 96 693,2                     |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                             | 22,5 % |        |                   | 9 848,7                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                       | 4 %    |        |                   | 2 106,2                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |        |                   | 108 648,1                    |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 7 %    |        |                   | 7 605,3                      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 |     |        |                 | 116 253,4                     |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                             | 3 % |        |                 | 3 487,7                       |
|    |         | <b>Total Sala eliberare colete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |        |                 | <b>119 741,1<br/>43 771,8</b> |
|    |         | <b>5. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                               |
|    |         | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                               |
| 77 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                          | m2  | 3,780  | 159,42<br>74,97 | 602,6<br>283,4                |
| 78 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                          | m2  | 3,780  | 67,86<br>57,35  | 256,5<br>216,8                |
| 79 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla) | m2  | 3,780  | 35,34<br>7,49   | 133,6<br>28,3                 |
| 80 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                     | m2  | 3,780  | 24,31<br>20,61  | 91,9<br>77,9                  |
| 81 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                  | m2  | 3,780  | 2,65<br>1,11    | 10,0<br>4,2                   |
| 82 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                  | m2  | 3,780  | 30,74<br>20,61  | 116,2<br>77,9                 |
| 83 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bageta din poliuretan)                                           | m   | 11,400 | 34,49<br>16,87  | 393,2<br>192,3                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |        |                 | 1 604,0                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |        |                 | <b>1 604,0<br/>880,8</b>      |
|    |         | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 84 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                          | m2  | 37,620 | 60,06<br>59,98  | 2 259,4<br>2 256,6            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6               | 7                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------------------|
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2  | 37,620 | 10,17<br>10,12  | 382,7<br>380,8              |
| 86 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2  | 37,620 | 13,38<br>5,25   | 503,5<br>197,5              |
| 87 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 37,620 | 59,62<br>44,99  | 2 242,9<br>1 692,4          |
| 88 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 37,620 | 2,66<br>1,12    | 100,0<br>42,3               |
| 89 | CI21B   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 37,620 | 284,78<br>82,48 | 10 713,4<br>3 102,8         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 16 201,9                    |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 | <b>16 201,9<br/>7 672,4</b> |
|    |         | <b>5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                             |
| 90 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                 | m2  | 3,780  | 29,47<br>29,23  | 111,4<br>110,5              |
| 91 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2  | 3,780  | 13,39<br>5,24   | 50,6<br>19,8                |
| 92 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 3,780  | 51,19<br>26,24  | 193,5<br>99,2               |
| 93 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                             | m2  | 3,780  | 209,60<br>41,24 | 792,3<br>155,9              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 1 147,8                     |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>1 147,8<br/>385,4</b>    |





| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------|
|     |         | <b>5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                          |
| 94  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 2,940  | 15,75<br>15,75    | 46,3<br>46,3             |
| 95  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,940  | 1 547,14<br>30,37 | 4 548,6<br>89,3          |
| 96  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m   | 10,200 | 28,53<br>24,75    | 291,0<br>252,4           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 4 885,9                  |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>4 885,9<br/>388,0</b> |
|     |         | <b>5.5. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                          |
| 97  | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                                                           | m   | 11,400 | 52,26<br>23,62    | 595,8<br>269,3           |
| 98  | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                    | buc | 4,000  | 45,08<br>4,88     | 180,3<br>19,5            |
| 99  | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)                                                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 479,05<br>24,35   | 958,1<br>48,7            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 1 734,2                  |
|     |         | <b>Total Sistemul de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>1 734,2<br/>337,5</b> |
|     |         | <b>5.6. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                          |
| 100 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"                                                                                                                                                      | m   | 4,100  | 20,24<br>20,24    | 83,0<br>83,0             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------|
| 101 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                         | m   | 12,100 | 11,25<br>11,25     | 136,1<br>136,1   |
| 102 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 35,60<br>35,60     | 35,6<br>35,6     |
| 103 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 41,20<br>41,20     | 41,2<br>41,2     |
| 104 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000  | 1 589,10<br>176,20 | 1 589,1<br>176,2 |
| 105 | AcE04C  | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 1 081,80<br>165,70 | 1 081,8<br>165,7 |
| 106 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                 | m   | 2,200  | 23,82<br>9,36      | 52,4<br>20,6     |
| 107 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                  | buc | 2,000  | 13,70<br>8,25      | 27,4<br>16,5     |
| 108 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                | m   | 4,100  | 41,41<br>12,00     | 169,8<br>49,2    |
| 109 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                 | buc | 3,000  | 36,47<br>10,50     | 109,4<br>31,5    |
| 110 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm                            | m   | 12,100 | 52,26<br>23,62     | 632,3<br>285,8   |
| 111 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                     | buc | 2,000  | 45,05<br>4,85      | 90,1<br>9,7      |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| 112 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    | 1,000  | 564,90<br>69,40 | 564,9<br>69,4                |
| 113 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc    | 1,000  | 487,90<br>61,90 | 487,9<br>61,9                |
| 114 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                           | buc    | 1,000  | 501,00<br>28,10 | 501,0<br>28,1                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei    |        |                 | 5 602,0                      |
|     |       | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |        |                 | <b>5 602,0<br/>1 210,5</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei    |        |                 | 31 175,8                     |
|     |       | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |        |                 | 2 446,8                      |
|     |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                               | 4 %    |        |                 | 809,4                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    |        |        |                 | 34 432,0                     |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                      | 7 %    |        |                 | 2 410,3                      |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    |        |        |                 | 36 842,3                     |
|     |       | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                | 3 %    |        |                 | 1 105,3                      |
|     |       | <b>Total Bloc sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |        |                 | <b>37 947,6<br/>10 874,6</b> |
|     |       | <b>6. Vestiar</b>                                                                                                                                                                               |        |        |                 |                              |
|     |       | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                               |        |        |                 |                              |
| 115 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                 | m2     | 14,790 | 179,30<br>82,47 | 2 651,9<br>1 219,8           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | lei    |        |                 | 2 651,9                      |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |        |        |                 | <b>2 651,9<br/>1 219,8</b>   |
|     |       | <b>6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                 |                              |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                              | m2  | 52,140 | 10,17<br>10,12  | 530,4<br>527,8             |
| 117 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 52,140 | 13,38<br>5,25   | 697,8<br>273,7             |
| 118 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 52,140 | 56,21<br>45,74  | 2 930,8<br>2 384,8         |
| 119 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 52,140 | 24,32<br>20,62  | 1 267,9<br>1 075,1         |
| 120 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 52,140 | 2,66<br>1,12    | 138,6<br>58,6              |
| 121 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 52,140 | 30,75<br>20,62  | 1 603,5<br>1 075,1         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |        |                 | 7 169,0                    |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |        |                 | <b>7 169,0<br/>5 395,1</b> |
|     |         | <b>6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                         |     |        |                 |                            |
| 122 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontare pardosea din linoleum)                                   | m2  | 14,790 | 17,95<br>17,25  | 265,5<br>255,1             |
| 123 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2  | 14,790 | 13,38<br>5,25   | 197,9<br>77,6              |
| 124 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                   | m2  | 14,790 | 51,17<br>26,24  | 756,8<br>388,1             |
| 125 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                            | m2  | 14,790 | 209,61<br>41,24 | 3 100,2<br>609,9           |
| 126 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire                                                                                       | m   | 15,800 | 37,24           | 588,4                      |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------|
|     |         | cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                       |     |        | 22,49             | 355,4                      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 4 908,8                    |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>4 908,8<br/>1 686,1</b> |
|     |         | <b>6.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                            |
| 127 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 5,540  | 15,74<br>15,74    | 87,2<br>87,2               |
| 128 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,890  | 1 547,14<br>30,37 | 2 924,1<br>57,4            |
| 129 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                         | m2  | 3,650  | 978,85<br>35,23   | 3 572,8<br>128,6           |
| 130 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m   | 2,200  | 129,59<br>3,36    | 285,1<br>7,4               |
| 131 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m   | 2,200  | 124,95<br>3,73    | 274,9<br>8,2               |
| 132 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m   | 10,550 | 28,61<br>24,74    | 301,8<br>261,0             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                   | 7 445,9                    |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>7 445,9<br/>549,8</b>   |
|     |         | <b>6.5. Sistemul de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   |                            |
| 133 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,200  | 6,00<br>6,00      | 7,2<br>7,2                 |
| 134 | RpIB11F | Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul (Tava din metal cu d=16mm)                                                                                                                                       | m   | 3,200  | 2,25<br>2,25      | 7,2<br>7,2                 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                 | 7                           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-----------------------------|
| 135 | SA15B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soecial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m      | 6,600 | 52,26<br>23,62    | 344,9<br>155,9              |
| 136 | SD01A        | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                      | buc    | 2,000 | 45,05<br>4,85     | 90,1<br>9,7                 |
| 137 | IB06B        | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)                                                                                                    | buc    | 1,000 | 1 154,10<br>24,40 | 1 154,1<br>24,4             |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |       |                   | 1 603,5                     |
|     |              | <b>Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |       |                   | <b>1 603,5<br/>204,4</b>    |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |       |                   | 23 779,1                    |
|     |              | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                            | 22,5 % |       |                   | 2 037,4                     |
|     |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                      | 4 %    |       |                   | 586,9                       |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |        |       |                   | 26 403,4                    |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                             | 7 %    |       |                   | 1 848,2                     |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           |        |       |                   | 28 251,6                    |
|     |              | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                       | 3 %    |       |                   | 847,5                       |
|     |              | <b>Total Vestiar Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |       |                   | <b>29 099,1<br/>9 055,2</b> |
|     |              | <b>7. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                     |        |       |                   |                             |
| 138 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                            | buc    | 1,000 | 131,30<br>88,90   | 131,3<br>88,9               |
| 139 | Pret Olbicom | Panou pentru automate                                                                                                                                                                  | buc    | 1,000 | 156,50<br>0,00    | 156,5<br>0,0                |
| 140 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                            | buc    | 1,000 | 131,30<br>88,90   | 131,3<br>88,9               |
| 141 | Pret Olbicom | Panou pentru internet                                                                                                                                                                  | buc    | 1,000 | 950,00<br>0,00    | 950,0<br>0,0                |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6                    | 7                  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 142 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                                                                                      | buc     | 9,000   | 137,61<br>58,49      | 1 238,5<br>526,4   |
| 143 | RpEA07A      | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC                                                                                                                       | buc     | 7,000   | 48,79<br>28,49       | 341,5<br>199,4     |
| 144 | 08-02-145-1  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                                                                  | 100 m   | 9,800   | 535,54<br>274,43     | 5 248,3<br>2 689,4 |
| 145 | Pret Olbicom | Cblu PVS 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 980,000 | 10,30<br>0,00        | 10 094,0<br>0,0    |
| 146 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,340   | 9 313,24<br>6 335,88 | 3 166,5<br>2 154,2 |
| 147 | Pret Olbicom | Corp de iluminat interior cu 4 lampi                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 34,000  | 362,50<br>0,00       | 12 325,0<br>0,0    |
| 148 | 08-02-369-1  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta                                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,000   | 87,15<br>43,10       | 174,3<br>86,2      |
| 149 | Pret Olbicom | Corp de iluminat exterior                                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 2,000   | 385,00<br>0,00       | 770,0<br>0,0       |
| 150 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc     | 42,000  | 36,37<br>11,62       | 1 527,5<br>488,1   |
| 151 | RpEE01A      | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc     | 12,000  | 35,23<br>10,12       | 422,7<br>121,5     |
| 152 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate (Spoturi)                                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,040   | 6 740,00<br>4 425,00 | 269,6<br>177,0     |
| 153 | Pret Olbicom | Spoturi                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 4,000   | 255,00<br>0,00       | 1 020,0<br>0,0     |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------------|
| 154 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize pentru internet) | buc    | 12,000  | 42,49<br>11,62   | 509,9<br>139,5              |
| 155 | 08-02-145-1  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu internet)                                                                                                                                                            | 100 m  | 3,200   | 529,53<br>274,44 | 1 694,5<br>878,2            |
| 156 | Pret Olbicom | Cablu internet                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 320,000 | 4,30<br>0,00     | 1 376,0<br>0,0              |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |                  | 41 547,4                    |
|     |              | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,5 % |         |                  | 1 718,5                     |
|     |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                              | 4 %    |         |                  | 1 213,0                     |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  | 44 478,9                    |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 30 %   |         |                  | 2 291,3                     |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                  | 46 770,2                    |
|     |              | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 3 %    |         |                  | 1 403,1                     |
|     |              | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclisiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                  | <b>48 173,3<br/>7 637,7</b> |

|  |  |                                          |      |                            |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 570 592                    |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 114 118                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      | <b>684 710<br/>131 023</b> |

Intocmit

Verificat

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IS"Posta Moldovei"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Reparatia oficiului postal OP 2068 din bul. Moscovei 14/1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01 Lucrari de reparatie

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 684 710 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                              |      |         |       |                |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om | 178,420 | 37,49 | 6 688,966      |
| 2.  | 2852107335349 | Lucru la masina              | h-om | 0,189   | 37,49 | 7,086          |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 196,448 | 37,49 | 7 364,835      |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 123,539 | 37,49 | 4 631,477      |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 352,114 | 37,49 | 13 200,755     |
| 6.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 26,180  | 37,49 | 981,488        |
| 7.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 36,218  | 37,49 | 1 357,813      |
| 8.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 24,480  | 37,49 | 917,755        |
| 9.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 2,220   | 37,49 | 83,228         |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 84,808  | 37,49 | 3 179,451      |
| 11. | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 30,096  | 37,49 | 1 128,299      |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 435,635 | 37,49 | 16 331,956     |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 126,318 | 37,49 | 4 735,661      |
| 14. | 7133010012100 | Ipsosar                      | h-om | 4,560   | 37,49 | 170,954        |
| 15. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 84,011  | 37,49 | 3 149,570      |
| 16. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,850   | 37,49 | 219,318        |
| 17. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 3,522   | 37,49 | 132,039        |
| 18. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 25,300  | 37,49 | 948,498        |
| 19. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 160,357 | 37,49 | 6 011,783      |
| 20. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 80,798  | 37,49 | 3 029,116      |
| 21. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 7,600   | 37,49 | 284,924        |
| 22. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 24,300  | 37,49 | 911,007        |
| 23. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 545,651 | 37,49 | 20 456,455     |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 346,293 | 37,49 | 12 982,523     |
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 79,412  | 37,49 | 2 977,157      |
| 26. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 510,804 | 37,49 | 19 150,041     |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>131 023</b> |

### Materiale:

|    |               |                                                                                     |    |       |           |         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                            | kg | 5,400 | 22,30     | 120,420 |
| 2. | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                               | t  | 0,001 | 1 550,00  | 1,550   |
| 3. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t  | 0,000 | 18 500,00 | 0,000   |
| 4. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t  | 0,011 | 22 000,00 | 242,000 |





|     |                |                                                                                 |         |           |           |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 5.  | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm              | t       | 0,003     | 12 000,00 | 36,000     |
| 6.  | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                           | t       | 0,001     | 85 000,00 | 85,000     |
| 7.  | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                   | kg      | 0,830     | 33,50     | 27,805     |
| 8.  | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                       | kg      | 0,009     | 55,00     | 0,495      |
| 9.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                    | kg      | 0,641     | 25,00     | 16,025     |
| 10. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                          | 10 buc  | 10,980    | 1,00      | 10,980     |
| 11. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                           | 100 buc | 0,126     | 30,00     | 3,780      |
| 12. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                        | 10 buc  | 10,980    | 3,00      | 32,940     |
| 13. | 1019460        | Banda "IXB-304"                                                                 | kg      | 0,024     | 120,00    | 2,880      |
| 14. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                    | kg      | 0,054     | 85,00     | 4,590      |
| 15. | 1019852        | Vopsea                                                                          | kg      | 0,364     | 28,00     | 10,192     |
| 16. | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                             | buc     | 12,120    | 23,20     | 281,184    |
| 17. | 1130211        | Email "ЭП-140" de protectie                                                     | t       | 0,000     | 30 000,00 | 0,000      |
| 18. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3      | 0,252     | 180,00    | 45,360     |
| 19. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3      | 12,174    | 180,00    | 2 191,320  |
| 20. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg      | 14,058    | 20,00     | 281,160    |
| 21. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                    | kg      | 0,036     | 32,60     | 1,173      |
| 22. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                           | m3      | 0,029     | 3 000,00  | 87,000     |
| 23. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                             | m3      | 0,029     | 3 000,00  | 87,000     |
| 24. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc     | 5 792,350 | 0,01      | 57,925     |
| 25. | 2010237318750  | Distantieri                                                                     | buc     | 147,330   | 0,10      | 14,733     |
| 26. | 2019-139       | Panou pentru automate                                                           | buc     | 1,000     | 156,50    | 156,500    |
| 27. | 2019-141       | Panou pentru internet                                                           | buc     | 1,000     | 950,00    | 950,000    |
| 28. | 2019-142       | Automat                                                                         | buc     | 9,000     | 31,20     | 280,800    |
| 29. | 2019-145       | Cblu PVS 3x2.5                                                                  | m       | 980,000   | 10,30     | 10 094,000 |
| 30. | 2019-147       | Corp de iluminat interior cu 4 lampi                                            | buc     | 34,000    | 362,50    | 12 325,000 |
| 31. | 2019-149       | Corp de iluminat exterior                                                       | buc     | 2,000     | 385,00    | 770,000    |
| 32. | 2019-153       | Spoturi                                                                         | buc     | 4,000     | 255,00    | 1 020,000  |
| 33. | 2019-156       | Cablu internet                                                                  | m       | 320,000   | 4,30      | 1 376,000  |
| 34. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t            | t       | 0,009     | 17 500,00 | 157,500    |
| 35. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                      | m2      | 7,200     | 850,00    | 6 120,000  |
| 36. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2      | 8,610     | 1 450,00  | 12 484,500 |
| 37. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                              | m2      | 3,744     | 75,00     | 280,800    |
| 38. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc     | 108,000   | 0,20      | 21,600     |
| 39. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                               | kg      | 2,106     | 20,00     | 42,120     |
| 40. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l       | 2,549     | 18,50     | 47,156     |
| 41. | 2320187315789  | Decofrol                                                                        | kg      | 3,456     | 22,00     | 76,032     |
| 42. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3      | 0,380     | 15,30     | 5,814      |
| 43. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                        | kg      | 0,304     | 30,00     | 9,120      |
| 44. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg      | 9,381     | 85,00     | 797,385    |
| 45. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg      | 46,823    | 9,40      | 440,136    |
| 46. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg      | 109,812   | 19,50     | 2 141,334  |
| 47. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg      | 0,072     | 22,10     | 1,592      |
| 48. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                        | kg      | 0,675     | 28,00     | 18,900     |
| 49. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg      | 174,905   | 10,40     | 1 819,013  |
| 50. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                          | kg      | 239,505   | 19,30     | 4 622,447  |
| 51. | 2430226101234  | Grund preadez tip M                                                             | kg      | 0,790     | 10,40     | 8,216      |
| 52. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg      | 3,286     | 125,00    | 410,750    |
| 53. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                | kg      | 0,195     | 18,80     | 3,666      |
| 54. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                    | kg      | 6,582     | 26,70     | 175,740    |





|     |                   |                                                                                                                       |     |           |          |            |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 55. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                           | kg  | 0,567     | 2,30     | 1,304      |
| 56. | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                              | kg  | 15,797    | 4,40     | 69,506     |
| 57. | 2462106110554     | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                           | kg  | 417,600   | 3,85     | 1 607,760  |
| 58. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                                                                             | kg  | 642,481   | 1,90     | 1 220,714  |
| 59. | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                 | kg  | 0,195     | 18,50    | 3,606      |
| 60. | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                         | buc | 1,050     | 35,00    | 36,750     |
| 61. | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                            | buc | 2,000     | 38,00    | 76,000     |
| 62. | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                         | buc | 1,050     | 1,00     | 1,050      |
| 63. | 2521106718374     | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                             | m   | 134,273   | 12,00    | 1 611,276  |
| 64. | 2521106718393     | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                         | m   | 4,400     | 125,00   | 550,000    |
| 65. | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                            | m   | 0,612     | 13,75    | 8,415      |
| 66. | 2521216717050-25  | Teava din material plastic 25mm                                                                                       | m   | 99,450    | 15,00    | 1 491,750  |
| 67. | 2521216720160-110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm                                                                    | m   | 4,223     | 28,00    | 118,244    |
| 68. | 2521216720160-50  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm                                                                     | m   | 2,266     | 13,75    | 31,157     |
| 69. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                    | m   | 1,050     | 13,75    | 14,438     |
| 70. | 2523156719430-25  | Cot din material plastic 25mm                                                                                         | buc | 68,250    | 2,00     | 136,500    |
| 71. | 2523156719450-25  | Teu din material plastic 25mm                                                                                         | buc | 43,875    | 2,30     | 100,913    |
| 72. | 2523156719460-25  | Reductie din material plastic 25mm                                                                                    | buc | 9,750     | 2,10     | 20,475     |
| 73. | 2523156719530-25  | Racord drept M x Fe 25                                                                                                | buc | 97,500    | 9,50     | 926,250    |
| 74. | 2523156721037-110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 3,000     | 25,00    | 75,000     |
| 75. | 2523156721037-50  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 2,000     | 5,00     | 10,000     |
| 76. | 2612132506710     | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                           | buc | 1,030     | 450,00   | 463,500    |
| 77. | 2614122601913-T   | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 (Tapet din fibra de sticla)                                                  | m2  | 4,158     | 25,00    | 103,950    |
| 78. | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                                | buc | 1,030     | 390,00   | 401,700    |
| 79. | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                      | buc | 1,060     | 850,00   | 901,000    |
| 80. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                   | buc | 1,050     | 150,00   | 157,500    |
| 81. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                         | kg  | 3 484,380 | 1,32     | 4 599,379  |
| 82. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                             | m3  | 0,037     | 1 400,00 | 51,800     |
| 83. | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                                          | kg  | 258,552   | 1,60     | 413,683    |
| 84. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                        | kg  | 34,463    | 1,40     | 48,248     |
| 85. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                         | kg  | 1 960,144 | 1,40     | 2 744,203  |
| 86. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                       | kg  | 289,601   | 3,50     | 1 013,605  |
| 87. | 2653102100853     | Praimer (grund)                                                                                                       | kg  | 10,800    | 22,00    | 237,600    |
| 88. | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                         | m2  | 208,424   | 145,33   | 30 290,260 |
| 89. | 2661112800700-P   | Placi sau piscoturi de gresie (Cu placi portelanate)                                                                  | m2  | 89,882    | 145,33   | 13 062,551 |
| 90. | 2661122804500     | Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc                                                          | m   | 1,060     | 251,00   | 266,060    |
| 91. | 2662102700202-H   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (Hidro)                                                                            | buc | 1,323     | 70,00    | 92,610     |
| 92. | 2663102100000     | Beton                                                                                                                 | m3  | 7,040     | 900,00   | 6 336,000  |
| 93. | 2664102101206     | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                       | m3  | 0,025     | 700,00   | 17,500     |






|      |                      |                                                                                                       |     |           |          |             |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 94.  | 2664102102013        | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 1 853,553 | 1,85     | 3 429,074   |
| 95.  | 2670112202051        | Placi din ceramica granit                                                                             | m2  | 38,756    | 180,33   | 6 988,869   |
| 96.  | 2670112202051-P      | Placi din ceramica granit (Cu placi portelante)                                                       | m2  | 70,466    | 180,30   | 12 705,020  |
| 97.  | 2670112202052        | Placi de granit ceramic                                                                               | m2  | 73,440    | 1 500,60 | 110 204,064 |
| 98.  | 2681116001317        | Piatra de freat                                                                                       | kg  | 1,316     | 35,40    | 46,586      |
| 99.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 146,751   | 2,50     | 366,877     |
| 100. | 2710602000030        | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 160,740   | 12,00    | 1 928,880   |
| 101. | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 2,456     | 12,00    | 29,472      |
| 102. | 2732103646151        | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 206,399   | 91,00    | 18 782,309  |
| 103. | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 6,963     | 17,50    | 121,852     |
| 104. | 2734113805786        | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                          | kg  | 3,420     | 17,50    | 59,850      |
| 105. | 2743123549025-13     | Fisii antiderapante, fata superioara abraziva, cu montare prin lipire                                 | m   | 132,300   | 22,70    | 3 003,210   |
| 106. | 2743123549025-CM     | Coltar pentru scari din metal                                                                         | m   | 132,300   | 45,50    | 6 019,650   |
| 107. | 2743123549027        | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                              | m   | 4,400     | 120,00   | 528,000     |
| 108. | 2746167300001        | Colier din tabla zincata                                                                              | buc | 14,000    | 1,00     | 14,000      |
| 109. | 2746167335100        | Priza                                                                                                 | buc | 42,840    | 22,00    | 942,480     |
| 110. | 2746167335100-I      | Priza (Prize pentru internet)                                                                         | buc | 12,240    | 28,00    | 342,720     |
| 111. | 2811236311002        | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 66,000    | 1,50     | 99,000      |
| 112. | 2811236311009        | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                                                           | buc | 7,000     | 18,30    | 128,100     |
| 113. | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 0,450     | 23,20    | 10,440      |
| 114. | 2812106305714        | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                   | m   | 27,000    | 850,00   | 22 950,000  |
| 115. | 2812106305900-B      | Profiluri uzinate (Bageta din poliuretan)                                                             | m   | 12,198    | 14,50    | 176,871     |
| 116. | 2822115700000-30x120 | Radiator (Calorifer 300x1200)                                                                         | buc | 7,000     | 1 125,00 | 7 875,000   |
| 117. | 2822115700000-30x500 | Radiator (Calorifer 300x500)                                                                          | buc | 2,000     | 450,00   | 900,000     |
| 118. | 2822115708000        | Element de sustinere                                                                                  | buc | 4,536     | 15,00    | 68,040      |
| 119. | 2840136312702        | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 3,251     | 24,50    | 79,650      |
| 120. | 2840136312703        | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 1,021     | 16,50    | 16,846      |
| 121. | 2873122004100        | Plase sudate                                                                                          | kg  | 496,011   | 14,00    | 6 944,154   |
| 122. | 2873122005315        | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                     | kg  | 25,992    | 15,00    | 389,880     |
| 123. | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 0,864     | 17,50    | 15,120      |





|      |               |                                                 |     |           |        |         |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|--------|---------|
| 124. | 2873155900800 | Electrozi de sudura                             | kg  | 1,620     | 35,30  | 57,186  |
| 125. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm           | buc | 8,640     | 1,00   | 8,640   |
| 126. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm        | buc | 1 642,440 | 0,20   | 328,488 |
| 127. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm              | buc | 170,100   | 0,15   | 25,515  |
| 128. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm               | buc | 75,600    | 0,15   | 11,340  |
| 129. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40               | buc | 108,000   | 0,15   | 16,200  |
| 130. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                     | buc | 8,640     | 0,15   | 1,296   |
| 131. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                               | kg  | 0,144     | 25,00  | 3,600   |
| 132. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,050     | 34,20  | 35,910  |
| 133. | 2874136313300 | Diblu din metal                                 | buc | 786,280   | 0,30   | 235,884 |
| 134. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                             | buc | 1,050     | 58,20  | 61,110  |
| 135. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                 | buc | 1,020     | 40,20  | 41,004  |
| 136. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                              | buc | 1,020     | 13,50  | 13,770  |
| 137. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta      | buc | 2,040     | 15,00  | 30,600  |
| 138. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                        | buc | 1,050     | 75,20  | 78,960  |
| 139. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                               | buc | 4,080     | 2,30   | 9,384   |
| 140. | 2875274203000 | Gratar cu rama fonta tip 1                      | buc | 1,050     | 450,00 | 472,500 |
| 141. | 2875274203882 | Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m | buc | 1,060     | 150,00 | 159,000 |
| 142. | 2875276305105 | Conector                                        | buc | 16,783    | 1,50   | 25,175  |
| 143. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii              | kg  | 0,864     | 21,00  | 18,144  |
| 144. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                      | buc | 36,000    | 0,50   | 18,000  |
| 145. | 2881116002700 | Disc abraziv                                    | buc | 1,440     | 365,30 | 526,032 |
| 146. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"     | buc | 1,000     | 350,00 | 350,000 |
| 147. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc | 20,100    | 35,00  | 703,500 |
| 148. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor       | buc | 20,100    | 5,00   | 100,500 |
| 149. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"    | buc | 1,050     | 65,20  | 68,460  |
| 150. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                         | buc | 1,050     | 55,00  | 57,750  |
| 151. | 3220137315778 | Decapant                                        | kg  | 0,586     | 20,50  | 12,013  |
|      | 5009062       | Papuci de cablu                                 | buc | 54,900    | 2,10   | 115,290 |



|      |         |                                                                                                                               |          |        |           |                |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------------|
| 152. |         |                                                                                                                               |          |        |           |                |
| 153. | 5009070 | Racordari                                                                                                                     | 10 buc   | 0,408  | 10,00     | 4,080          |
| 154. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                    | buc      | 9,000  | 3,20      | 28,800         |
| 155. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,109  | 120,00    | 13,080         |
| 156. | 5009109 | Cirlig                                                                                                                        | buc      | 4,080  | 1,00      | 4,080          |
| 157. | 5009113 | Prezoane                                                                                                                      | buc      | 69,360 | 1,50      | 104,040        |
| 158. | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc  | 0,735  | 119,20    | 87,612         |
| 159. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg       | 0,972  | 55,00     | 53,460         |
| 160. | 5009361 | Clema de lustra                                                                                                               | buc      | 4,080  | 2,00      | 8,160          |
| 161. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,700  | 20,00     | 14,000         |
| 162. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                  | kg       | 0,009  | 120,00    | 1,080          |
| 163. | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 1,248  | 120,00    | 149,760        |
| 164. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,001  | 55 000,00 | 55,000         |
| 165. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"                                                                             | kg       | 6,500  | 32,50     | 211,250        |
| 166. | 5349100 | Mansoane                                                                                                                      | buc      | 4,080  | 1,20      | 4,896          |
| 167. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg       | 0,054  | 18,00     | 0,972          |
| 168. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,128  | 95,00     | 12,160         |
| 169. | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                  | buc      | 44,468 | 2,50      | 111,172        |
|      |         | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                         |          |        |           | <b>339 223</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,282  | 200,00 | 1 056,400 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 22,230 | 25,00  | 555,750   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 22,230 | 15,00  | 333,450   |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 1,280  | 20,00  | 25,600    |
| 5. | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 0,660  | 20,00  | 13,200    |
| 6. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,590  | 10,00  | 25,900    |
| 7. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min                   | h-ut | 0,440  | 10,00  | 4,400     |
| 8. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,440  | 10,00  | 4,400     |





|                              |               |                                                  |      |        |        |         |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 9.                           | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                | h-ut | 1,374  | 200,00 | 274,800 |
| 10.                          | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 6,318  | 5,00   | 31,590  |
| 11.                          | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 18,020 | 5,00   | 90,100  |
| 12.                          | 2922140007000 | Macara                                           | h-ut | 1,995  | 200,00 | 399,000 |
| 13.                          | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 4,087  | 15,00  | 61,305  |
| 14.                          | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 36,135 | 5,00   | 180,675 |
| 15.                          | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 4,405  | 5,00   | 22,025  |
| 16.                          | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 18,065 | 10,00  | 180,650 |
| 17.                          | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                            | h-ut | 2,720  | 10,00  | 27,200  |
| 18.                          | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 29,530 | 15,00  | 442,950 |
| 19.                          | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,902  | 5,00   | 14,510  |
| 20.                          | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 6,430  | 5,00   | 32,150  |
| 21.                          | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 0,200  | 5,00   | 1,000   |
| 22.                          | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec     | h-ut | 0,518  | 5,00   | 2,590   |
| 23.                          | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 2,250  | 5,00   | 11,250  |
| 24.                          | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 19,380 | 15,00  | 290,700 |
| 25.                          | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                        | h-ut | 1,900  | 10,00  | 19,000  |
| 26.                          | 330206        | Masini de gaurit electrice                       | h-ut | 0,360  | 5,00   | 1,800   |
| 27.                          | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                             | h-ut | 0,576  | 200,00 | 115,200 |
| 28.                          | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t            | h-ut | 6,656  | 150,00 | 998,400 |
| Total utilaje de constructii |               |                                                  |      |        |        | 5 209   |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | lei  | 570 592 |
| TVA   | 20 % | 114 118 |

**Total deviz:**

**684 710**

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IS"Posta Moldovei"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

