

Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Gauzeni, r-nul Soldanesti

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № № 2-1-1 Retea exterioara de alimentare cu apă

Valoarea de deviz 154 203,11 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Retea exterioare de alimentare cu apă Al 1.1. Excavarea și refacerea trotuar acoperit cu asfalt				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,00	622,8703 84,1203	3 737,2218 504,7218
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	1,23	260,6203 84,1203	320,563 103,468
3	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	375,00	258,6226 10,1964	96 983,4675 3 823,65
		Total Excavarea și refacerea trotuar acoperit cu asfalt Inklusiv salariu				101 041,2523 4 431,8398
		Total Lucrari de constructii Retea exterioare de alimentare cu apă Al Inklusiv salariu				101 041,2523 4 431,8398
		Total	lei			101 041,25
		Asigurari sociale și medicale		24,00 %		1 063,64
		Transportarea		4,00 %		3 771,83
		Cheltuieli de regie		14,50 %		15 352,13
		Beneficiul		6,00 %		7 273,73
		Total		100,00 +		128 502,58
		TVA		20,00 %		25 700,53
		Total deviz: Inklusiv salariu				154 203,11 4 431,84

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Gauzeni, r-nul Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № № 2-1-1 Retea exterioara de alimentare cu apă

Valoarea de deviz 154 203,11 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,00	84,97	3 823,65
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1577	84,97	608,1898
Total manopera						4 431,84

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	35,25	2 600,00	91 650,00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,125	350,00	393,75
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,90	315,00	2 173,50
4.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,125	18,88	77,88
5.	4100126202818	Apa	m3	0,723	1,00	0,723
Total materiale de construcții						94 295,85

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor	h-ut	3,0366	245,00	743,967
2.	2912340002506	Compresor	h-ut	1,5183	350,00	531,405
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,2375	245,00	1 038,1875
Total utilaje de construcții						2 313,56

Total	lei	101 041,25
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 063,64
Transportarea	4,00 %	3 771,83
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 352,13
Beneficiul	6,00 %	7 273,73
Total	100,00 +	128 502,58
TVA	20,00 %	25 700,53

Total deviz:

154 203,11

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Gauzeni, r-nul Soldanesti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Retea exterioare de alimentare cu apa Al				
		1.1. Excavarea si refacerea trotuar acoperit cu asfalt				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			622,8703 84,1203
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,1203
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	245,00	102,90
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			260,6203 84,1203
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120325
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	245,00	102,90
3	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			258,6226 10,1964
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,1964
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	2 600,00	244,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	18,88	0,20768
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	245,00	2,7685

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.