

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului
Casei de Cultura s.Gura Bicului, rl.Anenii Noi.
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului, rl.Anenii Noi.
Valoarea de deviz 449 873,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.Capitolul 1 Demolari						
0	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	120,00	3,85	462,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00		
1	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 038,00	18,56	19 265,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	373,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	373,68		
2	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,50	100,25	751,85
	7122050013400	Zidar	h-om	3,375		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,25		
3	TRI1AA0 4C3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,00	11,55	288,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,75		
4	TsI50D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t	25,00	18,20	455,00
Total 1.Capitolul 1 Demolari						21 222,88
Incluziv salariu						20 542,28
2.2.Capitolul 2 Acoperis						
5	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00;	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei	m2	160,00	114,61	18 338,27

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	timp de 25 zile (200 ore)				
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	120,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,048		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0192		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,48		
6	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	22,60	144,22	3 259,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,21		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	38,42		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	151,42		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2712		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	22,60		
7	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	126,00	17,40	2 192,40
	7123010010200	Betonist	h-om	15,12		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	39,69		
8	CK35A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	126,00	13,45	1 694,57
	7422010060100	Timplar	h-om	18,90		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	126,00		
9	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,26	4 443,12	58 915,77
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	268,515		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,835		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	99,45		
	2010102906961 I	Scanduri brute, calit III	m3	0,1326		
	2010102908737 I	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	12,3318		
	2010102904169 I	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,5912		
	2873122000751 I	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	45,084		
	2414216109482 I	Pasta antiseptica	kg	39,9126		
	2320322600036 I	Gudron	kg	34,2108		
	2874145887049 I	Cuie de constructie	kg	39,78		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	19,227		
10	CE30B n.	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	1 038,00	32,18	33 405,95



1	2	3	4	5	6	7
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,00		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,00		
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	375,00		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,00		
16	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	75,00	134,13	10 059,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	67,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,75		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	90,5625		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	39,375		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	708,75		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,875		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,15		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,9375		
17	IzD01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzii cu inima plina, cai de rulare)	t	0,40	63,43	25,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,44		
18	IzD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,40	353,42	141,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,528		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,08		
	2320166200676	White spirit	kg	0,144		
Total 2.Capitolul 2 Acoperis					320 025,81	
Incluziv salariu					86 510,26	
	Cheltuieli directe		lei			341 248,69
	Asigurarea medicala si sociala		22,50 %			24 086,82
	Transport		1,00 %			2 172,56
	Total		100,00 +			367 508,07
	Celtueli de rejie		1,00 %			3 675,08
	Total		100,00 +			371 183,15
	Beneficiu de deviz		1,00 %			3 711,83
	Total		100,00 +			374 894,98
	TVA		20,00 %			74 979,00
	Total deviz:					449 873,98
	Incluziv salariu					107 052,54

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

Investitor
ObiectPrimaria s.Gura Bicului.
Lucrari de reparative capital a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului, rl.Anenii Noi.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

Lucrari de reparative capital a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului, rl.Anenii Noi.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.Capitolul 1 Demolari						
0	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,85
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
1	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			18,56
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,00	10,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	21,00	7,56
2	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			100,25
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	21,00	73,50
3	TR11AA04 C3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			11,55
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	21,00	11,55
4	Ts150D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km	t			18,20
2.2.Capitolul 2 Acoperis						
5	CB14A n.	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m	m2			114,61

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 900,00	0,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 900,00	0,87
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	160,00	0,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
6	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			144,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	21,00	17,85
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,00	0,22
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,50	17,50
7	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc			17,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,00	4,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	40,00	12,60
8	CK35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			13,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	4,80	4,80
9	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 443,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	30,00	607,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	21,00	47,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00	300,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 100,00	31,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 100,00	2 883,00


1	2	3	4	5	6	7
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 100,00	372,00
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	12,00	36,12
	23203226000 361	Gudron	kg	2,5800	5,00	12,90
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,00	10,15
10	CE30B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			32,18
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3200	30,00	9,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	21,00	2,10
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 100,00	15,50
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
11	CN51D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			20,27
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,1700	21,00	3,57
	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	1,3500	12,00	16,20
12	CE17A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2			17,57
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
13	CE07A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			130,24
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,00	27,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	21,00	5,25
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	68,00	82,11
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	8,00	4,20
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72



1	2	3	4	5	6	7
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
14	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			65,43
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	21,00	1,68
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	45,00	45,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
15	CE31C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			400,06
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107 001	Dulgher	h-om	3,7000	30,00	111,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	21,00	6,30
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 100,00	124,00
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,00
	20301129470 00	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	5,00	25,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,00
16	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			134,13
	72130500131 00	Tinichiu	h-om	0,9000	30,00	27,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	21,00	5,25
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	68,00	82,11
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	8,00	4,20
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	27104037400 00	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	15,00	0,63
	25211067182 72	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
17	IzD01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)	t			63,43

1	2	3	4	5	6	7
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,43
18	IzD04A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			353,42
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	24301161032 18	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,50	127,40
	23201662006 76	White spirit	kg	0,3600	16,00	5,76




 _____ 0
 (funcția, semnătura)

_____ 0
 (funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparative capital a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului, rl.Anenii Noi.

Valoarea de deviz 449 873,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	56,40	57,66	3 252,02
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,375	57,66	194,60
3.	7123010010200	Betonist	h-om	15,12	35,00	529,20
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	729,66	30,00	21 889,80
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	268,515	30,00	8 055,45
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	207,60	40,00	8 304,00
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,968	57,66	113,47
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 386,18	30,00	41 585,40
9.	7422010060100	Timplar	h-om	59,86	57,66	3 451,53
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,75	21,00	288,75
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	902,455	21,00	18 951,56
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,7978	21,00	436,75
Total manopera						107 052,54

Material:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,206	3 100,00	16 138,60
2.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,00	3 100,00	9 300,00
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	1,5912	3 100,00	4 932,72
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048	2 900,00	139,20
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,00	3 100,00	9 300,00
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1326	3 100,00	411,06
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	12,3318	3 100,00	38 228,58
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,048	2 900,00	139,20
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0192	160,00	3,07
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	375,00	5,00	1 875,00
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	38,42	12,00	461,04
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,144	16,00	2,30
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	22,60	17,50	395,50
14.	23203226000361	Gudron	kg	34,2108	5,00	171,05
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	39,9126	12,00	478,95
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,08	24,50	50,96
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2712	18,00	4,88
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	151,42	12,50	1 892,75
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,609	12,00	151,31
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	58,4325	5,00	292,16

21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	116,865	45,00	5 258,93
22.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,227	7,00	134,59
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 229,511	7,00	8 606,58
24.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	584,325	8,00	4 674,60
25.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 343,9475	68,00	91 388,43
26.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,15	15,00	47,25
				43,596	35,00	1 525,86
27.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	128,00	45,00	5 760,00
28.	2811236832352	Burghiu widia	buc	39,69	40,00	1 587,60
29.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	45,084	14,00	631,18
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	155,04	15,00	2 325,60
31.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	99,45	40,00	3 978,00
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	512,00	0,05	25,60
33.	2874136313300	Diblu din metal	buc	126,00	4,80	604,80
34.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	39,78	15,00	596,70
35.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9 809,10	0,50	4 904,55
				708,75	1,00	708,75
36.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 829,68	0,01	128,30
Total materiale de constructii						217 255,65

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1223	300,00	36,69
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,989	300,00	596,70
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	720,00	20,00	14 400,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,60	10,00	6,00
5.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	21,96	10,00	219,60
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,56	10,00	75,60
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,0498	10,00	30,50
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	100,70	10,00	1 007,00
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,356	10,00	13,56
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,3758	10,00	43,76
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,5555	200,00	511,10
Total utilaje de constructii						16 940,51

Total:

Cheltuieli directe	lei	341 248,69
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	24 086,82
Transport	1,00 %	2 172,56
Total	100,00 +	367 508,07
Celtueli de rejie	1,00 %	3 675,08
Total	100,00 +	371 183,15
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 711,83
Total	100,00 +	374 894,98
TVA	20,00 %	74 979,00

Total deviz:

449 873,98



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)