

**Lucrări de montare a pavajului
pe terenul aferent Centrului
Regional de Resurse pentru
Copii și Tineri #Speranța# din
satul Alexandreni, raionul
Songerei.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 258 852,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	130,000	30,08 30,08	3 910,40 3 910,40
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,000	447,65 150,40	20 144,47 6 768,00
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,520	10 610,14 571,52	5 517,27 297,19
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,000	21,07 0,00	2 190,76 0,00
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	3,900	252,86 252,86	986,15 986,15
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,900	714,46	2 786,39

1	2	3	4	5	6	7
					93,06	362,93
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	130,000	32,70 28,20	4 251,00 3 666,00
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 12cm	m3	54,000	821,35 108,10	44 352,90 5 837,40
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	450,000	158,40 98,14	71 281,57 44 161,20
		Total lucrari Inclusiv salariu				155 420,93 65 989,28

		Total	Lei	155 420,93
		Asigurari sociale	24,00 %	15 837,43
		Transportarea materialelor	10,00 %	6 471,14
		Total	100,00 +	177 729,49
		Cheltuieli de regie	14,50 %	25 770,78
		Total	100,00 +	203 500,27
		Beneficiu de deviz	6,00 %	12 210,02
		Total	100,00 +	215 710,28
		TVA	20,00 %	43 142,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		258 852,34 65 989,28

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrri de montare a pavajului
pe terenul aferent Centrului
Regional de Resurse pentru
Copii ?i Tineri #Speran?a# din
satul Alexrndreni, raionul
Songerei.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 258 852,34 Lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	541,080	94,00	50 861,52
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,231	94,00	5 849,71
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,220	94,00	1 336,68
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,162	94,00	7 065,19
5.	9312040019600	Sapator	h-om	9,321	94,00	876,17
Total manopera						65 989,28

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,485	430,00	1 928,55
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	400,00	0,84
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,390	450,00	175,50
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,250	450,00	1 012,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,995	450,00	12 147,98
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	70,794	490,00	34 689,06
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,600	3,00	397,80
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	720,000	3,00	2 160,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 954,950	2,00	9 909,90
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	456,750	0,00	0,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,240	0,00	0,00
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	130,650	0,00	0,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,000	210,00	1 890,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,528	30,00	375,84
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,390	30,00	11,70
16.	4100126202818	Apa	m3	0,390	30,00	11,70
Total materiale de construcții						64 711,36

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	34,875	100,00	3 487,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,638	250,00	409,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,819	90,00	73,71

4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,859	550,00	472,73
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,262	350,00	2 891,70
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,436	550,00	4 089,80
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,882	600,00	1 129,44
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,875	270,00	9 416,25
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,983	550,00	2 190,76
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,242	450,00	558,90
Total utilaje de construcții						24 720,28

Total	Lei	155 420,93
Asigurari sociale	24,00 %	15 837,43
Transportarea materialelor	10,00 %	6 471,14
Total	100,00 +	177 729,49
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 770,78
Total	100,00 +	203 500,27
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 210,02
Total	100,00 +	215 710,28
TVA	20,00 %	43 142,06

Total deviz:

**258 852,3
4**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrri de montare a pavajului pe
terenul aferent Centrului Regional de Resurse
pentru Copii ?i Tineri #Speran?a# din satul
Alexrdreni, raionul Songerei.**

Investitor Primaria Alexandreni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari				
1	DG04B	Desfăcerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,08 <hr/> 30,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,00	30,08
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			447,65
						150,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,00	150,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	270,00	209,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	100,00	77,50
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			10 610,14
						571,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,00	571,52
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	400,00	1,62
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	550,00	7 865,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	600,00	2 172,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			252,86
						252,86
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,00	224,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,00	28,20
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			714,46
						93,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,00	93,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	430,00	494,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			32,70
						28,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,00	11,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,00	16,92
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	30,00	0,09
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 12cm	m3			821,35
						108,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,00	108,10
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	490,00	642,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			158,40
						98,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,00	95,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,00	2,97
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,00	22,02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	450,00	27,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.