

**Finalizarea lucrarilor de
constructia gradinitei de copii
nr.3din com.Sipoteni r-n
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
Bloc J. Semnalizare antiincendiara**

Valoarea de deviz 23 600 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПC": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida	100 m	2,750	1 730,930 1 524,530	4 760,058 4 192,458
2	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor /sonerie /	buc	1,000	316,420 315,420	316,420 315,420
3	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПC" pentru: 1 raza/наладка луча на пулье	buc	2,000	319,110 315,420	638,220 630,840
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, box, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	105,140 105,140	105,140 105,140
5	10-01-051-19	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 20x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	1,200	420,560 420,560	504,672 504,672
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de fum	buc	22,000	108,865 105,140	2 395,030 2 313,080
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПC" automate: de	buc	3,000	108,865	326,595

1	2	3	4	5	6	7
		mina			105,140	315,420
		<i>Total</i>	lei			9 046,135
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 884,832
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			25,732
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			4 188,515
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			908,713
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 053,927 8 377,030
		2. Utilaj				
8		Датчик пожарный дымовой SPD	buc	26,000	55,000 0,000	1 430,000 0,000
9		Извещатель ручной пожарн ИПР Рубеж	buc	5,000	105,000 0,000	525,000 0,000
10		Сирена AU SL100	buc	1,000	350,000 0,000	350,000 0,000
11		Бокс распределит 100x100	buc	1,000	365,000 0,000	365,000 0,000
12		Кабель стгнализаций 4x0,5/негорющий /	m	275,000	3,250 0,000	893,750 0,000
13		Крепеж	set	2,000	25,000 0,000	50,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 613,750

		Total	lei			19 667
		TVA	20,00 %			3 933
		Total deviz: Inclusiv salariu				23 600 8 376

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)