

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația drumului de acces din s.Javgur,r-nul Cimișlia (str.Ștefan cel Mare și Sfint)**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria com.Javgur,r-l Cimișlia**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Proiectul prevede_2_ Reparația drumului de acces din s.Javgur,r-nul Cimișlia (str.Ștefan cel Mare și Sfint) amplasat în s.Javgur ,r-ul Cimișlia.

2. Informații și proiectare

Reparația drumului de acces din s.Javgur,r-nul Cimișlia prevede.reparația drumului în variant beton asfaltic pe strat de fundație din piatră spartă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate conform standartelor și normativelor în vigoare.

4. Mostre

Materialele și produsele utilizate vor fi însoțite de certificate de conformitate corespunzătoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizat, protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice, protecția construcțiilor și teritoriilor aferente sunt asigurate de către executorul lucrărilor.Executorul duce răspundere de asigurarea securității și protecției muncii.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Contractorul la darea în exploatație perfectează documentația tehnică corespunzătoare ,conform normelor în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

La momentul semnării Procesului verbal la terminarea lucrărilor se va constata, după caz existența viciilor ascunse și defectelor, se va solicita remedierea lor de către executant fără plată , pînă la iscălirea Procesului verbal de recepție finală.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Înainte de a începe lucrărilor de construcție pe șantier se va întocmi un Proces verbal de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor, responsabili contractorul și beneficiarul.

9. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform prevederilor stipulate în proiectul de execuție și normelor în vigoare..

10. Definiții

Termenul de executare a lucrărilor- nu mai mult de 30 zile calendaristice din data înregistrării contractului și primire a ordinului de incepere a lucrărilor.

11. Cerințe privind calculul costului

Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor în lei. Nu se admite oferte alternative.Nu se admite acutalizarea prețurilor pe parcursul executării lucrărilor și perioada valabilității contractului.

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Devizele de cheltuieli vor fi prezentate cu documentele menționate în anunțul de participare.

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Toate documentele menționate în punctul nr.16 din anunțul de participare.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat - **Primăria comunei Javgur,r-nul Cimișlia**

2. Organizatorul procedurii de achiziție -**Primăria comunei Javgur,r-nul Cimișlia**

3. Obiectul achizițiilor : **Reparația drumului de acces din s.Javgur,r-nul Cimișlia (str.Ștefan cel Mare și Sfint)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1.1. Sistemul rutier		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,70
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3400,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=12cm)	m3	408,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65l/m2)	t	2,21
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD-22,4)	m2	3400,00
		2. 1.2. Drumuri laterale		

1	2	3	4	5
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platfomei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,11
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	220,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=12cm)	m3	26,4
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,143
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD-22,4)	m2	220,00
		3. 1.3. Canale existente		
11	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	56,00

Autoritatea contractantă
Primăria comunei Javgur

Data 27 septembrie 2022