

**Sala sportiva a gimnaziului din  
sat. Dobrusa raionul Soldanesti.  
(actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Acces de pavare. Sala sportiva.**

Intocmit in prețuri curente.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	39,270	52,57	2 064,43
2.	7129020012800	Pavator	h-om	231,700	52,57	12 180,46
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,900	52,57	520,44
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,630	52,57	348,54
<b>Total manopera</b>						<b>15 113,87</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,310	233,33	305,66
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,357	233,33	18 983,03
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	74,726	238,34	17 810,19
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	436,800	1,41	615,89
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	131,950	104,16	13 743,91
6.	2663102100000	Beton	m3	10,560	1 041,67	11 000,04
7.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	55,275	105,00	5 803,88
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,448	0,00	0,00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,405	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>68 262,60</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	2,550	250,00	637,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,442	220,00	3 837,24
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,080	15,00	61,20
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,103	0,00	0,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 535,94</b>

**Total deviz:**

**142 933,99**

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.  
Dobrusa raionul Soldanesti. (actualizarea  
devizelor)**

**Investitor IP Gimnaziul Alexandru  
Grosu din sat. Dobrusa raionul  
Soldanesti.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces de pavare.</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1. Pavaj din prundis.</b>				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			400,01 — 60,46
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	233,33	305,90
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			406,58 — 60,46

	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	238,34	312,46
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
		<b>1.2. Capitoul 2. Acces de pavare din placi de beton.</b>				
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip	m3			400,01 — 60,46
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	233,33	305,90
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast	m3			406,57 — 60,46
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	238,34	312,46
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,65

5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa	m3			1 383,46 — 236,57
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 041,6 7	1 078,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
6	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			148,38 — 27,34
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,34
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	104,16	105,72
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,41	2,26
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	233,33	1,17
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	233,33	11,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	0,00	0,00
7	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			155,20 — 41,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,46
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54

	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,41	5,87
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	233,33	2,80
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	105,00	105,53
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
		<b>1.3. Capitolul 3. Pavaj din beton</b>				
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			406,58 — 60,46
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	238,34	312,44
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,68
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa	m3			1 383,63 — 236,57
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 041,6 7	1 078,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	29221400	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50

	07000					
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

L.S.

Formular Nr.7

WinCmeta

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.**

**Dobrușa raionul Soldanesti.**

**(actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Acces de pavare. Sala sportiva.**

**Valoarea de deviz 142 933,99 lei**

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces de pavare.</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1. Pavaj din prundis.</b>				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	44,000	400,01 60,46	17 600,49 2 660,04
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	33,000	406,58 60,46	13 417,11 1 995,03
		<b>Total Capitolul 1. Pavaj din prundis. Inclusiv salariu</b>				<b>31 017,60 4 655,07</b>
		<b>1.2. Capitolul 2. Acces de pavare din placi de beton.</b>				
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	13,000	400,01	5 200,14

		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip			60,46	785,92
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	19,500	406,57 60,46	7 928,06 1 178,88
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa	m3	7,800	1 383,46 236,57	10 791,00 1 845,21
6	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	130,000	148,38 27,34	19 289,56 3 553,73
7	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	55,000	155,20 41,00	8 535,74 2 255,25
		<b>Total Capitolul 2. Acces de pavare din placi de beton. Inclusiv salariu</b>				<b>51 744,50 9 618,99</b>
		<b>1.3. Capitolul 3. Pavaj din beton</b>				
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,500	406,58 60,46	1 829,60 272,05

9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa	m3	2,400	1 383,63 _____ _____ 236,57	3 320,71 _____ _____ 567,76
		<b>Total Capitolul 3. Pavaj din beton Inclusiv salariu</b>				<b>5 150,31 839,81</b>
		<i>Total</i>	lei			87 912,41
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	22,50 %			3 400,62
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			6 826,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			98 139,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			14 230,20
		<i>Total:</i>	100,00 +			14 230,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 742,17
		<i>Total:</i>	100,00 +			119 111,6 6
		<i>TVA</i>	20,00 %			23 822,33
		<b>Total Acces de pavare. Inclusiv salariu</b>				<b>142 933,9 9 15 113,87</b>

						<b>142 933,99</b> _____ _____ <b>15 113,87</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>15 113,87</b>

Intocmit

Braghis N.  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)