

**Constructia retelei de canalizare
a str. Timisoara din or. Durlesti,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Constructia retelei de canalizare Constructia retelei de canalizare a str. Timisoara
din or. Durlesti, mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 416 681,97 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,0300	1 169,550 0,000	4 713,286 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,2200	175,038 175,038	2 839,120 2 839,120
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	33,6000	302,957 51,832	10 179,345 1 741,545
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea	100 m3	0,4200	776,250 0,000	326,025 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului)				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	56,0500	39,750 0,000	2 227,988 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4200	169,821 30,588	71,325 12,847
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	84,0000	26,341 26,341	2 212,619 2 212,619
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	84,0000	63,727 63,727	5 353,110 5 353,110
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,7700	376,050 0,000	1 041,658 0,000
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,7700	1 491,199 749,435	4 130,622 2 075,936
		<i>Total</i>	Lei			33 095,098
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				33 095,098 14 235,177
		1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm)	m	305,0000	253,736 33,138	77 389,338 10 107,182
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri	m	115,0000	108,285 25,491	12 452,820 2 931,465

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)				
13	pret de piata	Banda de avertizare	m	405,0000	1,550 0,000	627,750 0,000
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=250 mm)	m	10,0000	211,540 14,105	2 115,395 141,050
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=160 mm)	m	6,0000	211,540 14,105	1 269,241 84,630
		<i>Total</i>	Lei			93 854,544
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				93 854,544 13 264,327
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasamente pentru camine				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5600	707,250 0,000	396,060 0,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,4000	776,250 0,000	310,500 0,000
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	56,0000	39,750 0,000	2 226,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	169,810 30,590	67,924 12,236
		<i>Total</i>	Lei			3 000,484
		Total Lucrari de terasamente pentru camine Inklusiv salariu				3 000,484 12,236
		1.3.2. Camine				
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	11,5400	2 498,017 1 178,534	28 827,118 13 600,281
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	15,0000	710,000 0,000	10 650,000 0,000
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-3	buc	7,0000	650,000 0,000	4 550,000 0,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-6 (0,26 m3)	buc	2,0000	701,000 0,000	1 402,000 0,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИД-10-9 (0,28 m3)	buc	22,0000	705,000 0,000	15 510,000 0,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	15,0000	710,000 0,000	10 650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KIQPI-10-1 (0,10 m3)				
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KIQO-1 (0,02 m3)	buc	18,0000	345,000 0,000	6 210,000 0,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,0000	501,000 0,000	3 006,000 0,000
28	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	418,4000	25,000 0,000	10 460,000 0,000
29	pret de piata	Consumul de metale pentru constructia scarilor	kg	243,0000	25,000 0,000	6 075,000 0,000
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6620	1 154,053 547,210	763,983 362,253
31	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B D-400	buc	15,0000	1 299,000 0,000	19 485,000 0,000
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3	6,7500	1 469,406 335,632	9 918,493 2 265,513
		<i>Total</i>	Lei			127 507,594
		Total Camine Inclusiv salariu				127 507,594 16 228,047
		<i>Total</i>	Lei			130 508,078

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine Inclusiv salariu				130 508,078 16 240,283
		1.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		1.4.1. Drum din pamint				
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0700	707,257 0,000	49,508 0,000
34	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,4700	25,170 0,000	11,830 0,000
		<i>Total</i>	Lei			61,338
		Total Drum din pamint Inclusiv salariu				61,338
		1.4.2. Drum din pietris				
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6800	707,250 0,000	480,930 0,000
36	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	41,2800	383,844 76,473	15 845,096 3 156,805
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,6400	472,742 84,120	9 757,389 1 736,243
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	20,6400	121,992 84,120	2 517,909 1 736,243
		<i>Total</i>	Lei			28 601,324
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				28 601,324 6 629,291
		1.4.3. Transportarea gunoiului				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,4000	776,250 0,000	310,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
40	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	54,0000	73,950 0,000	3 993,300 0,000
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	169,810 30,590	67,924 12,236
		<i>Total</i>	Lei			4 371,724
		Total Transportarea gunoiului Inklusiv salariu				4 371,724 12,236
		<i>Total</i>	Lei			33 034,386
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inklusiv salariu				33 034,386 6 641,527
		<i>Total</i>	Lei			290 492,106
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				290 492,106 50 381,314

		Total	Lei	290 492,18
		CAS (II3) * 24 %	24 %	12 091,52
		Transportarea materialelor (II3) * 4 %	4 %	8 417,32
		Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %	2 %	4 208,66
		Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 8 %	8 %	25 216,77
		Beneficiu de deviz (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	6 808,53
		Total II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi		347 234,98
		TVA (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi) * 20 %	20 %	69 446,99
		Total deviz: Inklusiv salariu		416 681,97 50 381,33

Intocmit

Hidro Servicii SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

