

# Reparatia acoperisului la sectia Ingrijiri Cronice al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 879 050,28 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	576,600	17,17 17,15	9 902,99 9 888,92
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	569,000	4,32 4,29	2 460,12 2 439,64
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	569,000	9,37 9,29	5 333,69 5 285,89
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate. Streasina	m2	108,500	9,09 9,05	986,01 982,10
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	26,300	29,78 29,78	783,09 783,09
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	26,300	19,20 0,00	504,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Demontari</b>						<b>19 970,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 379,64</b>
<b>1.2. Centrala monolita</b>						
7	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	91,350	108,69 45,73	9 929,21 4 177,84
8	RpCD01C 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	283,920	14,64 1,21	4 155,55 344,91
9	RpCD02C 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	962,220	14,90 0,98	14 341,59 939,72
10	RpCB03B	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	18,270	1 717,15 209,14	31 372,29 3 820,99
<b>Total Centrala monolita</b>						<b>59 798,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 283,46</b>
<b>1.3. Acoperisul</b>						
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	51,200	75,33 1,91	3 856,67 97,57
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	16,540	7 318,73 573,82	121 051,82 9 491,03

1	2	3	4	5	6	7
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000	2 031,72 157,28	8 126,89 629,13
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	7,200	1 623,38 22,39	11 688,30 161,22
15	RpCH25B	Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale grele, pentru tavane sau pereti, constind din bile dispuse la circa 1 00 m din ax in ax, talpi si babe din grinzi ecarisate, dulapi pentru contravinturi in cruce, intre popi si eventual cu alte rinduri de sprijiniri, cuie si scoabe de consolidare. Consolidarea planseului	m3	1,200	1 629,62 482,12	1 955,54 578,54
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. = 0,0104m3/m2	m2	569,000	67,51 7,03	38 412,25 3 998,31
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,920	256,83 20,25	4 602,36 362,83
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 1,0 m Astereala din tabla de metal grosimea 0,45mm	m2	203,000	249,55 49,07	50 657,89 9 961,05
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	203,000	226,31 7,15	45 940,43 1 450,64
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,000	283,16 8,34	12 175,75 358,49
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	kg	18,900	250,22 5,00	4 729,21 94,54
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	580,000	19,83 5,96	11 503,13 3 453,90
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Acoperis.	m2	576,000	227,03 27,39	130 769,83 15 778,37

1	2	3	4	5	6	7
		Grosimea tablei nu mai putin de 0,45mm culoare verde				
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Frontoana cu grosimea tablei nu mai putin de 0,45mm	m2	9,600	227,03 27,39	2 179,48 262,97
25	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn. Luc cu scara prefabricata vopsit si lacuit	m	4,000	442,46 91,70	1 769,85 366,82
26	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar. Luc din lemn vopsit si lacuit	m2	1,400	477,24 65,50	668,14 91,70
<b>Total Acoperisul</b>						<b>450 087,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>47 137,11</b>
<b>1.4. Izolatie tavan</b>						
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,400	7 193,95 535,95	10 071,53 750,33
28	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala cu grosimea de 100mm montata in 2 straturi cu suprapunerea rosturilor cu corpul vatei nu mai putin de 1/3. Vata minerala ignifug cu strat reflectant, cu densitatea compatibila pentru izolarea termica a planseului.	m2	329,100	87,58 2,14	28 823,39 705,52
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau ampreatate Membrana de directia contra vaporilor pentru termoizolare	m2	1 316,40 0	23,79 5,95	31 316,10 7 839,16
30	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase	m2	425,000	181,03 20,25	76 938,00 8 604,97
<b>Total Izolatie tavan</b>						<b>147 149,02</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 899,98</b>
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>677 006,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>93 700,19</b>
Cheltuieli directe		lei				677 006,00
Asigurari sociale si medicale		24,00 %				22 488,05
Total		100,00 +				699 494,05
Transportarea materialelor		2,00 %				11 573,61
Total		100,00 +				711 067,66
Cheltuieli de regie		2,00 %				14 221,35
Total		100,00 +				725 289,01
Beneficiul de deviz		1,00 %				7 252,89
Total		100,00 +				732 541,90
TVA		20,00 %				146 508,38
<b>Total deviz:</b>						<b>879 050,28</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>93 700,19</b>

Intocmit

(Director

Cararus  
Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat

(" IMSP SR Causeni Ana si Alexandru")

(funcția, semnătura)

**Reparatia acoperisului la sectia  
Ingrijiri Cronice al IMSP SR  
Causeni Ana si Alexandru**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 879 050,28 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,320	23,82	317,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	109,072	23,82	2 598,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,931	23,82	1 284,63
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	379,081	23,82	9 029,70
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	500,000	23,82	11 910,01
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	410,817	23,82	9 785,66
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,120	23,82	145,78
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	318,750	23,82	7 592,62
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	412,995	23,82	9 837,54
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,189	23,82	4,50
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	810,566	23,82	19 307,68
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,591	23,82	85,54
13.	7422010060100	Timplar	h-om	16,700	23,82	397,79
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	857,014	23,82	20 414,06
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,300	23,82	626,47
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,232	23,82	362,83
		<b>Total manopera</b>				<b>93 700,19</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,378	22,33	8,44
2.	1212121212121	apa	m3	4,122	24,47	100,87
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	12,509	380,00	4 753,42
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,465	300,00	4 039,50
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,240	5 460,00	1 310,40
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,126	5 460,00	687,96
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,418	5 460,00	78 722,28
8.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,116	6 000,00	6 696,00
9.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,044	5 460,00	240,24
10.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,005	4 750,00	4 773,75

11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,168	5 460,00	917,28
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	13,728	5 460,00	74 954,88
13.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,240	5 460,00	1 310,40
14.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,400	5 460,00	2 184,00
15.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,037	4 750,00	175,75
16.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,006	5 460,00	32,76
17.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,252	5 460,00	1 375,92
18.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,072	5 460,00	393,12
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,400	5 460,00	18 564,00
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,014	5 460,00	76,44
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,294	5 460,00	12 525,24
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	2,646	5 460,00	14 447,16
23.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,003	5 460,00	16,38
24.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,200	1 500,00	10 800,00
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	380,300	5,00	1 901,50
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,191	5 000,00	955,00
27.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	30,464	36,25	1 104,32
28.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	17,920	21,30	381,70
29.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	10,962	32,65	357,91
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	76,800	18,66	1 433,09
31.	23203226000361	Gudron	kg	3,612	35,25	127,32
32.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	503,523	12,80	6 445,09
33.	23646456	Tabla metal 0,45mm pentru streasina	m2	233,450	141,66	33 070,53
34.	2413217300010	Cleme	buc	21,930	35,00	767,55
35.	2414147327483	Lignolineum	kg	42,500	23,22	986,85
36.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	36,632	35,36	1 295,31
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,076	87,55	444,40
38.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,215	35,25	7,58
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,189	88,25	16,68
40.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	120,064	18,88	2 266,81
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,778	77,80	138,33
42.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	30,744	55,00	1 690,92
43.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	61,488	55,00	3 381,84
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,378	2,81	1,06
45.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 123,647	2,81	17 207,45
46.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	118,697	4,00	474,79
47.	2666122800555	Element de inchidere	buc	41,818	35,00	1 463,63
48.	2670112202900	Baghete din lemn	m	3,666	50,00	183,30
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,320	2,58	11,15
50.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,000	250,00	500,00
51.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	57,935	33,33	1 930,97
52.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 559,276	14,00	21 829,86
53.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica	m2	687,010	10,66	7 323,53
54.	2682132601626	Carton bitumat	m2	56,320	33,33	1 877,15
55.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu folie	m2	332,391	56,50	18 780,09
56.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	307,440	22,60	6 948,14
57.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla gr. nu mai	m2	695,520	141,66	98 527,36

		mic de 0,45mm culoare Verde				
58.	27104036430002	Placi din tabla amprentata tip tigla gr. nu mai putin de 0,45mm	m2	11,592	141,66	1 642,12
59.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	24,595	55,00	1 352,73
60.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	46,053	118,33	5 449,45
61.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	219,545	94,37	20 718,46
62.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	9,622	18,25	175,60
63.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	72,445	12,91	935,26
64.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	2,100	12,91	27,11
65.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	291,018	12,91	3 757,04
66.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	986,275	12,91	12 732,81
67.	2710912611607	Zgura	kg	297,500	4,00	1 190,00
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,308	18,95	138,49
69.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,839	18,88	53,60
70.	28112363098002	Confectii metalice diverse (Opritori de zapada)	kg	18,900	243,60	4 604,04
71.	28631463108081	Valamale (петли)	buc	16,000	50,00	800,00
72.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	250,00	1 000,00
73.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	633,280	12,56	7 954,00
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	136,980	30,40	4 164,19
75.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,095	41,41	3,93
76.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,500	55,21	579,71
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	43,200	2,50	108,00
78.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,965	50,00	548,25
79.	2874115837745	Suruburi	buc	2 090,900	1,10	2 299,99
80.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	15,135	30,50	461,62
81.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	128,888	30,62	3 946,54
82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,965	54,00	592,11
				20,909	66,66	1 393,79
83.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	41,818	100,00	4 181,80
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	21,930	94,16	2 064,93
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,965	98,33	1 078,19
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,965	120,00	1 315,80
87.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	41,818	94,16	3 937,58
88.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	292,726	35,83	10 488,37
89.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,560	28,52	215,61
90.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 533,920	0,60	3 320,35
91.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	23 439,504	0,10	2 343,95
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,351	3,47	25,50
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,805	24,46	141,99
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>578 680,31</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,090	500,00	45,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,131	500,00	1 565,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	62,186	1,20	74,62
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,606	1,22	15,38
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	3,368	2,50	8,42
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	11,322	2,25	25,47
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,322	1,32	0,43
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	85,972	1,52	130,69



9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,075	250,00	268,75
10.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	5,938	1,85	10,99
11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	10,962	2,55	27,95
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,854	2,32	8,95
13.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	2,694	1,50	4,04
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,740	2,25	17,42
15.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,640	2,33	1,49
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,702	500,00	1 851,00
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,215	300,00	64,50
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,683	300,00	504,90
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 625,50</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	677 006,00
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	22 488,05
Total	100,00 +	699 494,05
Transportarea materialelor	2,00 %	11 573,61
Total	100,00 +	711 067,66
Cheltuieli de regie	2,00 %	14 221,35
Total	100,00 +	725 289,01
Beneficiul de de viz	1,00 %	7 252,89
Total	100,00 +	732 541,90
TVA	20,00 %	146 508,38

**Total de viz:**

**879 050,28**

Intocmit

(Director

Cararus  
Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat

(" IMSP SR Causeni Ana si Alexandru")

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

" IMSP SR Causeni Ana si Alexandru"

**Reparatia acoperisului la sectia Ingrijiri Cronice al  
IMSP SR Causeni Ana si Alexandru****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			17,17 17,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	23,82	8,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	23,82	8,58
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,22	0,02
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			4,32 4,29
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	23,82	2,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	23,82	2,14
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	1,20	0,04
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			9,37 9,29
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	23,82	6,67
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	23,82	2,62

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	1,20	0,08
4	RpCH32 A	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate. Streasina	m2			9,09 ----- 9,05
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	23,82	5,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	23,82	3,81
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,20	0,04
5	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			29,78 ----- 29,78
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	23,82	5,96
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	23,82	23,82
6	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t			19,20 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,20
		<b>1.2. Centrala monolită</b>				
7	RpCC04 A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de până la 6,00 m înălțime, la beton turnat pentru completări sau refaceri, la construcții existente, de până la 20 m înălțime, de tip special (pentru cadre cu secțiuni variabile, plansee casetate, suprafețele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv susținerile	m2			108,69 ----- 45,73
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,3400	23,82	31,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	23,82	13,82
	201010290 4339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	4 750,00	1,92
	201010290 3995	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	4 750,00	52,26
	287414588	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	30,50	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	6942					
	232018620 1084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	32,65	3,92
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	18,95	1,52
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	2,25	0,27
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	1,20	0,02
8	RpCD01 C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			<u>14,64</u> 1,21
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0510	23,82	1,21
	271060200 0470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	12,91	13,23
	274613380 3142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	18,88	0,19
9	RpCD02 C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			<u>14,90</u> 0,98
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0410	23,82	0,98
	271060200 0510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	12,91	13,23
	271050380 3116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,25	0,18
	295227000 4203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	1,50	0,00
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	2,50	0,01
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	500,00	0,50
10	RpCB03 B	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3			<u>1 717,15</u> 209,14
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,9700	23,82	142,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	23,82	66,93

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	327,0000	2,81	941,84
	142110220 0082	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	380,00	260,18
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	300,00	221,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	24,46	7,77
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	1,85	0,60
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	2,55	1,53
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,99
		<b>1.3. Acoperisul</b>				
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			75,33 ----- 1,91
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	23,82	1,91
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,66	27,99
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	33,33	36,66
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	1,20
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,54
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	1,22	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	2,32	0,03
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 318,73 ----- 573,82
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	23,82	516,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	23,82	57,41
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 460,00	873,47
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 460,00	327,47
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 460,00	4 531,73

1	2	3	4	5	6	7
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,62	220,46
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,91	56,55
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	33,33	112,65
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,36	69,30
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,56	477,28
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	2,25	0,99
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 031,72 ----- 157,28
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	23,82	142,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	23,82	15,08
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	50,00	200,00
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	250,00	250,00
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	5 460,00	327,60
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	5 460,00	327,60
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 460,00	546,00
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	250,00	125,00
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	30,62	42,87
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	500,00	55,00
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	2,33	0,37
14	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 623,38 ----- 22,39
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	23,82	20,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	23,82	2,14
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	87,55	61,72

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	77,80	19,21
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,47	3,47
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,52	0,03
15	RpCH25 B	Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale grele, pentru tavane sau pereti, constind din bile dispuse la circa 1 00 m din ax in ax, talpi si babe din grinzi ecarisate, dulapi pentru contravinturi in cruce, intre popi si eventual cu alte rinduri de sprijiniri, cuie si scoabe de consolidare. Consolidarea planseului	m3			<u>1 629,62</u> 482,12
	712401001 0700	Dulgher	h-om	18,5600	23,82	442,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800	23,82	40,02
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1050	5 460,00	573,30
	201010290 8749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0023	5 460,00	13,65
	201010290 4353	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0050	5 460,00	27,30
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0370	5 460,00	200,20
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	30,50	152,50
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	6,3000	28,52	179,68
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	2,25	0,68
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,1700	1,20	0,20
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. = 0,0104m3/m2	m2			<u>67,51</u> 7,03
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	23,82	5,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	23,82	1,67
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0104	5 460,00	56,79

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,40	3,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,52	0,05
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>256,83</u> 20,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	23,82	20,25
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	24,47	5,63
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,25	61,62
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,88	126,50
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,25	0,42
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	21,30	21,30
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,51
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 1,0 m Astereala din tabla de metal grosimea 0,45mm	m2			<u>249,55</u> 49,07
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	23,82	1,43
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	23,82	42,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,82	4,76
	23646456	Tabla metal 0,45mm pentru streasina	m2	1,1500	141,66	162,91
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 000,00	32,99
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,40	4,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,52	0,02
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			<u>226,31</u> 7,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	23,82	7,15
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	94,37	102,06



1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,83	51,67
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	66,66	6,87
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	94,16	19,40
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,60
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,52	0,03
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			283,16 8,34
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	23,82	8,34
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	118,33	126,73
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	94,16	48,02
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	120,00	30,60
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,75
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	98,33	25,07
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	54,00	13,77
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,52	0,02
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	kg			250,22 5,00
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	23,82	4,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	23,82	0,24
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	23,82	0,24
	281123630 98002	Confectii metalice diverse (Opritori de zapada)	kg	1,0000	243,60	243,60
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,41	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,47	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	88,25	0,88
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,81	0,06
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,33	0,45

1	2	3	4	5	6	7
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,83 5,96
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	23,82	4,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,82	1,19
	268213260 04651	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,66	12,63
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,52	0,02
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Acoperis. Grosimea tablei nu mai putin de 0,45mm culoare verde	m2			227,03 27,39
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,9000	23,82	21,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,82	5,96
	271040364 30001	Placi din tabla amprentata tip tigla gr. nu mai mic de 0,45mm culoare Verde	m2	1,1500	141,66	171,05
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,60	11,87
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,78
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	55,00	2,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,52	0,08
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Frontoana cu grosimea tablei nu mai putin de 0,45mm	m2			227,03 27,39
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,9000	23,82	21,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,82	5,96
	271040364 30002	Placi din tabla amprentata tip tigla gr. nu mai putin de 0,45mm	m2	1,1500	141,66	171,05
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,60	11,86
	287527631	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67

1	2	3	4	5	6	7
	2000					
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,78
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	55,00	2,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,52	0,08
25	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn. Luc cu scara prefabricata vopsit si lacuit	m			442,46 91,70
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,2500	23,82	5,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,3000	23,82	78,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,82	7,14
	201010290 4440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	5 460,00	343,98
	271060200 0171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	12,91	6,78
26	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar. Luc din lemn vopsit si lacuit	m2			477,24 65,50
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,1000	23,82	2,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,5000	23,82	59,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,82	3,57
	201010290 4540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	5 460,00	280,80
	267011220 2900	Baghete din lemn	m	2,5500	50,00	130,93
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,52	0,01
		<b>1.4. Izolatie tavan</b>				
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 193,95 535,95
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	23,82	482,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	23,82	53,59
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,21	414,08
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 460,00	54,60
	201010290	Grinzi ecarisate de rasinoase de	m3	0,9300	5 460,00	5 077,80

1	2	3	4	5	6	7
	87371	б=100,125 mm, calit, a II a				
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 460,00	655,20
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,56	42,71
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,36	106,44
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	35,25	90,94
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,62	91,86
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	33,33	48,33
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друјба, бензопила)	h-ut	0,3300	2,25	0,74
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	1,32	0,31
28	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala cu grosimea de 100mm montata in 2 straturi cu suprapunerea rosturilor cu corpul vatei nu mai putin de 1/3. Vata minerala ignifug cu strat reflectant, cu densitatea compatibila pentru izolarea termica a planseului.	m2			87,58 <hr/> 2,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	23,82	2,14
	268216261 13702	Placi vata minerala termoiz. cladiri cu folie	m2	1,0100	56,50	57,06
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	4,00	1,26
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	12,80	19,58
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,51
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	1,22	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	2,32	0,02
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Membrana de	m2			23,79 <hr/> 5,95

1	2	3	4	5	6	7
		directia contra vaporilor pentru termoizolare				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	23,82	4,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,82	1,19
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,52	0,02
30	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase	m2			181,03 <hr/> 20,25
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7500	23,82	17,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,82	2,38
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0900	30,40	2,74
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 460,00	109,20
	271091261 1607	Zgura	kg	0,7000	4,00	2,80
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 460,00	43,68
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,1000	23,22	2,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,52	0,05

Intocmit (Director Cararus Mihail)  
(funcția, semnătura)

Verificat ("IMSP SR Causeni Ana si Alexandru")  
(funcția, semnătura)