

OFERTA

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Trasare. Pichetare. Schema de execuție	m	1700	Trasarea si pichetarea traseului rețelei de apa proiectata si bransamente.	969,00
			m	1700	Executarea ridicarii topografice de control conform СНиП 3.01.03-84 #Геодезические работы в строительстве#. Elaborarea schemei de post-executie a traseului rețelei de apa si bransamente nou construite.	2 131,80
2		Rețele exterioare de distribuire a apei	Buc	3	Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m	12 015,00
			buc	3	Indicator hidrant de incendiu	66,00
			buc	3	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	3 356,46
			buc	3	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	276,68
			100 m3	14,43	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,20-0,24 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	20 398,25
			m3	262,75	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	30 852,10
			100 m3	2,628	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	2 246,94

		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	
t	708,90	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	11 342,40
100 m3	2,628	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	457,64
100 m3	12,48	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	5 169,22
100 m3	12,48	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	11 570,08
m	1.562,00	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	104 331,71
m	24,00	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1)	691,16
m	1.586,00	Banda de avertizare	1 586,00
m	24,00	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	268,32
m	1.562,00	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,	29 037,58

		polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	
m	1.586,00	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	513,39
m	2,20	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei (Tub de protectie L=200mm otel Dn 159x4,0mm, 11 buc)	1 783,94
buc	5,00	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80/80mm	6 354,65
buc	1,00	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80/50mm	1 073,93
buc	5,00	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	5 861,15
buc	1,00	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	967,35
buc	1,00	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot 90* fonta cu flanse d80/80mm	823,93
buc	10,00	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d90/80mm	3 008,60

			buc	1,00	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d50/50mm	157,69
			buc	12,00	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 d90 mm.	3 159,00
			buc	1,00	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	432,44
			buc	1,00	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm	481,11
			buc	2,00	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena . Cot 45* PEHD RC PE100 d90mm	962,22
			buc	14,00	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 30* PEHD RC PE100 d90mm	6 735,54
			m3	1,14	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	1 943,62
			m3	4,15	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	6 970,26
			buc	1,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	1 155,00

					de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	
			buc	3,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18m3)	2 124,00
			buc	3,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16m3)	1 533,00
			buc	1,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,4 m3)	1 100,00
			buc	3,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,24 m3)	2 073,00
			buc	1,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265m3)	591,00
			buc	4,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII2-15-1(0,27m3)	4 720,00
			buc	4,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren	800,00

					fara apa subterana. Inel de reazem KII O-1(0,02 m3)	
			buc	4,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel dereazem KII 7-3(0,06 m3)	1 572,00
			buc	1,00	Capac din fonta ductila C-250	1 316,60
			buc	3,00	Capac din fonta ductila B-125	2 685,00
			kg	83,5200	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	1 503,36
			kg	68,3200	Scara	1 229,76
			t	0,1520	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	165,37
			m3	0,2500	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон для труб В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100	426,27
			kg	42,8000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata otel 100x100x3 mm	1 482,46

					Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	
			m3	0,3200	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (Pereu) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,0100	545,59
			m3	0,6400	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	353,24
3		Demolarea si reconditionarea	100 m3	0,1370	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	122,36
			m3	4,9000	Strat de fundatie din nisip	3 043,75
			m3	8,8200	Strat de fundatie din piatra sparta	4 107,91
4		Branșarea consumatorilor la rețele exterioare de alimentare cu apă	buc	25,000	Contor apa clasa C d-15mm (materialul beneficiarului, se include în Kit camin PE, vezi nota* din caietul de sarcini)	
			buc	25,000	Lucrări de montare. Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	1 425,00
			100 m3	0,900	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Pentru conductele de bransare)	1 272,24
			100 m3	0,210	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	296,86

		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Pentru camine apometre)	
m3	33,600	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	3 945,31
100 m3	0,160	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	136,80
t	44,600	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	713,60
100 m3	0,170	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	29,61
100 m3	1,300	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	538,46
100 m3	1,300	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	1 205,22
m	114,000	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 11 PE100 PN16 triplustrat cu diametrul de 25 mm	3 546,26
m	114,000	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	1 274,52
m	114,000	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru	36,90

					rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru pînă la 100 mm	
			buc	25,000	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Colier electrosudabil PE100 d90/25 mm.	18 309,88
			buc	25,000	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabilă PE100 d25mm	3 605,81
			buc	25,000	Camin PE cu capac și cu bază de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm CAMIN PE - MATERIALUL BENEFICIARULUI !!! Preț unitar – 9500,00 lei ,fără TVA	-237 500,00
			buc	50,000	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avînd diametrul de 1" -2" (Aplicabil, pentru strapungerea caminului din PE, doar manopera!!!!)	1 140,00
			buc	50,000	Garnitura etansare intrare conductă camin d-25mm	1 750,00
			m	62,500	Conductă PEHD RC SDR 11 PE100 PN16 triplustrat cu diametrul de 25 mm	1 031,25
			buc	50,000	Brătara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 1"	1 753,22
			buc	50,000	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord electrosudabil FE cu filet alama d25x3/4"	5 886,00
			buc	50,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	2 619,75

					Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot egal tip FI-FE alama 3/4"	
			buc	50,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting, Niplu redus alama d-3/4"x1/2"	2 109,90
			buc	50,000	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2"	1 903,59
			buc	50,000	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa Robinet apa tip FI-FI cu sfera si levier de actionare d-1/2"	3 647,50
			buc	25,000	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm	5 034,90
			Valoarea totală			559 785,93

Data completării
24.12.2024

Cu stimă, **Tesa Iurie**

.....