

**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр с. Бешгиоз,
р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Электромонтажные работы

Valoarea de deviz 59 709,45 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика				
1	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmр (Прокладка электрокабелей АВВГ 5x16мм2 с пластиковым изоляционным кожухом, наружная -ввод к щитку)	m	16,000	48,42 4,20	774,65 67,20
2	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 1x1,5-1x10 mmр(Прокладка электрокабелей АВВГ 5x10мм2 с пластиковым изоляционным кожухом, наружная, ввод к щиткам освещения)	m	10,000	30,28 3,60	302,80 36,00
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка 3-х жильного медного провода ПВС 3x1,5мм2, в гофротрубе	m	400,000	22,45 4,20	8 981,60 1 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		d18мм)				
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmр (Прокладка 3-х жильного медного провода ПУНП 3x2,5мм2)	m	180,000	20,21 4,20	3 637,80 756,00
5	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,150	4 484,00 984,00	672,60 147,60
6	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,310	3 966,00 966,00	1 229,46 299,46
7	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, спаренная	100 buc	0,530	4 686,32 1 143,00	2 483,75 605,79
8	08-03-593-7	Монтаж круглых светильников с эконоом лампой	100 buc	0,510	28 321,57 2 928,00	14 444,00 1 493,28
9	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc	0,140	38 434,07 1 878,00	5 380,77 262,92
10	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (Установка настенных бра: прямых или наклонных, со стеклянным плафоном или без, из аминопласта, фарфора или металла, на деревянные или пластиковые дюбеля, полностью укомплектованных)	buc	14,000	216,64 8,40	3 032,90 117,60
11	08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	buc	1,000	1 348,26 1 311,00	1 348,26 1 311,00
12	08-02-370-1	Щиток освещения на 12 ячеек	buc	3,000	36,25 32,40	108,75 97,20
13	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	buc	25,000	65,59 46,80	1 639,75 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Монтаж автоматов: 3P-C-63, 1P-B-10, 1P-C-10				
14	08-03-525-2прим	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 Выключатель УЗО 6-16	buc	4,000	107,15 84,30	428,60 337,20
		<i>Total</i>	lei			44 465,69
		Total Электрика Inclusiv salariu				44 465,69 8 381,25

		Total	lei	44 465,69
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 885,78
		Transportarea	10 %	3 608,44
		Cheltueli de regie	76 %	6 369,75
		Total		56 329,66
		Beneficiul de deviz	6 %	3 379,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 709,45 8 381,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)