

Obiectivul: Primaria Chiperceni

Obiectul: Casa de cultura

Devizul: Lucrari de reparatie a scarilor in exteriorul cladirii a Casei de Cultura din s.Chiperceni, r-ul Orhei

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Desfaceri		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi prefabricate	m2	312,42
		TOTAL Desfaceri		
		Scari		
2	CH01A	Trepte exterioare din teracota, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z	m	252
3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (treptele de odihna plane, panta scarii)	m2	129,82
4	CK18C	Montarea profil din aluminiu (antialunecare la scari si panta)	m	280,8
		TOTAL Scari		
		Transportare		
5	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	5
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	5
		TOTAL Transportare		

Investitor: Primaria Chiperceni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.