

**Lucrari de reparatie capitala in  
incinta Centrului de prestare a  
serviciilor sociale ( cu statut de  
serviciu ) din cadrul STAS  
Cahul, str. Doinelor 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 64 060,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia curenta a Blocului Sanitar in subsol</b> <b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/curatare de var- inclusiv tavanul	m2	56,95	23,32 22,14	1 327,79 1 260,87
2	RpCP45A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	12,00	5,35 4,92	64,16 59,04
3	RpEF23A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	18,04 18,04	54,12 54,12
4	RCsU05I n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	127,10 127,10	254,20 254,20
5	RpSB03B n. K=3=1,00; M=1,00;	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	1,20	6,56 6,56	7,87 7,87

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>1 708,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 636,11</b>
<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>						
6	CF59N п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/ corob de acoperire a tevilor	m2	4,80	315,47 <hr/> 173,02	1 514,24 <hr/> 830,50
7	RCsJ18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / inclusiv tavanul	m2	56,95	91,89 <hr/> 80,36	5 233,30 <hr/> 4 576,50
8	RpCP32A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2	1,64	3 169,05 <hr/> 97,58	5 197,25 <hr/> 160,03
9	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,95	72,06 <hr/> 45,10	4 103,65 <hr/> 2 568,45
10	CG17A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	8,00	473,74 <hr/> 237,80	3 789,88 <hr/> 1 902,40
11	RpEF01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	3,00	466,16 <hr/> 18,86	1 398,48 <hr/> 56,58

1	2	3	4	5	6	7
12	RpSA20A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	2,20	342,64 57,40	753,81 126,28
13	RpSC21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 602,28 180,40	1 602,28 180,40
14	VA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm	m2	0,05	6 914,42 917,58	345,72 45,88
15	VA13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	0,02	1 530,38 725,70	30,61 14,51
16	VA16A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	0,012	722,83 488,58	8,67 5,86
17	VB27A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,00	481,27 129,56	481,27 129,56
18	VC07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 464,60 947,10	1 464,60 947,10
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>25 923,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 544,05</b>
<b>Total Reparatia curenta a Blocului Sanitar in subsol</b>						<b>27 631,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 180,16</b>
		<b>2. Reparatia curenta a Blocului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sanitar Et.II</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
19	RpCP44B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	28,00	0,96 0,94	26,93 26,40
20	RpSC05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	77,90 77,90	77,90 77,90
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>104,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>104,30</b>
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>				
21	RpSC21A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 602,28 180,40	1 602,28 180,40
22	RpCP37A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate	m2	4,20	2 117,81 86,92	8 894,80 365,06
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>10 497,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>545,46</b>
<b>Total Reparatia curenta a Blocului Sanitar Et.II</b>						<b>10 601,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>649,77</b>
Total			lei		38 233,82	
CASM			24,00 %		3 319,18	
Total			100,00 +		41 553,00	
Transportarea materialelor			10,00 %		2 431,17	
Total			100,00 +		43 984,17	
Cheltuieli de regie			14,50 %		6 377,70	

Total	100,00 +	50 361,87
Beneficiu	6,00 %	3 021,71
Total	100,00 +	53 383,58
TVA	20,00 %	10 676,72

**Total deviz:** **64 060,30**  
**Incluziv salariu** **13 829,92**

Intocmit (SRL Lifestar Com)  
(funcția, semnătura)

Verificat ( )  
(funcția, semnătura)