Formular Nr.7
WinCmeta

Ремонт участка дороги по пер. Маяковского, по пер. Безымянный, по ул. Янева, с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Proțiuc Natalia
Date: 2026.04.01 17:11:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 620 002,43 Lei

Intocmit in preţuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт участка дороги по пер. Маяковского				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	1,300	1 985,50 / 0,00	2 581,15 / 0,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	1,300	1 267,50 / 0,00	1 647,75 / 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	169,000	12,28 / 0,00	2 075,32 / 0,00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	52,000	666,19 / 35,00	34 641,98 / 1 820,10

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 65 штук	t	156,000	82,70 22,70	12 901,82 3 541,82
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	156,000	12,28 0,00	1 915,68 0,00
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 65 штук	100 m3	0,780	38 799,09 13 198,59	30 263,29 10 294,90
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба	m3	6,150	2 696,80 988,57	16 585,33 6 079,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			102 612,32
		Total Ремонт участка дороги по пер. Маяковского **Inclusiv salariu**				**102 612,32** **21 736,53**
		2. Ремонт участка дороги по переулку Безымянный				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	0,720	1 985,50 0,00	1 429,56 0,00
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	0,720	1 267,50 0,00	912,60 0,00
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	93,600	12,28 0,00	1 149,40 0,00
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3	36,000	666,19 35,00	23 982,91 1 260,07
13	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном,	t	108,000	82,70 22,70	8 932,03 2 452,03

1	2	3	4	5	6	7
		расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 45 штук				
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	108,000	12,28 0,00	1 326,24 0,00
15	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 45 штук	100 m3	0,540	38 799,09 13 198,59	20 951,51 7 127,24
16	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба	m3	3,800	2 696,80 988,57	10 247,85 3 756,57
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,180	319,00 0,00	57,42 0,00
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2	180,000	86,11 3,00	15 500,31 539,79
		Total	Lei			84 489,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ремонт участка дороги по переулку Безымянный Inclusiv salariu				**84 489,83 15 135,70**
		3. Ремонт участка дороги по ул. Янева				
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,080	1 985,50 0,00	4 129,84 0,00
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,080	1 267,50 0,00	2 636,40 0,00
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	160,000	12,28 0,00	1 964,80 0,00
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3	104,000	666,19 35,00	69 283,97 3 640,21
23	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т)	t	312,000	82,70 22,70	25 803,65 7 083,65

1	2	3	4	5	6	7
		Загрузка плит 130 штук				
24	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	312,000	12,28 0,00	3 831,36 0,00
25	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 130 штук	100 m3	1,560	38 799,09 13 198,59	60 526,58 20 589,80
26	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба	m3	10,700	2 696,80 988,57	28 855,78 10 577,70
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,260	319,00 0,00	82,94 0,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2	260,000	86,11 3,00	22 389,33 779,69
		Total	Lei			219 504,65
		Total Ремонт участка дороги по ул. Янева				**219 504,65 42 671,05**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	406 606,80
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	19 090,39
		Total		425 697,19
		Cheltuieli de regie	14,5 %	61 726,10
		Total		487 423,29
		Beneficiu de deviz	6 %	29 245,40
		Total		516 668,69
		TVA	20 %	103 333,74
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**620 002,43** **79 543,28**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт участка дороги по пер. Маяковского, по пер. Безымянный, по ул. Янева, с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 620 002,43 Lei

Intocmit in preţuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	113,575	94,60	10 744,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	71,04	94,60	6 720,38
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,24	94,60	13 077,50
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,2175	94,60	9 669,78
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	415,7656	94,60	39 331,42
		Total manopera				**79 543,28**
		Materiale:				
1.	14111222016601,1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	55,44	600,00	33 264,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	14,961	600,00	8 976,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	251,712	400,00	100 684,80
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,3052	400,00	6 522,08
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 461,385	3,00	19 384,16
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,624	20,00	952,48
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1197	20,00	82,39
		Total materiale de construcţii				**169 866,51**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	46,08	750,00	34 560,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	96,912	750,00	72 684,00
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2552	550,00	140,36
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,5614	550,00	14 058,77
5.	2952220003549	Autogreder 99 (135) кw (c.p)	h-ut	1,9008	550,00	1 045,44
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,198	450,00	89,10
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,376	450,00	13 219,20
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,84	450,00	2 178,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,995	650,00	5 196,75
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	12,39	25,00	309,75

		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,657	400,00	12 262,80
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,8428	300,00	1 452,84
		Total utilaje de construcţii				**157 197,01**

Total	Lei	406 606,80
Asigurarea sociale si medicale	24 %	19 090,39
Total		425 697,19
Cheltuieli de regie	14,5 %	61 726,10
Total		487 423,29
Beneficiu de deviz	6 %	29 245,40
Total		516 668,69
TVA	20 %	103 333,74

Total deviz: **620 002,43**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Ремонт участка дороги по пер. Маяковского, по пер. Безымянный, по ул. Янева, с. Казаклия

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт участка дороги по пер. Маяковского				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			1 985,50 / 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			1 267,50 / 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,28 / 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3			666,19 / 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 65 штук	t			82,70 / 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	750,00	60,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28

1	2	3	4	5	6	7
		(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 65 штук	100 m3			38 799,09 13 198,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,60	13 198,59
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	750,00	25 237,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	550,00	363,00
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса С-10/8 Вс10(В150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба	m3			2 696,80 988,57
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,60	520,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,60	468,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	3,00	938,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	400,00	315,84
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	600,00	434,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,99
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		2. Ремонт участка дороги по переулку Безымянный				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			1 985,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			1 267,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации,	m3			666,19 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
13	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 45 штук	t			82,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	750,00	60,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
15	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 45 штук	100 m3			38 799,09 13 198,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,60	13 198,59
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	750,00	25 237,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) кw (с.р)	h-ut	0,6600	550,00	363,00
16	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба	m3			2 696,80 988,57
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,60	520,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,60	468,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	3,00	938,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	400,00	315,84
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	600,00	434,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,99
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			319,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	550,00	319,00
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух	m2			86,11 3,00

1	2	3	4	5	6	7
		сторон				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601,1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	0,1260	600,00	75,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		3. Ремонт участка дороги по ул. Янева				
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			1 985,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			1 267,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,50
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3			666,19 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
23	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 130 штук	t			82,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	750,00	60,00
24	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t			12,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
25	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate	100 m3			38 799,09

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 130 штук				13 198,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,60	13 198,59
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	750,00	25 237,50
	2952220003549	Autogreder 99 (135) кw (c.p)	h-ut	0,6600	550,00	363,00
26	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба	m3			2 696,80 988,57
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,60	520,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,60	468,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	3,00	938,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	400,00	315,84
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,690005	600,00	434,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,99
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			319,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	550,00	319,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) K=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон	m2			86,11 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601,1	Piatra sparta p. 32,5-63	m3	0,1260	600,00	75,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.