

Reconstructia scarii, primara Mihailovca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 109 871 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	7,00	534,75 531,00	3 743,25 3 717,00
2	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	100,60	28,07 2,70	2 824,16 271,20
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,00	208,80 102,00	6 264,00 3 060,00
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	7,00	1 575,04 270,00	11 025,30 1 890,00
5	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	40,00	862,14 390,00	34 485,54 15 600,00
6	RpCM34 A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	7,00	895,12 446,94	6 265,87 3 128,60

1	2	3	4	5	6	7
7	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	80,00	111,00 66,00	8 880,00 5 280,00
8		Balusrada Bs -5 (2buc)	buc	1,00	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
9	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,04	34 730,25 5 100,00	1 389,21 204,00

Cheltuieli directe	lei	80 877
Asigurarea sociala	24,00 %	7 956
Cheltuieli de transport	2,00 %	922
Total	100,00 +	89 755
Cheltuieli de regie	1,00 %	898
Beneficiu	1,00 %	907
Total	100,00 +	91 560
TVA	20,00 %	18 311

Total deviz:
Incluziv salariu

109 871
33 151

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Mhailovca)

(funcția, semnătura)