

**Reparatia (renovarea) acoperisului si fatadelor cladirii  
Casei de Cultura cu regim de inaltime (Subsol  
parțial+Parter+Etaj), din s. Colicauti, r-ul Briceni.**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia Casei de Cultura (16/2022-SA).**

**Valoarea de deviz 2 720 067,75 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.Demontari.</b>				
1	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontare ferestre/vitralii	m2	97,300	22,260 22,260	2 165,898 2 165,898
2	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontare usi	m2	32,600	22,260 22,260	725,676 725,676
3	RpCJ35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Pregatire pereti interiori	m2	60,300	15,810 14,310	953,343 862,893
4	RpCJ35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontari tencuiala soclu	m2	155,600	15,810 14,310	2 460,036 2 226,636
5	RpCJ35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Pregatire fatade	m2	644,200	15,810 14,310	10 184,802 9 218,502
6	RpCI42B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/Placi ondulate de azbest-ciment	m2	1 496,100	39,160 38,160	58 587,276 57 091,176
7	RpCH32C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 496,100	9,990 9,540	14 946,039 14 272,794
8	TrB01A2-5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	68,310	69,960 69,960	4 778,957 4 778,957
9	TrI1AA02C3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	68,310	23,850 23,850	1 629,220 1 629,220
10	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	68,310	42,401 0,000	2 896,400 0,000
<b>Total Capitolul 1.Demontari. Incluziv salariu</b>						<b>99 327,647 92 971,752</b>
		<b>Capitolul 2.Acoperis.</b>				
11	RpCH02C	Reparatie sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie,	m2	200,810	259,121	52 034,073

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	tigla, olane etc din lemn ecarisat			58,300	11 707,223
12	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite./Обрешетка-доска 100x30(h) (15,26m3)	m2	1 496,100	65,584 15,635	98 120,755 23 391,550
13	CN50B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcace, estacade.	m3	89,560	580,092 108,650	51 953,013 9 730,694
14	CN51B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcace din cherestea.	m3	89,560	127,623 20,670	11 429,944 1 851,184
15	CE06C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,executate pe suprafete mai mari de 40mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta(de talpa su perioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri,inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Профнастил H57-750 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	1 496,100	254,873 63,600	381 314,785 95 151,960
16	CE31C K=0.5 man. п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Streasina infundata, fara console aparente,din scinduri de rasinoase fa ltuite si geluite pe o parte,cu latimea medie de 0,65m/Se exclud: "Sci nduri geluite si faltuite","Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Lambriu din lemn gr.12,5mm"=1,05m2/m2, K=0,5 la manopera	m2	162,000	388,540 107,590	62 943,480 17 429,580
17	CN17B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	162,000	55,910 36,040	9 057,420 5 838,480
18	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	151,200	195,626 15,900	29 578,616 2 404,080
19	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	104,400	176,875 18,550	18 465,722 1 936,620
<b>Total Capitolul 2.Acoperis. Incluziv salariu</b>						<b>714 897,808 169 441,371</b>
<b>Capitolul 3.Finisari tavan.</b>						
20	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,800	8,140 1,590	136,752 26,712
21	CF52B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	111,207 81,090	1 868,285 1 362,312
22	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,800	8,140 1,590	136,752 26,712
23	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,800	33,932 29,150	570,064 489,720
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,800	8,140	136,752

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000				1,590	26,712
25	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800	59,130 29,150	993,392 489,720
<b>Total Capitolul 3.Finisari tavan. Incluziv salariu</b>						<b>3 841,997 2 421,888</b>
<b>Capitolul 4.Finisari pereti.</b>						
26	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,300	8,140 1,590	490,842 95,877
27	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,300	22,106 10,600	1 332,990 639,180
28	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,300	94,725 64,660	5 711,921 3 898,998
29	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,300	8,140 1,590	490,842 95,877
30	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,500	33,931 29,150	1 034,908 889,075
31	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,500	8,140 1,590	248,270 48,495
32	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,500	59,130 29,150	1 803,465 889,075
33	CF17D п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,915	35,317 3,707	32,315 3,392
34	CI22B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	29,800	296,537 87,450	8 836,808 2 606,010
<b>Total Capitolul 4.Finisari pereti. Incluziv salariu</b>						<b>19 982,361 9 165,979</b>
<b>Capitolul 5.Finisari pardosea.</b>						
35	IzF53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015	m2	16,800	141,009 6,360	2 368,943 106,848
36	CG01A п. K=3=1,000;	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,800	93,198 37,100	1 565,720 623,280

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
37	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,800	7,555 2,120	126,926 35,616
38	CE13A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	16,800	159,955 36,040	2 687,244 605,472
39	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,800	90,498 37,100	1 520,370 623,280
40	CG17D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica stiata,inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,800	373,655 153,700	6 277,410 2 582,160
<b>Total Capitolul 5.Finisari pardosea. Incluziv salariu</b>						<b>14 546,613 4 576,656</b>
<b>Capitolul 6.Timplarii. Capitol 6.1.Usi.</b>						
41	CK25D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constr uctii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata to cului pina la 7mp inclusiv/Usa confectionata individual profil din metalo-plast U-1 1700x2500(h)-1buc;inclusiv supralumina 1700x400 (h)	m2	4,250	1 889,548 48,236	8 030,579 205,004
42	CK25D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constr uctii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa confectionata individual profil din metalo-plast U-2 1700x2200(h)-2buc	m2	7,480	1 889,549 48,231	14 133,826 360,771
43	CK25D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constr uctii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa confectionata individual profil din metalo-plast U-3 1400x2100(h)-2buc	m2	5,880	1 889,547 48,232	11 110,534 283,603
44	CK25D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constr uctii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa confectionata individual profil din metalo-plast U-4 1100x2100(h)-1buc	m2	2,310	1 889,565 48,228	4 364,895 111,406
<b>Total Capitol 6.1.Usi. Incluziv salariu</b>						<b>37 639,834 960,784</b>
<b>Capitolul 6.2.Ferestre.</b>						
45	CK23C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5mp/ Fereastr a confectionata individual profil din metalo-plast F-1 1700x 2800(h)-10buc	m2	47,600	1 322,906 29,680	62 970,306 1 412,768
46	CK23C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5mp/ Fereastr a confectionata individual profil din metalo-plast F-2 1700x 2100(h)-28buc	m2	99,960	1 322,905 29,680	132 237,557 2 966,834
47	CK23C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5mp/ Fereastr a confectionata individual profil din metalo-plast F-3 1400x 2000(h)-1buc	m2	2,800	1 322,885 29,680	3 704,078 83,104
48	CK23A п. K=3=1,000;	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv,avind suprafata tocului pina la 1,00mp inclusiv/Fereastr a confectionata individual profil din metalo-plastF-4 1400x700(h)-3buc	m2	2,940	1 411,993 49,827	4 151,260 146,492

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
49	CK26B II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri zincate montate la ferestre b=300mm	m	72,640	156,590 21,200	11 374,692 1 539,968
50	CK26C II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250mm	m	72,640	126,279 4,770	9 172,941 346,461
<b>Total Capitolul 6.2.Ferestre. Incluziv salariu</b>						<b>223 610,834 6 495,627</b>
<b>Capitolul 6.3.Vitralii.</b>						
51	CK11C II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura,cu suprafata intre 7,5-10,0mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/Vitraliu confectionat individual profil din metalo-plast V-1 2670x3440(h)-2buc	m2	18,370	1 384,093 37,103	25 425,797 681,580
52	CK11C II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/Vitraliu confectionat individual profil din metalo-plast V-1 2670x2700(h)-2buc	m2	14,418	1 384,086 37,101	19 955,757 534,929
<b>Total Capitolul 6.3.Vitralii. Incluziv salariu</b>						<b>45 381,554 1 216,509</b>
<b>Capitolul 6.4.Usi interioare.</b>						
53	CK25A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv,intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv/Usa interioare confectionata individual profil din metalo-plast U-5 900x2100(h)-15buc,U-6 900x2100(h)-8buc	m2	43,470	1 877,469 42,930	81 613,596 1 866,183
54	CK25D II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv,in doua canaturi,cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv/Usa confectionata individual profil din metalo-plast U-7 1800x2500(h)-2buc	m2	9,000	1 889,540 48,230	17 005,860 434,070
55	CK25A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv/Usa interioare confectionata individual profil din metalo-plast cu grila de ventilare U-8 800x2100(h)-2buc	m2	3,360	1 877,475 42,936	6 308,317 144,266
<b>Total Capitolul 6.4.Usi interioare. Incluziv salariu</b>						<b>104 927,773 2 444,519</b>
<b>Capitolul 7.Finisari pereti exteriori.</b>						
56	CB14A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	800,000	48,030 39,750	38 424,000 31 800,000
57	CN53A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	644,200	8,140 1,590	5 243,788 1 024,278
58	IzF55C II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala/Placi din vata minerala 126kg/m3, gr.=100mm;Cornier din aluminiu l=3m-0,5300 ml/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	644,200	383,242 122,430	246 884,175 78 869,406
59	CF50B II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2	644,200	105,435 64,660	67 921,231 41 653,972

1	2	3	4	5	6	7
60	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	644,200	21,470 6,360	13 830,974 4 097,112
61	CF30A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	644,200	129,230 64,660	83 249,967 41 653,972
62	CF17D п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	20,000	35,330 3,710	706,600 74,200
<b>Total Capitolul 7.Finisari pereti exteriori. Incluziv salariu</b>						<b>456 260,735 199 172,940</b>
<b>Capitolul 8.Finisari glafuri exterioare.</b>						
63	RpCJ06C п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	236,500	56,844 44,520	13 443,715 10 528,980
64	IzF55E п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala/Vata minerala gr.=30mm л=135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	54,400	321,215 154,920	17 474,105 8 427,636
65	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2	54,400	105,435 64,660	5 735,672 3 517,504
66	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400	8,140 1,590	442,816 86,496
67	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emul sie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,400	59,130 29,150	3 216,676 1 585,760
68	CF17D п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,632	35,329 3,702	57,657 6,042
<b>Total Capitolul 8.Finisari glafuri exterioare. Incluziv salariu</b>						<b>40 370,641 24 152,418</b>
<b>Capitolul 9.Finisari glafuri interioare.</b>						
69	CF61A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	71,000	149,251 78,758	10 596,823 5 591,818
70	1 п. K=1,000	Corniera perforata din aluminiu	m	236,500	5,000 0,000	1 182,500 0,000
71	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,000	8,140 1,590	577,940 112,890

1	2	3	4	5	6	7
72	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,000	33,932 29,150	2 409,176 2 069,650
73	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,000	8,140 1,590	577,940 112,890
74	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,000	60,730 29,150	4 311,830 2 069,650
75	CF17D п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,130	35,333 3,708	75,260 7,897
<b>Total Capitolul 9.Finisari glafuri interioare. Incluziv salariu</b>						<b>19 731,469 9 964,795</b>
<b>Capitolul 10.Soclu.</b>						
76	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Profil de suport	m	95,000	38,590 21,200	3 666,050 2 014,000
77	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	95,000	43,590 21,200	4 141,050 2 014,000
78	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/Primer-PU 100 sau analog	m2	50,000	7,555 2,120	377,750 106,000
79	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	50,000	22,106 10,600	1 105,300 530,000
80	IzF04A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Izolatie ISOFLEX	m2	50,000	23,480 2,120	1 174,000 106,000
81	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2	155,600	8,140 1,590	1 266,584 247,404
82	IzF55B п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat gr.50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	155,600	243,494 91,054	37 887,693 14 168,013
83	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59kg/m2)	kg	92,000	25,259 2,385	2 323,840 219,420
84	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; ШI=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	155,600	131,600 90,100	20 476,955 14 019,560

1	2	3	4	5	6	7
85	CF17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pt grosimea finala 30mm	m2	155,600	31,208 13,780	4 855,983 2 144,168
86	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	155,600	7,555 2,120	1 175,582 329,872
87	IzF04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	155,600	24,534 3,180	3 817,549 494,808
88	CI21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm/Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	155,600	363,490 153,700	56 559,089 23 915,720

**Total Capitolul 10.Soclu.  
Incluziv salariu**

**138 827,425  
60 308,965**

<b>Capitolul 11.Pereu.</b>						
89	TsC54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta fr.10-20 gr.100mm	m3	10,800	508,270 52,470	5 489,316 566,676
90	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/Beton B15 gr.=0,12m Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	13,000	1 847,605 238,500	24 018,860 3 100,500
91	DE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	107,900	180,028 15,900	19 425,004 1 715,610

**Total Capitolul 11.Pereu.  
Incluziv salariu**

**48 933,180  
5 382,786**

Cheltuieli directe	lei	1 968 279,88
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	141 282,48
Transport (II3+Asigur) * 2 %	2,00 %	27 242,99
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	2 136 805,35
Celtue de regie (II3+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	85 472,22
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	2 222 277,57
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 2 %	2,00 %	44 445,55
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	2 266 723,12
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	453 344,63

**Total deviz:**

**2 720 067,75**

**Incluziv salariu**

**588 676,99**

Intocmit

( )

(funcția, semnătura)

Verificat

( )

(funcția, semnătura)