

**Lucrări de reparație curentă a
porțiunelor de drum de pe str.
Maria Cebotari, Carpenco,
D.Cantemir (trotuar) căile de acces
la blocurile locative str.
Independenței 81,79A, și Șt. cel
Mare 26,28A din m. Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 466 836,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Maria Cebotari mun. Soroca 1.1. str. Maria Cebotari 1.1.1. Strada				
1	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	3,150	41,77 41,77	131,57 131,57
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,150	11,43 0,00	36,00 0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,000	17,81 1,07	3 739,72 225,32
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	105,000	164,90 23,67	17 314,13 2 485,33
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям	m2	2 100,00 0	3,29 1,54	6 902,70 3 227,70

1	2	3	4	5	6	7
		в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	7 336,83 0,00	9 244,40 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t	101,640	1 191,46 6,45	121 099,69 655,99
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	7 336,83 0,00	4 622,20 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00 0	113,69 1,54	238 753,20 3 227,70
Total Strada						401 843,61
Incluziv salariu						9 953,61
		1.1.2. Accese				
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,320	42,28 42,28	13,53 13,53
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,320	9,38 0,00	3,00 0,00
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	21,000	17,72 1,07	372,04 22,44
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	10,500	167,78 23,68	1 761,74 248,69
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям	m2	210,000	3,29 1,54	690,27 322,77

1	2	3	4	5	6	7
		в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	7 342,86 0,00	925,20 0,00
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	10,160	1 191,21 6,44	12 102,68 65,48
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063	6 787,30 0,00	427,60 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,000	113,68 1,54	23 872,17 322,77
Total Accese						40 168,23
Incluziv salariu						995,68
1.1.3. Lucrari accesorii						
19	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	15,000	335,31 38,43	5 029,58 576,38
Total Lucrari accesorii						5 029,58
Incluziv salariu						576,38
Total str. Maria Cebotari						447 041,42
Incluziv salariu						11 525,67
Total Reparatia str. Maria Cebotari mun.						447 041,42

1	2	3	4	5	6	7
Soroca						
Incluziv salariu						11 525,67
		2. str. D. Cantemir (trotuare) L=387 m 2.1. Trotuar				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,800	119,84 49,18	6 327,62 2 596,92
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	105,600	13,13 4,40	1 386,17 464,17
22	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	158,400	390,00 0,00	61 776,00 0,00
23	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,200	7,66 0,00	2 124,00 0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	105,600	396,69 18,44	41 890,69 1 947,69
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,634	7 290,54 0,00	4 622,20 0,00
26	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 056,00 0	104,54 1,84	110 391,19 1 947,69
Total Trotuar						228 517,87
Incluziv salariu						6 956,47
		2.2. Accese				
27	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,770	41,92 41,92	32,28 32,28
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,770	11,69	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km			0,00	0,00
29	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,500	17,87 1,07	920,13 55,33
30	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	26,000	166,21 23,67	4 321,46 615,41
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	515,000	3,29 1,54	1 692,80 791,55
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	7 359,87 0,00	2 274,20 0,00
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	49,960	1 191,43 6,45	59 523,66 322,46
Total Accese						68 773,53
Incluziv salariu						1 817,03
2.3. Bordure						
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	886,000	9,84 9,84	8 715,40 8 715,40
35	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,900	262,67 0,00	236,40 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,000	7,66 0,00	1 654,00 0,00
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic	100 m3	0,390	894,23	348,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			271,15	105,75
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,300	333,74 30,44	2 770,08 252,68
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	224,000	146,84 18,14	32 891,10 4 062,59
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	662,000	115,56 9,22	76 498,77 6 104,97
Total Bordure						123 114,50
Incluziv salariu						19 241,39
2.4. Lucrari accesorii						
41	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,000	334,71 38,43	1 673,53 192,13
Total Lucrari accesorii						1 673,53
Incluziv salariu						192,13
Total str. D. Cantemir (trotuare) L=387 m						422 079,43
Incluziv salariu						28 207,02
3. str. Carpenco, L=986 m 3.1. Sector 1						
42	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,390	41,80	225,32

1	2	3	4	5	6	7
					41,80	225,32
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,390	11,41 0,00	61,50 0,00
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,000	17,81 1,07	6 412,09 386,09
45	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,000	165,12 23,67	29 722,06 4 260,56
46	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 600,00 0	3,29 1,54	11 833,20 5 533,20
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,160	7 308,80 0,00	15 787,00 0,00
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	349,200	1 191,41 6,46	416 041,46 2 254,16
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	7 307,04 0,00	7 891,60 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00 0	113,69 1,54	409 291,20 5 533,20
Total Sector 1						897 265,43
Incluziv salariu						18 192,53
3.2. Sector 2						
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	9,300	33,06	307,50

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	111,600	396,67 18,44	44 268,05 2 058,35
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,558	7 266,31 0,00	4 054,60 0,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,000	124,30 1,84	115 601,59 1 715,29
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279	7 384,95 0,00	2 060,40 0,00
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,000	113,69 1,54	105 734,61 1 429,41
Total Sector 2						272 026,75
Incluziv salariu						5 203,05
3.3. Lucrari accesorii						
57	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	25,000	335,42 38,42	8 385,62 960,62
Total Lucrari accesorii						8 385,62
Incluziv salariu						960,62
Total str. Carpenco, L=986 m						1 177 677,80

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						24 356,20
		4. str. Independentei				
		4.1. strada, sector I				
58	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	60,000	119,85 ----- 49,18	7 191,04 ----- 2 951,04
59	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	74,600	13,12 ----- 4,40	979,00 ----- 328,00
60	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,350	390,22 ----- 0,00	526,80 ----- 0,00
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,250	7,66 ----- 0,00	1 810,00 ----- 0,00
62	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,350	101,33 ----- 12,30	136,80 ----- 16,60
63	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	700,15 ----- 0,00	945,20 ----- 0,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	74,600	396,68 ----- 18,44	29 592,42 ----- 1 375,92
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,448	7 297,77 ----- 0,00	3 269,40 ----- 0,00
66	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	746,000	83,60 ----- 1,54	62 368,20 ----- 1 146,60
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,224	7 306,25 ----- 0,00	1 636,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	746,000	113,68 1,54	84 806,60 1 146,60
Total strada, sector I						193 262,06
Incluziv salariu						6 964,76
4.2. strada, sector II						
69	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	119,200	119,84 49,18	14 285,03 5 862,73
70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	238,400	13,13 4,40	3 130,93 1 047,93
71	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,580	389,83 0,00	1 395,60 0,00
72	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	625,800	7,66 0,00	4 794,00 0,00
73	TsC51D	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV	100 m3	3,580	101,78 12,28	364,36 43,96
74	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,580	699,55 0,00	2 504,40 0,00
75	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	238,400	396,69 18,44	94 571,35 4 397,05
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,430	7 310,07 0,00	10 453,40 0,00
77	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2	2 384,00 0	104,53 1,84	249 202,95 4 397,05

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
Total strada, sector II						380 702,02
Incluziv salariu						15 748,72
4.3. Lucrari accesorii						
78	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	24,000	335,08 <hr/> 38,42	8 041,92 <hr/> 922,20
Total Lucrari accesorii						8 041,92
Incluziv salariu						922,20
Total str. Independentei						582 006,00
Incluziv salariu						23 635,68
Прямые затраты			lei		2 628 804,65	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		19 738,03	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		2 648 542,68	
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %			8,00 %		211 883,41	
Total Total+CR			100,00 +		2 860 426,09	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		28 604,26	
Total Total+B			100,00 +		2 889 030,35	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		577 806,07	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**3 466 836,42
87 724,57**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)