

**Obiect Reparatie capitala a unor
birouri de menire sociala din s.
Colibasi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 827 774,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare si constructii 1.1. Lucrari de constructie. Blocul I 1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	31,9200	19,74	630,10
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	8,2000	193,65	1 587,93
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	71,8000	12,89	925,51
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	22,8000	24,17	551,08

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	22,8000	40,91	932,74
6	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	26,5000	25,85	685,02
7	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	26,5000	42,40	1 123,60
		<i>Total</i>	lei			6 435,98
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				6 435,98 4 908,65
		1.1.2. Peretii interioari				
8	RpCF09D1	Zidarie din piatra taiata cu dim.390x200x199 mm, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime (Бутовая кладка или кладка из камня размерами 390*200*190 мм, на растворе М 50-Z для заполнения, заделки пустот или переделки фундаментов и стен существующих зданий - стен прямых и криволинейных, высотой более 2 м)	m3	1,6800	2 927,19	4 917,68
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	55,4000	498,52	27 618,05

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.) =1,005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	19,3000	764,99	14 764,32
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)=1.005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	168,6000	366,11	61 726,44
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri. Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)=1.005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	12,8000	766,05	9 805,40
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	245,4000	5,01	1 229,45

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta Staturino cu dim.300x300mm) (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	33,0000	388,11	12 807,63
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	212,4000	31,69	6 731,27
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	212,4000	5,01	1 064,12
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	212,4000	17,42	3 699,91
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	212,4000	45,16	9 591,98

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска с нанесением лаковых покрытий на окрашенные стены, выполненная в 2 слоя маслянным лаком)	m2	212,4000	48,30	10 258,92
		<i>Total</i>	lei			164 215,17
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				164 215,17 50 848,57
		1.1.3. Peretii exteriori casa scarii				
20	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 100-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 25-Т для намета, и гипсово-известковым раствором марки 10 для верхнего слоя, для новых работ (полной переделки))	m2	4,2000	179,96	755,85
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,2000	5,01	21,04

1	2	3	4	5	6	7
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,2000	31,69	133,11
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,2000	5,01	21,04
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,2000	45,16	189,67
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Металлические самораздвижные леса с 2 замками (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), для фасадных работ)	m2	20,0000	133,05	2 661,03
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru spirit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Glafuri exterioare)(Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2	8,5000	172,12	1 463,00
		<i>Total</i>	lei			5 244,74
		Total Peretii exteriori casa scarii Inclusiv salariu				5 244,74 1 481,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Podele				
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	94,6000	4,75	449,11
28	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul si centrala de beton se exclude) (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	94,6000	362,29	34 272,63
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	94,6000	129,62	12 262,05
30	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	94,6000	21,43	2 027,75

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см)				
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	31,4000	429,55	13 487,72
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Material marunt (cirpe,apa etc.)=1,050 (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	20,4000	69,24	1 412,59
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12 mm) clasa-33 Materiale marunte (cuie)=1.010 (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2 (толщ.12мм) класса-33) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	41,2000	415,27	17 109,22
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.12 mm) clasa-33 Materiale marunte (cuie)=1.010 (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	20,8000	430,05	8 945,09

1	2	3	4	5	6	7
35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	6,3000	59,85	377,05
		<i>Total</i>	lei			90 343,21
		Total Podele Inclusiv salariu				90 343,21 16 557,81
		1.1.5. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	93,4000	263,38	24 599,23
		<i>Total</i>	lei			24 599,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				24 599,23 9 657,56
		1.1.6. Timplarie				
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (usa la intrarea exterioara).(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	2,5200	2 052,00	5 171,05
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.90x2.1 m H)-6 buc. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	11,3400	2 212,10	25 085,16

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно (размерами 0,90*2,1 м Н-6 шт.)				
39	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.70x2.1 m H Exterioare la Balcon-3 buc.) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно (размерами 0,70*2,1 м Н-Внешние на Балкон - 3 шт.)	m2	4,4100	2 212,10	9 755,34
40	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.1,2x2.1 m H)-2 buc. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно (размерами 1,2*2,1 м Н)-2 шт.	m2	5,0400	2 212,09	11 148,95
41	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu	m2	7,7400	1 753,03	13 568,48

1	2	3	4	5	6	7
		deschidere dubla si setca pentru insecte, - 6 buc.-(0,6x1,4-3 buc. si 1,2x1,45-3 buc.)(Окна из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно двойное открытие и сетку,- 6 шт.-(0,6*1,4-3 шт. и 1,2*1,45-3 шт.))				
42	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмасы)	m	6,3000	95,38	600,89
43	СК26В	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea dde 200 mm(Подоконники для окон из алюминия шириной-200 мм)	m	6,3000	64,95	409,18
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple din Otel patrat 18 mm-81.3 metrix2.53=205.69 kg. Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1.020 (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток из квадратной стальной трубы/прутка 18 мм-81,3 мм*2,53=205,69 кг) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200	kg	205,6900	42,50	8 742,07
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple Otel patrat 18mm 66.2mx2.53kg/m=167.5 kg Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,020 (Изготовление простых металлических решеток квадратных стальных 18мм 66,2м*2,53 кг/м=167,5 кг, наружных дверей со стеклами, фиксируемые болтами) Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200	kg	167,5000	60,17	10 078,90
		<i>Total</i>	lei			84 560,02
		Total Timplarie Inclusiv salariu				84 560,02 7 890,05
		1.1.7. Apeduct si canalizarea interioara				

1	2	3	4	5	6	7
46	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	20,0000	27,26	545,20
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2,2 mm VALROM (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110*2,2 мм VALROM)	m	12,4000	62,40	773,79
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Material marunt (sirna din otel, hirt.de slefuit, etc)=1,025 (Соединительные части из ПВХ (колена, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	6,0000	106,69	640,15
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,0000	48,14	240,69
50	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	5,0000	79,03	395,16

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mmPP (150X150X70)VISAM Material marunt (ciment, nisip, apa etc.=1,010. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 ммPP (150X150X70)VISAM) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000	103,92	103,92
52	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20x90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	6,0000	15,08	90,45
53	IC38G	Piesa de racordare (Teu PPR 25x25x20 cod.03937), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром до 25 мм)	buc	2,0000	19,28	38,56
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	12,0000	44,78	537,30

1	2	3	4	5	6	7
		de 20,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)				
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den- 1/2"n Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр - 1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	4,0000	136,76	547,04
56	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	12,0000	71,08	852,90
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000	492,55	985,10
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	1,0000	1 302,69	1 302,69

1	2	3	4	5	6	7
		<p>vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P Унитаз Компакт)</p> <p>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300</p>				
59	SC04A	<p>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)</p> <p>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200</p>	buc	2,0000	2 151,94	4 303,88
60	SD02A	<p>Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)</p> <p>Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050</p>	buc	1,0000	506,30	506,30
61	SF01C	<p>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm (Испытание на</p>	m	12,0000	7,52	90,24

1	2	3	4	5	6	7
		непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25 мм)				
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25)	10 m	1,2000	5,17	6,20
		<i>Total</i>	lei			11 959,57
		Total Apeduct si canalizarea interioara Inclusiv salariu				11 959,57 2 086,33
		1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioara				
		1.1.8.1. Apeduct				
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,1750	2 777,66	486,09
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с	m3	2,1000	145,70	305,97

1	2	3	4	5	6	7
		вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)				
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	2,1000	2 298,45	4 826,75
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	3,0000	1,41	4,23
67	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	27,26	27,26
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Tub PE80 d.25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe) =1,030 (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой	m	32,0000	136,45	4 366,50

1	2	3	4	5	6	7
		плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300				
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦД-10	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-6	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-9	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine КЦО-1	buc	2,0000	680,00	1 360,00
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta rotund venti cu rama Dext.=820mm, Pas liber=600 mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasa de sarcini D400 carosabil Mat.marunte (scinduri etc)= 1,020 (Монтаж чугунных крышек или круглых чугунных вентиляционных люков с рамой наружным диаметром Dext.=820 мм, свободным проходом = 600 мм, H=100 мм, с запорным устройством, для смотровых колодцев канализационных установок, класс нагрузки D400 (для проезжей части). Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	1 370,89	2 741,78
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или	m3	2,3000	387,42	891,07

1	2	3	4	5	6	7
		фильтрующего слоя, для дренажных труб)				
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	19,6000	14,57	285,57
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,1960	1 973,01	386,71
		<i>Total</i>	lei			25 481,93
		Total Apeduct Inklusiv salariu				25 481,93 3 190,11
		1.1.8.2. Canalizarea				
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового ипользования воды)	100 m3	0,3000	2 777,50	833,25
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3	2,1000	145,70	305,97

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте , без крепления)				
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	3,0000	23,50	70,50
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	2,0000	2,35	4,70
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC SD2 110x2,2 (Maro) (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм PVC SD2 110x2,2 (Maro)	m	6,0000	62,40	374,42
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	40,0000	88,42	3 536,78

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm PVC SD2 d.160x3,2 (Maro) (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 mm PVC SD2 d.160x3,2 (Maro)				
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820mm, Pas liber=600 mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasda de sarcini D400 carosabil, Mat.marunte (scinduri etc.)=1,020 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 370,89	1 370,89
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	6,0000	358,75	2 152,50
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	32,0000	14,57	466,24
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,3200	1 973,03	631,37

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песочевзв (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
		<i>Total</i>	lei			10 996,62
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				10 996,62 1 911,60
		<i>Total</i>	lei			36 478,55
		Total Apeduct si canalizarea exterioara Inclusiv salariu				36 478,55 5 101,71
		1.1.9. Ventilarea				
89	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм (K=3,6))	buc	13,0000	61,35	797,58
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110 (Вентиляционная готовая решетка из PVC 110*110)	buc	13,0000	176,05	2 288,65
		<i>Total</i>	lei			3 086,23
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				3 086,23 611,00
		1.1.10. Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala				
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	3,8000	170,61	648,32

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)				
92	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	20,4000	122,39	2 496,85
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg	64,0000	22,86	1 462,91
94	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, ciue, scoabe)=1,030 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление	m3	11,9000	2 359,17	28 074,12

1	2	3	4	5	6	7
		бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
95	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами, выполненные с использованием демонтированного материала)	m3	4,5300	439,60	1 991,39
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,0460	3 461,09	159,21
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100x100x3mm) (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты (100x100x3mm)	kg	12,6000	54,97	692,56
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	0,9100	2 196,47	1 998,79
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,1000	129,62	1 179,55
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 (Облицовка стен	m2	9,0000	374,78	3 372,98

1	2	3	4	5	6	7
		керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	9,1000	416,34	3 788,73
102	CH06A	Balustrada din inox standart (Стандартное ограждение (перила) из нержавеющей стали)	m	14,8000	544,85	8 063,78
103	CH06B	Balustrada laterala din inox (Боковое ограждение (перила) из нержавеющей стали)	m	11,4000	508,95	5 802,03
104	CK26B	Banda antiderapanta cusauciuc. 20 buc. Lungimea de 0,6 m (Противоскользящая резиновая лента - 20 шт. Длина- 0,6 м)	m	12,0000	41,95	503,40
		<i>Total</i>	lei			60 234,62
		Total Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala Inklusiv salariu				60 234,62 9 428,29
		<i>Total</i>	lei			487 157,32
		Total Lucrari de constructie. Blocul I Inklusiv salariu				487 157,32 108 571,41
		1.2. Lucrari de constructii Blocul-II				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	19,74	37,30
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	1,8300	193,65	354,38

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	20,7000	40,91	846,83
108	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	8,2000	25,85	211,97
109	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,2000	42,40	347,68
		<i>Total</i>	lei			1 798,16
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 798,16 1 347,87
		1.2.2. Peretii interioari				
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)=1,005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	84,1000	366,11	30 789,98
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	6,9000	766,05	5 285,72

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)=1,005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	91,0000	5,01	455,91
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta Staturino cu dim.300x300mm) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	8,1000	388,11	3 143,69
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	84,1000	31,69	2 665,25
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	84,1000	5,01	421,34

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	84,1000	17,42	1 464,98
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	84,1000	45,16	3 797,97
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2	84,1000	48,30	4 062,03
		<i>Total</i>	lei			52 086,87
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				52 086,87 17 955,26
		1.2.3. Podele				
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции ,	m2	20,7000	4,75	98,28

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания (барьер против пара)				
120	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Nota: Buldozerul sicentrala de beton se exclude)(Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	20,7000	362,30	7 499,55
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,7000	129,62	2 683,13
122	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см)	m2	20,7000	21,44	443,76
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,6000	429,54	1 546,36
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	17,1000	415,27	7 101,19

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12mm) clasa -33 Materiale marunte (cuie)=1.010 (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2 толщ.12мм) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
125	СК26D	Praguri montate la usi din aluminiu (Пороги, установленные на дверях из алюминия)	m	1,9000	65,85	125,12
		<i>Total</i>	lei			19 497,39
		Total Podele Inclusiv salariu				19 497,39 3 237,28
		1.2.4. Tavan				
126	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	20,7000	263,38	5 451,87
		<i>Total</i>	lei			5 451,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 451,87 2 140,38
		1.2.5. Timplarie				
127	СК13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (usa cu dim.0,9x2,11m 2 buc.).(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно (двери разм.0,9*2,1 м 2 шт.)	m2	3,7800	2 052,00	7 756,56

1	2	3	4	5	6	7
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	2,0000	95,38	190,76
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm (Отливы, установленные на окнах из алюминия, шириной 200 мм)	m	1,9000	64,95	123,41
		<i>Total</i>	lei			8 070,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 070,73 637,57
		1.2.6. Apeduct si canalizarea				
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3	0,3000	145,70	43,71
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	7,2000	48,14	346,59
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные	buc	3,0000	79,03	237,10

1	2	3	4	5	6	7
		части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колени, переходники, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. PP (150x150x70) VISAM Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010 (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм. PP (150x150x70) VISAM) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000	103,92	103,92
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,0030	1 976,67	5,93
135	IC38A	Piesa de racordare (cot 20x90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (cot 20*90) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	3,0000	15,78	47,33
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или	m	8,0000	44,78	358,20

1	2	3	4	5	6	7
		полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)				
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund meniu de plumb etc)=1,005 (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр- 1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	136,76	273,52
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,0000	617,55	617,55
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020(Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	2 151,94	2 151,94
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din	m	8,0000	7,52	60,16

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-125 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25 мм)				
		<i>Total</i>	lei			4 245,95
		Total Apeduct si canalizarea Inklusiv salariu				4 245,95 563,84
		1.2.7. Ventilarea				
141	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм (K=3,6)	buc	1,0000	61,35	61,35
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110 (Вентиляционная готовая решетка из PVC 110*110)	buc	1,0000	176,05	176,05
		<i>Total</i>	lei			237,40
		Total Ventilarea Inklusiv salariu				237,40 47,00
		<i>Total</i>	lei			91 388,37
		Total Lucrari de constructii Blocul-II Inklusiv salariu				91 388,37 25 929,20
		<i>Total</i>	lei			578 545,69
		Total Lucrari de demolare si constructii Inklusiv salariu				578 545,69 134 500,61
		2. Lucrari de electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de constructii				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	18,0000	10,34	186,12
144	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intreruptoare, prize, comutatoare, buton pentru actionare la distanta) (Демонтаж электроустановочных аппаратов для сильного тока (выключатели, розетки, переключатели, кнопки дистанционного управления)	buc	26,0000	2,35	61,10
145	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	6,0000	27,26	163,56
		<i>Total</i>	lei			410,78
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				410,78 410,78
		2.2. Lucrari de montare				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600)	buc	2,0000	591,09	1 182,18
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ гофрированная d=20 mm)	100 m	5,9000	3 149,13	18 579,88

1	2	3	4	5	6	7
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,9000	654,06	3 858,98
149	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	2 179,20	217,92
		<i>Total</i>	lei			23 838,96
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				23 838,96 8 840,98
		<i>Total</i>	lei			24 249,74
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				24 249,74 9 251,76

		Total	lei	602 795,43
		Asigurari Sociale	24 %	34 500,57
		Transport	3 %	13 163,64
		Total		650 459,64
		Cheltuiile de regie	5 %	32 522,98
		Total		682 982,62
		Beneficiu de deviz	1 %	6 829,83
		Total		689 812,45
		TVA	20 %	137 962,50
		Total deviz: Inklusiv salariu		827 774,95

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA S. COLIBASI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie capitala a unor
birouri de menire sociala din s.
Colibasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 827 774,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	188,1060	47,00	8 840,98
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,3488	47,00	486,39
3.	7122050013400	Zidar	h-om	24,6235	47,00	1 157,30
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,6150	47,00	9 146,91
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,3680	47,00	205,30
6.	7123010010200	Betonist	h-om	150,8650	47,00	7 090,65
7.	7123011000200	Betonist	h-om	4,9000	47,00	230,30
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,1666	47,00	195,83
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,3000	47,00	1 001,10
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,3000	47,00	155,10
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,2851	47,00	953,40
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	100,6350	47,00	4 729,85
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	201,2710	47,00	9 459,74
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	125,8560	47,00	5 915,24
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3060	47,00	108,38
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	51,3400	47,00	2 412,98
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,2100	47,00	526,87
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,5510	47,00	1 905,90
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,2600	47,00	247,22
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,1190	47,00	18 476,59
21.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1970	47,00	56,26
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,8600	47,00	651,42
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	66,9397	47,00	3 146,17
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,0000	47,00	1 269,00
25.	7422010060100	Timplar	h-om	248,8711	47,00	11 696,94
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,7659	47,00	2 527,00
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248,0452	47,00	11 658,12
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,8758	47,00	3 989,16
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	732,9791	47,00	34 450,02
30.	9312040019600	Sapator	h-om	22,6010	47,00	1 062,25
		Total manopera				143 752,37

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	78,0785	5,00	390,40
2.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,0003	3 200,00	0,96
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0124	18 500,00	229,40
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0035	1 400,00	4,90
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	45,00	13,50
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3400	15,00	5,10

7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	79,0600	4,50	355,77
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	79,0600	9,50	751,07
9.	1019852	Vopsea	kg	0,1180	55,00	6,49
10.	1111000100048	Strat sintetic	m2	83,8856	35,00	2 935,99
11.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,1800	145,00	171,10
12.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	4,9830	320,00	1 594,56
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2346	550,00	129,03
14.	14211022004461	Piatra taiata cu dim.390x200x199 mm	m3	1,9320	1 500,00	2 898,00
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0315	350,00	11,03
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,1124	350,00	2 489,35
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,8459	350,00	3 096,07
18.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,1000	350,00	35,00
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,8600	15,00	447,91
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0306	5 000,00	153,00
21.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1187	5 000,00	593,50
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0264	5 000,00	132,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0324	5 000,00	162,00
24.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2749	215,00	59,10
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 832,5200	2,15	3 939,92
26.	2010237318750	Distantieri	buc	19,2000	4,00	76,80
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	25 000,00	750,00
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0024	96,00	0,23
29.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,0400	450,00	918,00
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,7400	1 650,00	12 771,00
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,7900	2 100,00	43 659,00
32.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	74,0027	30,00	2 220,08
33.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,0947	1,80	52,37
34.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	600,5940	1,25	750,74
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,7086	8,50	14,53
36.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2214	35,00	7,75
37.	23201162005731	Diluant	l	20,7550	55,00	1 141,52
38.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,2337	45,00	10,52
39.	2320187315789	Decofrol	kg	2,4480	22,00	53,86
40.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,4858	100,00	48,58
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,0328	95,00	1 333,12
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96,1950	22,00	2 116,29
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,8065	65,00	247,42
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	120,2800	35,00	4 209,80
45.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	59,3000	51,00	3 024,30
46.	24302261000001	Fuga	kg	30,7017	40,00	1 228,07
47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,0950	45,00	184,27
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,2203	7,00	225,54
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,1420	28,00	59,98
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,9153	35,00	172,04
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	130,0629	5,00	650,32
52.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,4538	59,00	85,78
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	164,4000	11,00	1 808,40

54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,4970	7,00	52,48
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	39,9960	7,00	279,97
56.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	29,3857	0,70	20,57
57.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	250,9854	1,50	376,48
58.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	42,00	43,26
59.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	45,00	270,00
60.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	8,3000	75,00	622,50
61.	2521216701001	Teava din polietilena PE80 d.25mm	m	33,6192	28,00	941,34
62.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	20,6000	27,50	566,50
63.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5150	72,00	37,08
64.	2521216717050	Teava din material plastic dim.160 mm	m	1,8360	40,00	73,44
65.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 110x2,2 (Maro)	m	18,9520	45,00	852,84
66.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 160x3,2(Maro)	m	41,2000	65,00	2 678,00
67.	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50x2,2 (Maro)	m	12,5660	35,00	439,81
68.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	57,3473	115,00	6 594,94
69.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,9784	120,00	2 397,41
70.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena dn.75 PP (150x150x70) VISAM	buc	2,0200	89,00	179,78
71.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	6,1500	68,00	418,20
72.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	5,6032	45,00	252,14
73.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,8900	115,00	217,35
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	840,0162	0,78	655,22
75.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	8,0000	68,00	544,00
76.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,0000	15,00	180,00
77.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906	1 350,00	4 172,31
78.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	510,00	530,55
79.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,4902	3,00	31,47
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 133,3752	3,00	6 400,15
81.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,6918	3,00	5,08
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0181	3 500,00	63,35
83.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,3500	4,50	118,58
84.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,5000	15,00	472,50
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,7620	25,00	619,05
86.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	146,1745	6,50	950,14
87.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	317,2085	5,40	1 712,93
88.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	45,4230	165,00	7 494,79
89.	26611264330011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
90.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00

91.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	680,00	1 360,00
92.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
93.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
94.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	386,6435	165,00	63 796,18
95.	2663102100000	Beton	m3	12,4409	1 950,00	24 259,76
96.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9701	1 980,00	1 920,80
97.	266310210000113	Polisterobeton	m3	11,8183	3 000,00	35 454,90
98.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,8670	1 950,00	1 690,65
99.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2417	1 950,00	471,31
100.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,5208	1 300,00	677,04
101.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1628	1 200,00	195,36
102.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210	1 150,00	24,15
103.	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0210	1 150,00	24,15
104.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0510	1 200,00	61,20
105.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,7394	1 150,00	5 450,30
106.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	178,6050	12,00	2 143,26
107.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	9,2718	175,00	1 622,56
108.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	43,1550	160,00	6 904,80
109.	2670112204051	Placi din laminat gr.12mm clasa 33	m2	83,8856	270,00	22 649,11
110.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	195,5700	6,00	1 173,42
111.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,3103	5,00	1,55
112.	268213260162612	Bariera contra vaporilor	m2	124,5240	3,50	435,84
113.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0630	18,00	1,13
114.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65,6000	18,00	1 180,80
115.	2710703519624	Otel patrat I 18 mm	kg	216,0979	18,00	3 889,76
116.	2710703519894	Otel patrat I 18 mm	kg	179,3925	18,00	3 229,06
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	347,8505	22,00	7 652,71
118.	2710703520285	Profil de suport	m	807,0351	18,00	14 526,63
119.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	119,8050	145,00	17 371,73
120.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,1260	55,00	6,93
121.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0200	35,00	35,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6400	40,00	25,60

122.						
123.	2743123549026	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	8,2000	35,00	287,00
124.	27431235490261	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	12,0000	12,00	144,00
125.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	6,3000	39,00	245,70
126.	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru usi	m	1,9000	45,00	85,50
127.	28112363062002	Grila ventilatie din PVC 110*110	buc	14,0000	150,00	2 100,00
128.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000	1,50	0,90
129.	28121063057091	Balustrada laterala din inox	m	11,4000	450,00	5 130,00
130.	28121063057141	Balustrada din inox standart	m	14,8000	500,00	7 400,00
131.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2)	m2	6,3000	1 850,00	11 655,00
132.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	83,1537	35,00	2 910,38
133.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB 100x100x3mm	kg	12,7260	35,00	445,41
134.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6300	15,00	9,45
135.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,4225	35,00	84,79
136.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,9032	36,00	68,51
137.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,1200	2,00	12,24
138.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	806,4700	2,50	2 016,18
139.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 071,3095	2,15	13 053,32
140.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	570,8390	2,95	1 683,98
141.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,0000	3,15	37,80
142.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,1200	1,90	11,63
143.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	21,8484	12,00	262,18
144.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1020	1,90	0,19
145.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,0000	1,95	23,40
146.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,0452	5,00	15,22
147.	2874136313300	Diblu din metal	buc	456,4000	1,50	684,60
148.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,1000	7,00	14,70
149.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	478,00	1 462,68
150.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	99,00	302,94

151.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	30,00	183,60
152.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0300	25,00	25,75
153.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	300,00	309,00
154.	2875274110102	Piesa de racordare (Teu PPR 25x25x20 cod.03937)	buc	8,0000	7,00	56,00
155.	28752741101021	Piesa de racordare (Cot 20x90)	buc	3,0000	7,70	23,10
156.	2875274200000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	3,0600	1 250,00	3 825,00
157.	2875274204000	Bratara fixare	buc	12,0000	35,00	420,00
158.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6120	10,00	6,12
159.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0050	450,00	452,25
160.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	2,0000	325,00	650,00
161.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	1,0000	450,00	450,00
162.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,0300	85,00	512,55
163.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0300	45,00	271,35
164.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	70,00	72,10
165.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	85,00	87,55
166.	3220137315778	Decapant	kg	0,0660	30,00	1,98
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,4990	4,50	146,23
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,8515	30,00	145,55
169.	4100126202818	Apa	m3	10,9884	30,00	329,65
170.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1050	115,00	12,07
171.	5009031	Scoabe	10 buc	39,5300	1,50	59,30
172.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,8290	155,00	283,50
173.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,7200	250,00	1 180,00
174.	5009061	Fisa de izolatie	buc	82,1800	6,00	493,08
175.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2950	7,00	2,06
176.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1180	7,70	0,91
177.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9440	35,00	33,04
178.	555511	Труба из ПВХ гофр. д=20мм	m	590,0000	16,00	9 440,00

179.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,0650	6,00	192,39
Total materiale de construcții						438 787,89

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1220	0,00	0,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5400	75,00	115,50
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4520	100,00	45,20
4.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0910	150,00	13,65
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2821	55,00	235,51
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2326	55,00	122,79
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,3960	35,00	118,86
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	19,2000	85,00	1 632,00
9.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	18,6595	45,00	839,68
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	37,3190	35,00	1 306,17
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1810	45,00	8,15
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,1033	115,00	3 001,89
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9336	85,00	79,35
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,3988	550,00	1 319,34
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,3600	150,00	504,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,3220	95,00	695,59
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0200	65,00	66,30
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,6570	75,00	49,28
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0149	110,00	221,63
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0990	115,00	11,38
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,1200	35,00	214,20
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,4908	150,00	823,62
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,4576	65,00	2 499,75
24.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	19,0000	115,00	2 185,00
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,5560	25,00	713,90
26.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,9690	350,00	1 389,15
27.	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h-ut	0,4080	450,00	183,60
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,6782	400,00	1 471,28
29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9710	400,00	388,40
Total utilaje de construcții						20 255,17

Total	lei	602 795,4 3
Asigurari Sociale	24 %	34 500,57
Transport	3 %	13 163,64
Total		650 459,6 4
Cheltuielile de regie	5 %	32 522,98
Total		682 982,6 2
Beneficiu de deviz	1 %	6 829,83

Total		689 812,4 5
TVA	20 %	137 962,5 0

Total deviz:

**827 774,9
5**

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA S. COLIBASI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Obiect** **Reparatie capitala a unor birouri**
de menire sociala din s. Colibasi

Investitor PRIMARIA S. COLIBASI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare si constructii				
		1.1. Lucrari de constructie. Blocul I				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,00	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,00	9,87
		<i>Total</i>	lei			630,10
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			193,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,00	164,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	55,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			1 587,93
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,89

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	47,00	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,00	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			925,51
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			24,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,00	10,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,00	10,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			551,08
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			40,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,00	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,00	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			932,74
6	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			25,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	47,00	25,85
		<i>Total</i>	lei			685,02
7	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			1 123,60
		1.1.2. Peretii interiori				
8	RpCF09D1	Zidarie din piatra taiata cu dim.390x200x199 mm, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime (Бутовая кладка или кладка из камня размерами 390*200*190 мм, на растворе М 50-Z для заполнения, заделки пустот или переделки фундаментов и стен существующих зданий - стен прямых и криволинейных, высотой более 2 м)	m3			2 927,19
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,1600	47,00	289,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5900	47,00	121,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,8900	3,00	221,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3960	350,00	138,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0970	30,00	2,91
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,3100	1 300,00	403,00
	142110220044611	Piatra taiata cu dim.390x200x199 mm	m3	1,1500	1 500,00	1 725,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000	110,00	11,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2500	55,00	13,75
		<i>Total</i>	lei			4 917,68
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.) =1,005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с	m2			498,52

1	2	3	4	5	6	7
		устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1150	47,00	99,41
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	165,00	174,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	115,00	119,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,78	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	7,00	0,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,25	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	2,15	34,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	115,00	0,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09
		Total	lei			27 618,05
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			764,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	47,00	126,11
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	165,00	348,23
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	22,00	25,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	120,00	124,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,78	0,96
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,70	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,00	2,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	7,00	1,23
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,80	2,71
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	2,95	87,25
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	115,00	1,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	65,00	4,21
		Total	lei			14 764,32
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)=1.005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			366,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	47,00	86,25
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	165,00	174,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,78	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	7,00	0,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,25	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	2,15	34,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	115,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 726,44
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri. Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)=1,005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			766,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,00	177,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	165,00	174,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	35,00	147,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,78	3,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,50	1,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	7,00	0,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,25	5,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	2,15	115,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	115,00	0,71
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	65,00	8,95
		<i>Total</i>	lei			9 805,40
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 229,45
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta Staturino cu dim.300x300mm) (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			388,11
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,00	105,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,15	43,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	11,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	115,00	2,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			12 807,63
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			31,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	115,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			6 731,27
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 064,12
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			17,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,00	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	115,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 699,91
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			45,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,00	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	25,00	1,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			9 591,98
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска с нанесением лаковых покрытий на окрашенные стены, выполненная в 2 слоя масляным лаком)	m2			48,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,00	32,90
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	51,00	10,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	23201162005731	Diluant	l	0,0700	55,00	3,85
		<i>Total</i>	lei			10 258,92
		1.1.3. Peretii exteriori casa scarii				
20	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 100-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 25-Т для намета, и гипсово-известковым раствором марки 10 для верхнего слоя, для новых работ (полной переделки))	m2			179,96

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400	47,00	48,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,00	18,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	1 950,00	21,45
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600	3,00	14,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000	25,00	40,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043	3 500,00	15,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	350,00	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	110,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	55,00	0,11
		Total	lei			755,85
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			21,04
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			31,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	115,00	0,11
		Total	lei			133,11
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			21,04
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			45,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,00	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	25,00	1,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Total	lei			189,67
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade (Металлические самораздвижные леса с 2 замками (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), для фасадных работ)	m2			133,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,00	2,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	47,00	14,10
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	350,00	1,75
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	96,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	5 000,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,00	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	115,00	109,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 661,03
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Glafuri exterioare)(Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле)	m2			172,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,00	65,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 200,00	7,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 950,00	44,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,50	13,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	350,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	110,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	115,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			1 463,00
		1.1.4. Podele				
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			4,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,00	0,94
	268213260162612	Bariera contra vaporilor	m2	1,0800	3,50	3,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	55,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			449,11
28	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicaltrala de beton se exclude) (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			362,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,00	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	266310210000113	Polisterobeton	m3	0,1025	3 000,00	307,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	115,00	11,50
		<i>Total</i>	lei			34 272,63
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	110,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			12 262,05
30	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см)	m2			21,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,00	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,00	0,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 150,00	6,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	115,00	0,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	110,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			2 027,75
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			429,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,00	122,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,00	13,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (plutka porcelanat naryjnyj)	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	12,00	48,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,15	43,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	115,00	5,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			13 487,72
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Material marunt (cirpe,apa etc.)=1,050 (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			69,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	12,00	12,85
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	2,15	13,55
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	85,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 412,59
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12 mm) clasa-33 Materiale marunte (cuie)=1.010 (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитусы и зачистку, в помещениях более 16 м2 (толщ.12мм) класса-33)	m2			415,27

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1,0100				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	47,00	54,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	2670112204051	Placi din laminat gr.12mm clasa 33	m2	1,0500	270,00	286,33
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	35,00	37,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			17 109,22
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.12 mm) clasa-33 Materiale marunte (cuie)=1.010 (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			430,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	47,00	64,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	47,00	7,99
	2670112204051	Placi din laminat gr.12mm clasa 33	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	35,00	37,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			8 945,09
35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			59,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,00	0,47
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	39,00	39,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			377,05
		1.1.5. Tavan				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			263,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,00	96,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	115,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			24 599,23
		1.1.6. Timplarie				
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (usa la intrarea exterioara).(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			2 052,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	47,00	8,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	47,00	103,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,00	37,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	47,00	7,05
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	3,00	4,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	35,00	4,73
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	45,00	29,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			5 171,05
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.90x2.1 m H)-6 buc. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно (размерами 0,90*2,1 м Н-6 шт.)	m2			2 212,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,00	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	115,00	2,30
		<i>Total</i>	lei			25 085,16
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.70x2.1 m H Exterioare la Balcon-3 buc.) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно (размерами 0,70*2,1 м Н-Внешние на Балкон - 3 шт.)	m2			2 212,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,00	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	115,00	2,30
		<i>Total</i>	lei			9 755,34
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.1,2x2.1 m H)-2 buc. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно (размерами 1,2*2,1 м Н)-2 шт.	m2			2 212,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,00	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	115,00	2,30
		<i>Total</i>	lei			11 148,95
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla si setca pentru insecte, - 6 buc.-(0,6x1,4-3 buc. si 1,2x1,45-3 buc.)(Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно двойное открытие и сетку,- 6 шт.-(0,6*1,4-3 шт. и 1,2*1,45-3 шт.))	m2			1 753,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	47,00	31,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,00	3,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	115,00	2,30
		<i>Total</i>	lei			13 568,48
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			95,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,00	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,00	0,47
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			600,89
43	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea dde 200 mm(Подоконники для окон из алюминия шириной-200 мм)	m			64,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,00	15,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76
	2743123549026	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			409,18
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple din Otel patrat 18 mm-81.3 metrix2.53=205.69 kg. Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1.020 (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток из квадратной стальной трубы/прутка 18 мм- 81,3 мм*2,53=205,69 кг) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200	kg			42,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	47,00	6,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	47,00	6,11
	2710703519624	Otel patrat I 18 mm	kg	1,0300	18,00	18,91
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	36,00	0,18
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	5,00	0,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	65,00	0,66
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	3,00	0,15
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	5,00	1,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	55,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 742,07
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple Otel patrat 18mm 66.2mx2.53kg/m=167.5 kg Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,020 (Изготовление простых металлических решеток квадратных стальных 18мм 66,2м*2,53 кг/м=167,5 кг, наружных дверей со стеклами, фиксируемые болтами) Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,0200	kg			60,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2400	47,00	11,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	47,00	11,28
	2710703519894	Otel patrat I 18 mm	kg	1,0500	18,00	19,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	4,50	0,03
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	5,00	0,77
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	5,00	0,04
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	36,00	0,18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	65,00	0,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,50	7,65
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			10 078,90
		1.1.7. Apeduct si canalizarea interioara				
46	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			27,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	47,00	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	47,00	24,91
		<i>Total</i>	lei			545,20
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2,2 mm VALROM (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110*2,2 мм VALROM)	m			62,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,00	15,04
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 110x2,2 (Maro)	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	59,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			773,79
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Material marunt (sirna din otel, hirt.de slefuit, etc.)=1,025 (Соединительные части из ПВХ (колесо, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc.)=1,0250	buc			106,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	47,00	25,85

1	2	3	4	5	6	7
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	68,00	69,70
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	100,00	8,10
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0380	45,00	1,75
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	35,00	1,29
		Total	lei			640,15
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			48,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,00	11,75
	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50x2,2 (Maro)	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	59,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,50	0,10
		Total	lei			240,69
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			79,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,00	10,34
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	59,00	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,50	0,10
		Total	lei			395,16
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mmPP (150X150X70)VISAM Material marunt (ciment, nisip, apa etc.=1,010. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 ммPP (150X150X70)VISAM) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			103,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,00	13,63
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena dn.75 PP (150x150x70) VISAM	buc	1,0000	89,00	89,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	59,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,50	0,13
		Total	lei			103,92
52	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20x90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			15,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,00	7,05
	2875274110102	Piesa de racordare (Teu PPR 25x25x20 cod.03937)	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,50	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			90,45
53	IC38G	Piesa de racordare (Teu PPR 25x25x20 cod.03937), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din	buc			19,28

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром до 25 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,00	10,81
	2875274110102	Piesa de racordare (Teu PPR 25x25x20 cod.03937)	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	8,50	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,04
		<i>Total</i>	lei			38,56
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			44,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	47,00	16,45
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	1,0300	27,50	28,32
		<i>Total</i>	lei			537,30
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den- 1/2"n Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр -1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			136,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,00	6,11
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	45,00	45,22
		<i>Total</i>	lei			547,04
56	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			71,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,00	9,40
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,50	0,08
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	3,15	3,15
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,95	1,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	65,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			852,90
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			492,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,00	77,55
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00

1	2	3	4	5	6	7
		Смеситель для умывальника				
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
		Total	lei			985,10
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Компакт (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P Унитаз Компакт) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 302,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	47,00	197,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	510,00	530,55
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	72,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	300,00	309,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	25,00	25,75
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	72,00	37,08
		Total	lei			1 302,69
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diplu lemn, ipsos, etc)=1,020 (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			2 151,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,00	86,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 350,00	1 390,77
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	478,00	487,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	99,00	100,98
	2521216717050	Teava din material plastic dim.160 mm	m	0,6000	40,00	24,48
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,20
		Total	lei			4 303,88
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinera fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			506,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	47,00	54,05
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	450,00	452,25
		Total	lei			506,30
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25 мм)	m			7,52

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,00	7,52
		Total	lei			90,24
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25)	10 m			5,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	47,00	5,17
		Total	lei			6,20
		1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioara				
		1.1.8.1. Apeduct				
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового ипользования воды)	100 m3			2 777,66
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	550,00	2 777,66
		Total	lei			486,09
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			145,70
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	47,00	145,70
		Total	lei			305,97
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			2 298,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	47,00	456,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	47,00	195,52
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 950,00	805,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	215,00	28,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 200,00	93,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,50
		Total	lei			4 826,75
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			1,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	47,00	1,41
		Total	lei			4,23
67	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			27,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	47,00	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	47,00	24,91
		Total	lei			27,26
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Tub PE80 d.25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe) =1,030 (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300	m			136,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	47,00	29,61
	2521216701001	Teava din polietilena PE80 d.25mm	m	1,0200	28,00	29,42
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	45,00	7,88
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 000,00	18,55
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	85,00	51,00
		Total	lei			4 366,50
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦД-10	buc			1 250,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			2 500,00
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-6	buc			1 200,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			2 400,00
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-9	buc			1 200,00
	26611264330011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			2 400,00
72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП-10-1	buc			1 250,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			2 500,00
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine КЦО-1	buc			680,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
		Total	lei			1 360,00
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta rotund venti cu rama Dext.=820mm, Pas liber=600 mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasca de sarcini D400 carosabil Mat.marunte (scinduri etc)= 1,020 (Монтаж чугунных крышек или круглых чугунных вентиляционных люков с рамой наружным диаметром Dext.=820 мм, свободным проходом = 600 мм, H=100 мм, с запорным устройством, для смотровых колодцев канализационных установок, класс нагрузки D400 (для проезжей части). Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 370,89
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	47,00	51,70
	2875274200000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	3,00	43,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	30,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			2 741,78
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			387,42
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	47,00	28,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
		<i>Total</i>	lei			891,07
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			14,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	47,00	14,57
		<i>Total</i>	lei			285,57
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 973,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,00	414,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,47
		<i>Total</i>	lei			386,71
		1.1.8.2. Canalizarea				
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 777,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	550,00	2 777,50
		<i>Total</i>	lei			833,25
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3			145,70
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	47,00	145,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			305,97
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			23,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	47,00	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	47,00	22,09
		<i>Total</i>	lei			70,50
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			2,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	47,00	2,35
		<i>Total</i>	lei			4,70
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC SD2 110x2,2 (Maro) (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм PVC SD2 110x2,2 (Maro))	m			62,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,00	15,04
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 110x2,2 (Maro)	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	59,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			374,42
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm PVC SD2 d.160x3,2 (Maro) (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 160 мм PVC SD2 d.160x3,2 (Maro))	m			88,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	47,00	19,74
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 160x3,2(Maro)	m	1,0300	65,00	66,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	59,00	1,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	8,50	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 536,78
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc			1 250,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820mm, Pas liber=600 mm H=100mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasa de sarcini D400 carosabil, Mat.marunte (scinduri etc.)=1,020 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 370,89
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	47,00	51,70
	2875274200000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	3,00	43,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	30,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			1 370,89

1	2	3	4	5	6	7
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			358,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
		<i>Total</i>	lei			2 152,50
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			14,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	47,00	14,57
		<i>Total</i>	lei			466,24
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 973,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,00	414,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		<i>Total</i>	lei			631,37
		1.1.9. Ventilarea				
89	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм (K=3,6))	buc			61,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	47,00	16,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	47,00	7,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	115,00	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			797,58
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110 (Вентиляционная готовая решетка из PVC 110*110)	buc			176,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,00	22,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,00	1,05
	281123630620022	Grila ventilatie din PVC 110*110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 288,65
		1.1.10. Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala				

1	2	3	4	5	6	7
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3			170,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6300	47,00	170,61
		Total	lei			648,32
92	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			122,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	47,00	35,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,90	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,90	0,57
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6-10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 496,85
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg			22,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	47,00	2,77
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	lei			1 462,91
94	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 359,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	47,00	227,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	47,00	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 950,00	2 038,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	35,00	9,80
		Total	lei			28 074,12
95	CG32A	Umpluturi in strat-uri compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами, выполненные с использованием демонтированного материала)	m3			439,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	47,00	75,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
		Total	lei			1 991,39
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			3 461,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	47,00	320,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	550,00	2 805,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	320,87
		Total	lei			159,21
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100x100x3mm) (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты (100x100x3mm))	kg			54,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	47,00	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,00	0,23
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB 100x100x3mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	115,00	17,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	55,00	0,03
		Total	lei			692,56
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,scoabe)=1,040 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 196,47
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	47,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 980,00	2 110,77
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	95,00	19,00
		Total	lei			1 998,79
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	110,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 179,55
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			374,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,00	136,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	175,00	180,28
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,00	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	115,00	2,91
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	115,00	1,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	75,00	5,48
		<i>Total</i>	lei			3 372,98
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			416,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,00	122,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,00	13,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	12,00	48,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,15	43,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	115,00	5,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	110,00	1,32
		<i>Total</i>	lei			3 788,73
102	CH06A	Balustrada din inox standart (Стандартное ограждение (перила) из нержавеющей стали)	m			544,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	47,00	42,30
	28121063057141	Balustrada din inox standart	m	1,0000	500,00	500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			8 063,78
103	CH06B	Balustrada laterala din inox (Боковое ограждение (перила) из нержавеющей стали)	m			508,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	47,00	56,40
	28121063057091	Balustrada laterala din inox	m	1,0000	450,00	450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			5 802,03
104	CK26B	Banda antiderapanta cusauciuc. 20 buc. Lungimea de 0,6 m (Противоскользящая резиновая лента - 20 шт. Длина- 0,6 м)	m			41,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,00	15,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76
	274312354902611	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			503,40
		1.2. Lucrari de constructii Blocul-II				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,00	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,00	9,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37,30
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			193,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,00	164,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	55,00	4,40
		<i>Total</i>	lei			354,38
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			40,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,00	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,00	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			846,83
108	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			25,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	47,00	25,85
		<i>Total</i>	lei			211,97
109	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			347,68
		1.2.2. Peretii interiori				
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)=1,005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			366,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	47,00	86,24
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	165,00	174,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,78	1,84
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	7,00	0,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,25	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	2,15	34,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	115,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	65,00	3,09
		<i>Total</i>	lei			30 789,98
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt	m2			766,05

1	2	3	4	5	6	7
		(apa, hirtie de stefuit etc.)=1,005 (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,00	177,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	165,00	174,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	35,00	147,73
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,78	3,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,50	1,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	7,00	0,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,25	5,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	2,15	115,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	115,00	0,71
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	65,00	8,95
		Total	lei			5 285,72
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			455,91
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta Staturino cu dim.300x300mm) (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			388,11
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,00	105,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,00	9,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,15	43,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,24
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	11,00	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	115,00	2,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		Total	lei			3 143,69
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			31,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,40	5,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	115,00	0,11
		Total	lei			2 665,25

1	2	3	4	5	6	7
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			421,34
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Местеруль Маноль" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			17,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,00	9,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	6,50	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	115,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			1 464,98
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			45,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,00	25,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	25,00	1,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			3 797,97
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2			48,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,00	32,90
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	51,00	10,20
	23201162005731	Diluant	l	0,0700	55,00	3,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			4 062,03
		1.2.3. Podele				
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания (барьер против пара)	m2			4,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,00	0,94
	268213260162612	Bariera contra vaporilor	m2	1,0800	3,50	3,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	55,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			98,28
120	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10	m2			362,30

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Nota: Buldozerul sicala de beton se exclude)(Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	47,00	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	266310210000113	Polisterobeton	m3	0,1025	3 000,00	307,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	115,00	11,50
		Total	lei			7 499,55
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			129,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,00	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 150,00	37,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	110,00	1,32
		Total	lei			2 683,13
122	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2 см)	m2			21,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,00	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,00	0,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 150,00	6,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	115,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	110,00	0,16
		Total	lei			443,76
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			429,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,00	122,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,00	13,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	12,00	48,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	2,15	43,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	115,00	5,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		Total	lei			1 546,36
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12mm) clasa -33 Materiale marunte (cuic)=1.010 (Полы из ламината "насухо" с	m2			415,27

1	2	3	4	5	6	7
		прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2 толщ.12мм) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	47,00	54,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	2670112204051	Placi din laminat gr.12mm clasa 33	m2	1,0500	270,00	286,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	35,00	37,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
		Total	lei			7 101,19
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu (Пороги, установленные на дверях из алюминия)	m			65,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,00	0,47
	274312354902711	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru usi	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		Total	lei			125,12
		1.2.4. Tavan				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			263,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,00	7,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,00	96,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	115,00	1,73
		Total	lei			5 451,87
		1.2.5. Timplarie				
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (usa cu dim.0,9x2,11m 2 buc.).(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно (двери разм.0,9*2,1 м 2 шт.)	m2			2 052,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	47,00	8,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	47,00	103,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,00	37,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	47,00	7,05
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	3,00	4,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,50	1,21
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	35,00	4,72
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	45,00	29,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	lei			7 756,56
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			95,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,00	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,00	0,47
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			190,76
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm (Отливы, установленные на окнах из алюминия, шириной 200 мм)	m			64,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,00	15,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,00	3,76
	2743123549026	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			123,41
		1.2.6. Apeduct si canalizarea				
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			145,70
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	47,00	145,70
		<i>Total</i>	lei			43,71
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			48,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,00	11,75
	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50x2,2 (Maro)	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	59,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			346,59
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			79,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,00	10,34
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	1,0000	68,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	59,00	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	8,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,10
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. PP (150x150x70) VISAM Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010 (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм. PP (150x150x70) VISAM) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			103,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,00	13,63
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena dn.75 PP (150x150x70) VISAM	buc	1,0000	89,00	89,89
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	59,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	8,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			103,92
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 976,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,00	416,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 560,00
		<i>Total</i>	lei			5,93
135	IC38A	Piesa de racordare (cot 20x90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (cot 20*90) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			15,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,00	7,05
	28752741101021	Piesa de racordare (Cot 20x90)	buc	1,0000	7,70	7,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,50	0,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			47,33
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			44,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	47,00	16,45
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	1,0300	27,50	28,32
		<i>Total</i>	lei			358,20
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund meniu de plumb etc)=1,005 (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			136,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,00	6,11
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	45,00	45,22
		<i>Total</i>	lei			273,52
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			617,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,00	77,55
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			617,55
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020(Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			2 151,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,00	86,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 350,00	1 390,77
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	478,00	487,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	99,00	100,98
	2521216717050	Teava din material plastic dim.160 mm	m	0,6000	40,00	24,48
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,20
		<i>Total</i>	lei			2 151,94
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-125 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-25 мм)	m			7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,00	7,52
		<i>Total</i>	lei			60,16
		1.2.7. Ventilarea				
141	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6) (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм (K=3,6))	buc			61,35
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	47,00	16,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	47,00	7,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	115,00	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	150,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			61,35
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110 (Вентиляционная готовая решетка из PVC 110*110)	buc			176,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,00	22,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,00	1,41
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm	kg	0,1500	7,00	1,05
	281123630620022	Grila ventilatie din PVC 110*110	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			176,05
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari de constructii				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж	buc			10,34

1	2	3	4	5	6	7
		святильников различного типа, включая штанги и плафоны)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,00	10,34
		Total	lei			186,12
144	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intrerupatoare, prize, comutatoare, buton pentru actionare la distanta) (Демонтаж электроустановочных аппаратов для сильного тока (выключатели, розетки, переключатели, кнопки дистанционного управления)	buc			2,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	47,00	2,35
		Total	lei			61,10
145	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			27,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	47,00	2,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	47,00	24,91
		Total	lei			163,56
		2.2. Lucrari de montare				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600)	buc			591,09
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,00	109,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	15,00	2,55
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	75,00	57,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Total	lei			1 182,18
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ гофрированная d=20 mm)	100 m			3 149,13
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,00	1 118,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 500,00	38,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	9,50	127,30
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	145,00	29,00
	555511	Труба из ПВХ гофр. d=20мм	m	100,0000	16,00	1 600,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,50	10,05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
		Total	lei			18 579,88
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			654,06
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,00	316,78
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 400,00	0,83
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	155,00	48,05
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	250,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	6,00	73,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	7,00	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	7,70	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			3 858,98
149	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 179,20
	1	Muncitor	h-om	32,8000	47,00	1 541,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	9,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	6,00	612,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			217,92

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
PRIMARIA S. COLIBASI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.