

Lucrari de reparatie la Centrul de Sanatate Publica din or.Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 758 731 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 4				
1	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	1,000	117,524 117,516	117,524 117,516
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	42,000	44,069 44,069	1 850,877 1 850,877
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	76,600	18,929 15,949	1 449,925 1 221,663
4	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	2,000	27,009 22,244	54,018 44,488
5	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,000	41,523 37,773	166,092 151,092
6	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	29,000	23,952 12,591	694,605 365,139

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	71,000	34,826 14,690	2 472,646 1 042,955
8	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	32,000	51,221 16,788	1 639,069 537,216
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	10,299 6,295	41,194 25,182
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	42,000	8,438 6,295	354,417 264,411
11	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000	8,438 6,295	50,631 37,773
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	10,661 7,555	106,606 75,546
13	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,000	15,183 8,814	151,827 88,137
14	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	14,723 8,814	58,891 35,255

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,000	14,138 10,912	311,040 240,068
16	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,000	19,955 12,591	399,100 251,820
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	100,000	11,739 8,394	1 173,900 839,400
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	19,457 11,752	1 556,528 940,128
19	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	19,000	70,992 7,555	1 348,853 143,537
20	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	19,000	70,992 7,555	1 348,853 143,537
21	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	4,000	69,144 7,554	276,578 30,218
22	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	4,000	125,800 13,431	503,202 53,722
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,000	718,624 20,985	2 874,496 83,940

1	2	3	4	5	6	7
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	14,000	950,258 27,280	13 303,605 381,927
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	950,257 27,280	950,257 27,280
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	73,887 4,197	147,774 8,394
27	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime	buc	10,000	189,779 147,734	1 897,794 1 477,344
28	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2	110,500	19,368 16,368	2 140,197 1 808,697
29	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	106,000	5,697 4,197	603,882 444,882
30	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	86,500	8,815 6,715	762,515 580,865
		<i>Total</i>	lei			38 806,896
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 995,427
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 233,616
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			3 442,875
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 394,364
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				47 873,178 13 313,009
		2. Etajul 3				
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	6,715 6,715	20,146 20,146

1	2	3	4	5	6	7
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	3,000	621,542 39,452	1 864,625 118,355
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,000	22,003 9,653	22,003 9,653
34	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1,000	15,860 12,591	15,860 12,591
35	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"	m	1,000	96,744 73,448	96,744 73,448
36	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	24,142 9,233	48,283 18,467
37	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	31,800 14,270	127,199 57,079
38	IC30W	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	53,417 25,602	106,835 51,203
39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	73,887 4,197	73,887 4,197
		<i>Total</i>	lei			2 375,582
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			82,156
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			100,522
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			179,079

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de dezin</i>	3,00 %			82,120
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				2 819,459 365,139
		3. Subsol				
40	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"	m	136,000	18,929 15,949	2 574,290 2 169,010
41	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de -1 1/4"	m	121,000	18,929 15,949	2 290,361 1 929,781
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	46,000	22,648 17,627	1 041,826 810,860
43	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	136,000	34,826 14,690	4 736,336 1 997,772
44	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	121,000	51,221 16,788	6 197,729 2 031,348
45	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	24,000	80,244 18,887	1 925,846 453,276
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	80,000	11,739 8,394	939,120 671,520

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
47	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,000	19,457 11,752	1 361,962 822,612
48	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2" pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	14,000	19,457 11,752	272,392 164,522
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	32,000	10,299 6,295	329,552 201,456
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,000	10,661 7,555	191,891 135,983
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	32,000	10,661 7,555	341,139 241,747
52	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	8,000	15,105 10,073	120,838 80,582
53	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	14,138 10,912	113,106 87,298
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,000	14,138 10,912	197,935 152,771

1	2	3	4	5	6	7
55	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	14,000	19,955 12,591	279,370 176,274
56	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,000	21,892 14,270	131,351 85,619
57	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	32,000	125,800 13,430	4 025,613 429,773
58	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	40,000	15,101 6,715	604,048 268,608
59	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	40,000	15,101 6,715	604,048 268,608
60	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	32,000	18,641 9,233	596,525 295,469
61	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime	buc	24,000	189,779 147,734	4 554,706 3 545,626
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	147,000	5,697 4,197	837,459 616,959
63	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	148,000	8,815 6,715	1 304,650 993,850
		Total	lei			35 572,093
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			4 192,048

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5,00 %			1 988,207
		Cheltuieli de regie	8,00 %			3 340,188
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 352,776
		Total Subsol Inclusiv salariu				46 445,312 18 631,324
		4. Punct de distributie				
64	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	56,000	22,648 17,627	1 268,310 987,134
65	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	12,000	27,887 22,244	334,639 266,929
66	RpID22C	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/2"	buc	2,000	8,394 8,394	16,788 16,788
67	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" Dn65mm	buc	6,000	25,182 25,182	151,092 151,092
68	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" Dn80mm	buc	5,000	25,182 25,182	125,910 125,910
69	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de	m	40,000	130,295 68,411	5 211,816 2 736,444

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"				
70	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"	m	12,000	144,575 68,411	1 734,905 820,933
71	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40;	buc	8,000	147,851 86,878	1 182,811 695,023
72	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;	buc	4,000	150,482 86,878	601,926 347,512
73	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	9,900	22,003 9,653	217,831 95,566
74	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1/2"	buc	6,000	69,145 7,555	414,868 45,328
75	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de -1"	buc	4,000	125,800 13,431	503,202 53,722
76	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	196,383 23,503	785,533 94,013
77	TfB04B1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe,	buc	4,000	144,970 43,649	579,880 174,596

1	2	3	4	5	6	7
		amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40				
78	TfB04E1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	4,000	270,575 50,364	1 082,300 201,456
79	RpID04A	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de pina la 40 mm	buc	2,000	270,022 26,021	540,043 52,043
80	RpID04C	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80 mm	buc	2,000	1 229,642 66,312	2 459,285 132,625
81	TfB04B1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40	buc	4,000	144,970 43,649	579,880 174,596
82	TfB04E1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	4,000	270,575 50,364	1 082,300 201,456
83	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	4,000	26,762 11,332	107,048 45,328
84	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	31,800 14,270	127,199 57,079
85	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	31,800 14,270	127,199 57,079
86	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin	buc	4,000	39,428 16,788	157,712 67,152

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"				
		<i>Total</i>	lei			19 392,477
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 511,917
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			558,204
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			1 797,007
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			727,788
		Total Punct de distributie Inclusiv salariu				24 987,393 7 599,804
		5. Montarea sistemului pentru a reincarca				
87	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"	m	3,000	92,525 60,437	277,576 181,310
88	RpIA11A	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l	buc	1,000	3 136,986 453,276	3 136,986 453,276
89	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4 -1"	buc	3,000	125,800 13,430	377,401 40,291
90	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4 -1" /filtru d25mm /	buc	1,000	314,100 13,430	314,100 13,430
91	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4 -1"	buc	1,000	125,800 13,430	125,800 13,430
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	4,000	26,762 11,332	107,048 45,328
93	IC30XA	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	3,000	93,538 31,058	280,613 93,173

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 619,524
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			189,054
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			188,777
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			399,788
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			161,915
		Total Montarea sistemului pentru a reincarca Inklusiv salariu				5 559,058 840,238
		6. Repararea cazangeriei				
94	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	1,000	119,773 117,516	119,773 117,516
95	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,000	19,857 15,949	794,264 637,944
96	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"	m	6,000	130,296 68,411	781,773 410,467
97	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"	m	4,000	144,575 68,411	578,301 273,644
98	RpIC02E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4"	m	1,000	232,979 104,925	232,979 104,925
99	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o	buc	4,000	147,851 86,878	591,406 347,512

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40;				
100	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;	buc	2,000	370,683 172,917	741,365 345,833
101	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1/2"	buc	2,000	69,144 7,554	138,289 15,109
102	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4 -1"	buc	10,000	125,800 13,430	1 258,004 134,304
103	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4 -1"	buc	3,000	125,800 13,430	377,401 40,291
104	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4 -1"	buc	3,000	125,800 13,430	377,401 40,291
105	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/2"	buc	5,000	269,053 23,503	1 345,266 117,516
106	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4 -1" /filtru d25mm /	buc	2,000	314,101 13,431	628,201 26,861
107	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/2"	buc	2,000	269,053 23,503	538,106 47,006
108	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc	2,000	395,884 66,313	791,768 132,626

1	2	3	4	5	6	7
109	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	22,003 9,653	110,015 48,265
110	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	15,101 6,715	60,405 26,861
111	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	12,000	26,762 11,332	321,143 135,983
112	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	6,000	28,092 11,332	168,551 67,991
113	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	6,000	31,092 11,332	186,551 67,991
114	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	6,000	39,428 16,788	236,568 100,728
115	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,000	44,428 16,788	177,712 67,152
116	IC30XC	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,000	189,447 46,167	189,447 46,167
117	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	73,887 4,197	147,774 8,394
		<i>Total</i>	lei			10 892,463
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			756,310
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			581,153
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			978,394
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			396,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Repararea cazangeriei Inclusiv salariu				13 604,570 3 361,377
		7. Montarea utilajului				
118	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" /pompa pentru a reincarca -pompa de circulatie	buc	1,000	261,070 251,820	261,070 251,820
119	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" /pompa pentru a reincarca -pompa de circulatie	buc	3,000	261,070 251,820	783,210 755,460
120	RpIA02G	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip AMT 4 sau AIACS de 40000 kcal/h	buc	3,000	1 786,472 1 760,222	5 359,415 5 280,665
		<i>Total</i>	lei			6 403,695
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 414,788
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			4 778,838
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			377,920
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				12 975,241 6 287,945
		8. Utilajul				
121	I	Cazan Thermina -50	buc	2,000	27 333,330 0,000	54 666,660 0,000
122	II	Pompa de circulatie BPH 60/250- 40m	buc	2,000	4 032,000 0,000	8 064,000 0,000
123	III	Pompa pentru a reincarca Hidrofor	buc	1,000	944,670 0,000	944,670 0,000
		Total Utilajul Inclusiv salariu				63 675,330
		9. Reparatia acoperisului				
124	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	726,000	30,518 30,218	22 156,358 21 938,558
125	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare	t	10,000	18,887 18,887	188,865 188,865

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
126	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,000	16,576 0,000	165,760 0,000
127	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	363,000	38,019 12,381	13 800,988 4 494,358
128	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,/PROFNASTIL / montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata /PROFNASTIL / cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	726,000	162,619 50,364	118 061,394 36 564,264
129	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	1 081,028 277,128	1 081,028 277,128
130	CM03C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime,la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica	m2	3,200	137,875 62,955	441,200 201,456
131	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,000	34,992 10,492	174,962 52,462
132	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,000	141,575 35,675	707,873 178,373
133	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	121,000	113,891 12,591	13 780,811 1 523,511
134	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,000	129,014 14,690	11 353,276 1 292,676
135	RpCH08C	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o	m2	60,400	225,564 86,458	13 624,053 5 222,075

1	2	3	4	5	6	7
		parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete - simpla cu capriori aparenti gata prelucrati				
136	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	380,000	35,852 31,477	13 623,570 11 961,450
137	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	60,440	33,439 23,084	2 021,032 1 395,167
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	82,000	50,496 8,814	4 140,680 722,723
139	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Coltari decorativi antivint	kg	86,000	50,496 8,814	4 342,664 757,978
140	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Coama, dolii	kg	86,000	53,105 10,912	4 566,995 938,449
		<i>Total</i>	lei			224 231,509
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			19 734,636
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			6 737,159
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			20 056,265
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			8 122,787
		Total Reparatiile acoperisului Inclusiv salariu				278 882,356 87 709,493
		10. Pereti fatade				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	152,840	93,287 62,367	14 257,958 9 532,226
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	152,840	2,737 1,259	418,253 192,432
143	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli	m2	152,840	27,464 18,047	4 197,601 2 758,310

1	2	3	4	5	6	7
		existente				
		<i>Total</i>	lei			18 873,812
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 808,668
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			305,948
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			1 759,074
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			712,424
		Total Pereti fatade Inclusiv salariu				24 459,926 12 482,968
		11. Pereu				
144	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	7,000	119,527 80,582	836,687 564,077
145	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	18,200	1 067,794 239,229	19 433,855 4 353,968
		<i>Total</i>	lei			20 270,542
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 106,560
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			712,972
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			1 767,206
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			715,718
		Total Pereu Inclusiv salariu				24 572,998 4 918,045
		12. Garaj				
146	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	318,000	30,518 30,218	9 704,852 9 609,452
147	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa	t	4,300	18,887	81,212

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			18,887	81,212
148	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4,300	16,564 0,000	71,225 0,000
149	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	159,000	38,014 12,381	6 044,193 1 968,603
150	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	318,000	168,215 50,364	53 492,449 16 015,752
		<i>Total</i>	lei			69 393,931
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			6 226,879
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			2 068,790
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			6 215,167
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 517,143
		Total Garaj Inclusiv salariu				86 421,910 27 675,019

		Total	lei	632 276
		TVA	20,00 %	126 455
		Total deviz: Inclusiv salariu	758 731 183 182	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

