

Lucrari de reparatie a str. I.L.Caragiale - A. Plamadeala, com. Zagarancea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 306 187,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=500m, b=4,5m 1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 400,0000	0,67	940,66
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000	12 890,83	180 471,60
3	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	100m2	-14,0000	2 565,61	-35 918,57
		<i>Total</i>	Lei			145 493,69
		Total Sector Caragiale, L=350m, b=4m Inclusiv salariu				145 493,69 6 628,63
		1.2. Sector Plamadeala, L=150m, b=4m				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6000	3 390,12	2 034,07
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	3 302,33	990,70

1	2	3	4	5	6	7
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,0000	487,93	2 927,56
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	12 890,83	77 344,97
		<i>Total</i>	Lei			83 297,30
		Total Sector Plamadeala, L=150m, b=4m Inclusiv salariu				83 297,30 4 472,68
		<i>Total</i>	Lei			228 790,99
		Total L=500m, b=4,5m Inclusiv salariu				228 790,99 11 101,31

		Total	Lei	228 790,99
		Asigurari sociale	24 %	2 664,31
		Cheltuieli de regie	6 %	13 887,32
		Beneficiu de deviz	4 %	9 813,71
		Total		255 156,33
		TVA	20 %	51 031,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		306 187,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a str. I.L.Caragiale - A. Plamadeala,
com. Zagarancea**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 306 187,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100	94,60	86,09
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	116,4400	94,60	11 015,22
		Total manopera				11 101,31

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	20,0000	276,19	5 523,80
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,0000	407,24	8 144,80
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	289,8000	407,24	118 018,15
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	30,0000	407,24	12 217,20
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,0000	30,00	1 800,00
		Total materiale de construcții				145 703,95

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,7680	939,09	4 477,57
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	54,2000	754,05	40 869,51
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,4000	483,98	10 841,16
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3576	754,05	269,65
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,4020	608,49	244,61
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,8650	939,09	5 507,76
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,1200	995,71	2 110,90
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,3576	763,69	273,10
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,2800	892,69	7 391,47
		Total utilaje de construcții				71 985,73

Total	Lei	228 790,99
Asigurari sociale	24 %	2 664,31
Cheltuieli de regie	6 %	13 887,32
Beneficiu de deviz	4 %	9 813,71
Total		255 156,33

TVA	20 %	51 031,27
-----	------	-----------

Total deviz:

**306 187,6
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a str. I.L.Caragiale - Investitor
A. Plamadeala, com. Zagarancea**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=500m, b=4,5m				
		1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	939,09	0,61
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 890,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	407,24	7 696,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	407,24	610,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	407,24	407,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55
3	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	100m2			2 565,61
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	407,24	2 565,61
		1.2. Sector Plamadeala, L=150m, b=4m				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,12
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,33
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,33
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 890,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	407,24	7 696,84

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	407,24	610,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	407,24	407,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,47
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.