

**Proiectarea rețelelor de
canalizare a s.Zabricei, r.Edin**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Stația de pompare - "B"**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistemizarea verticală		
1	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II	100 m ³	0,630
2	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m ³	1,020
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 0.5 km (отвозка)	t	173,400
4	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m ³	1,020
		Capitolul 2. Construcția imbracamintei de drum și platforma SE		
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip - 150mm	m ³	31,500
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înămorire 180mm	m ³	37,800
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	85,000
		Capitolul 3. Trotuar		
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip - 150mm	m ³	4,500
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înămorire 180mm	m ³	5,400
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БРх100x20x8 cm	m	17,000
		Capitolul 4. Gard metalic euro		
11	TsA02B	Săpătură manuală de pământ , având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m ³	1,530
12	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărămarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	1,350
13	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,800 m d=5,0 (panou din sîrmă de oțel d=5 mm - 32 buc; stâlpi metalici din teavă patrată 60*60*2 L=2.0 m -31buc; capac patrat 60*60 - 32 buc; sistem de fixare zincat - 128 buc; beton M150 - 2.30m ³)	m	79,000
14	CK14A	Poartă euro cu înălțimea H=1.80m lățimea 4.00 m din (panou din sîrmă de oțel d=4,2 mm -7.2 m ² ; stâlpi metalici din teavă patrată 80*80*3 L=2,0 m - 2 buc; capac patrat	m ²	7,200

		80*80 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)		
15	CK14A	Portita euro cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1.8 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,0 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) (2 buc)	m2	3,600
16	RpCO08I	Mineri	buc	14,000
17	RpCO08G	Crempus	buc	7,000
		Capitolul 5. Spatii verzi		
18	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	0,100
19	47-02-040-2	Копка ям вручную размером 0,3x0,3 м на почвах: средних	100 buc	0,170
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	27,000
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar	buc	10,000
22	TsH24B	Plantari arbustilor s.Vanhouttei	buc	17,000
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,950