

**Echipament de pompare cu
panou local de comanda a
grupului de pompare Nr.1 de la
SP Nistru-6 din cadrul SI
Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare

Valoarea de deviz 780 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj 1.1. Grupul de pompare Nr.1 Nistru 6				
1	Pret de piata	Set Pompa dublu-flux, cu parametrii de lucru Q=800m3/h H=60m, 1450 rot/min, NPSH 3,13m, eficienta in punctul de lucru 78,29%, in set cu rama metalica si cu motor electric IE3 cu puterea 250kW, U=400V	buc	1,0000	550 000,00 0,00	550 000,00 0,00
2	Pret de piata	Panou local de comanda al pompei si al vanei cu actionare electrica cu dispozitiv de setare a presiunii dorite si vizualizare a presiunii curente, butoane start-stop pompa si inchidere-deschidere vana	buc	1,0000	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00
Total Grupul de pompare Nr.1 Nistru 6					650 000,00	
Incluziv salariu					0,00	

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						650 000,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		650 000,00	
TVA			20,00 %		130 000,00	
Total deviz:						780 000,00
Incluziv salariu						0,00

Intocmit

(Pasecinic Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Echipament de pompare cu
panou local de comanda a
grupului de pompare Nr.1 de la
SP Nistru-6 din cadrul SI
Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare

Valoarea de deviz 780 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	01	Set Pompa dublu-flux, cu parametrii de lucru Q=800m3/h H=60m, 1450 rot/min, NPSH 3,13m, eficienta in punctul de lucru 78,29%, in set cu rama metalica si cu motor electric IE3 cu puterea 250kW, U=400V	buc	1,0000	550 000,00	550 000,00
2.	02	Panou local de comanda al pompei si al vanei cu actionare electrica cu dispozitiv de setare a presiunii dorite si vizualizare a presiunii curente, butoane start-stop pompa si inchidere-deschidere vana	buc	1,0000	100 000,00	100 000,00
		Total materiale de construcții				650 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	650 000,00
TVA	20,00 %	130 000,00

Total deviz:

780 000,00

Intocmit

(Pasecinic Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Agentia Nationala de imbunatiriri Funciare

**Echipament de pompare cu panou local de comanda a
grupului de pompare Nr.1 de la SP Nistru-6 din
cadrul SI Nistrean, s. Gura Bicului, r-nul Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Echipament de pompare cu panou local de comanda a grupului de pompare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj 1.1. Grupul de pompare Nr.1 Nistru 6				
1	Pret de piata	Set Pompa dublu-flux, cu parametrii de lucru Q=800m3/h H=60m, 1450 rot/min, NPSH 3,13m, eficienta in punctul de lucru 78,29%, in set cu rama metalica si cu motor electric IE3 cu puterea 250kW, U=400V	buc			550 000,00 0,00
	01	Set Pompa dublu-flux, cu parametrii de lucru Q=800m3/h H=60m, 1450 rot/min, NPSH 3,13m, eficienta in punctul de lucru 78,29%, in set cu rama metalica si cu motor electric IE3 cu puterea 250kW, U=400V	buc	1,0000	550 000,00	550 000,00
2	Pret de piata	Panou local de comanda al pompei si al vanei cu actionare electrica cu dispozitiv de setare a presiunii dorite si vizualizare a presiunii curente, butoane start-stop pompa si inchidere-deschidere vana	buc			100 000,00 0,00
	02	Panou local de comanda al pompei si al vanei cu actionare electrica cu dispozitiv de setare a presiunii dorite si vizualizare a presiunii curente, butoane start-stop pompa si inchidere-deschidere vana	buc	1,0000	100 000,00	100 000,00

Intocmit

(Pasecinic Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)