

Lucrari de reparatii interioare la CS Copanca r.Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 261 768 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	102,000	363,95 198,00	37 122,90 20 196,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				37 122,90 20 196,00
		1.2. Peretii				
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	55,000	295,83 165,14	16 270,63 9 082,80
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	353,000	9,60 2,70	3 388,80 953,10
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	32,10 18,00	481,50 270,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	155,000	145,50 109,80	22 552,50 17 019,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	353,000	71,69 49,50	25 306,57 17 473,50
7	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	353,000	81,29 63,00	28 695,37 22 239,00
		Total Peretii Inclusiv salariu				96 695,37 67 037,40
		1.3. Pardoseli				
8	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	126,73 75,60	1 774,17 1 058,40
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,000	372,48 117,00	5 214,65 1 638,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 988,82 2 696,40
		<i>Прямые затраты</i>				140 807,09
		<i>Asigurari obligatorii</i>	24,00 %			21 583,15
		<i>Total</i>	100,00 +			162 390,24
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			5 071,71
		<i>Total</i>	100,00 +			167 461,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			24 281,99
		<i>Total</i>	100,00 +			191 743,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 504,64
		<i>Total</i>	100,00 +			203 248,58
		<i>TVA</i>	20,00 %			40 649,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				243 898,30 89 929,80
		2. Lucrari de electromontare				
10	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	45,000	53,02 30,60	2 385,83 1 377,00
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,000	78,05 24,30	936,54 291,60
12	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,000	88,97 36,00	1 957,23 792,00
13	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	12,000	443,10 157,50	5 317,20 1 890,00
		<i>Прямые затраты</i>				10 596,80
		<i>Asigurari obligatorii</i>		24,00 %		1 044,14
		<i>Total</i>		100,00 +		11 640,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		624,62
		<i>Total</i>		100,00 +		12 265,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		1 778,51
		<i>Total</i>		100,00 +		14 044,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		842,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			14 886,72
		<i>TVA</i>	20,00 %			2 977,34
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				17 864,06 4 350,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				261 768
						94 281

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii interioare la CS Copanca r.Causeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 261 768 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,00	90,00	270,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	189,10	90,00	17 019,00
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,84	90,00	705,60
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,10	90,00	1 449,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	48,34	90,00	4 350,60
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	451,84	90,00	40 665,60
7.	7422010060100	Timplar	h-om	209,10	90,00	18 819,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,32	90,00	1 918,80
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,92	90,00	9 082,80
Total manopera						94 281

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	12,12	50,00	606,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,85	10,00	148,50
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,59	360,00	212,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,47	9,00	319,23
5.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,73	35,00	445,55
6.	2051142950700	Dibluri	buc	44,00	1,50	66,00
7.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	90,75	1,00	90,75
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	24,71	22,00	543,62
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	52,95	45,00	2 382,75
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	141,20	50,00	7 060,00
11.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	70,60	80,00	5 648,00
12.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,81	20,00	96,20
13.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,91	4,20	62,62
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,25	28,00	63,00
15.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	41,66	8,00	333,28
16.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	129,25	4,00	517,00
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	16,50	9,00	148,50
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,10	2,50	460,25

19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,89	4,00	87,56
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 106,70	5,00	5 533,50
21.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	57,75	50,00	2 887,50
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,46	0,00	0,00
23.	2670112204051	Placi din laminat	m2	14,85	200,00	2 970,00
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	211,80	3,00	635,40
25.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	50,55	12,00	606,60
26.	2710703520285	Profil de suport	m	121,00	18,00	2 178,00
27.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	107,10	150,00	16 065,00
28.	2746167335100	Priza	buc	22,44	45,00	1 009,80
29.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	34,00	3,00	102,00
30.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,81	3,00	35,43
31.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	890,45	0,40	356,18
32.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	44,00	0,50	22,00
33.	2874136313300	Diblu din metal	buc	408,00	2,00	816,00
34.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,24	280,00	3 427,20
35.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mmp	m	48,67	20,00	973,40
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14	8,00	1,12
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,65	3,00	52,95
Total materiale de construcții						56 964

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,42	20,00	8,40
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,20	30,00	66,00
3.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	1,68	20,00	33,60
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	2,61	20,00	52,20
Total utilaje de construcții						161

Total deviz:

261 768

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii interioare la CS
Copanca r.Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,95 198,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	90,00	184,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	30,00	0,45
		1.2. Peretii				
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			295,83 165,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	90,00	165,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,00	9,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	8,00	6,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,0475	20,00	0,95
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,60 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,10 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			145,50

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,69 ----- 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
7	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			81,29 ----- 63,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	90,00	63,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,00	1,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,45
		1.3. Pardoseli				
8	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			126,73 ----- 75,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	90,00	50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0300	20,00	0,60
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			372,48 ----- 117,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	90,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,14
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	30,00	0,90
		2. Lucrari de electromontare				
10	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			53,02 ----- 30,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	90,00	30,60
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mmp	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236311006	Doze de ramificate	buc	0,2500	3,00	0,79
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,05 ----- 24,30

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	90,00	24,30
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	9,00	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
12	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			88,97 ----- 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	9,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
13	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc			443,10 ----- 157,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	90,00	157,50
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	280,00	285,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.