

Construcția drumului de acces spre stația de epurare din s.Zubrestii L=0,75 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 532 047,51 Lei

Intocmit în prețuri curente 29.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces stația de epurare Zubrestii				
		1.1. Lucrări de terasament				
1	TsC04B1	Săpătură mecanică cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozite, teren cat. II.	100 m ³	9,08	522,00 0,00	4 739,76 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 3 km	t	1 362,00	7,68 0,00	10 453,35 0,00
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	9,08	203,04 21,60	1 843,60 196,13
4	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m ³	10,08	1 303,20 181,20	13 136,26 1 826,50
5	TsC04B1	Săpătură mecanică cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozite, teren cat. II.	100 m ³	5,57	522,00 0,00	2 907,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 003,00	5,80 0,00	5 817,40 0,00
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	5,57	945,00 0,00	5 263,65 0,00
8	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	13,03	522,00 0,00	6 801,66 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 345,00	7,68 0,00	17 997,88 0,00
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	13,03	945,00 0,00	12 313,35 0,00
11	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	18,13	1 303,20 181,20	23 627,02 3 285,16
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	10,52	287,55 176,40	3 025,01 1 855,73
13	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,47	554,12 436,20	814,55 641,21
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,452	6 328,01 2 280,00	9 188,27 3 310,56
		<i>Total</i>	Lei			117 929,30
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				117 929,30 11 115,29
		1.2. Amenajarea sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45)H=10 cm	m3	398,00	472,48 9,00	188 049,03 3 582,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta split) fr.31,5-63 LA 30 h=14 cm	m3	563,00	653,22 36,00	367 762,86 20 268,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta split) fr.8-31,5 LA 30 h=10 cm	m3	433,00	653,22 36,00	282 844,26 15 588,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 bitum 50/70	t	2,37	11 025,00 0,00	26 129,25 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte beton asfaltic cu griblura BA 16 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminos)	m2	3 381,00	275,85 4,50	932 648,91 15 214,50
20	material	Beton asfaltic deschis cu griblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H0 conform proiectului	t	10,20	1 850,00 0,00	18 870,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 816 304,31
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 816 304,31 54 652,50
		1.3. Constructia podetului de diam.1,0 m				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,16	922,50 0,00	147,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	123,60 123,60	494,40 494,40
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	1 012,50 0,00	202,50 0,00
24	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	36,00	5,80 0,00	208,80 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	203,05 21,60	40,61 4,32
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31,5, LA 30, SM SR EN 13242+A1:2010	m3	8,20	623,40 59,40	5 111,88 487,08
27	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale	m3	2,80	2 299,01 191,40	6 437,23 535,92
28	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (la intrare si esire)	m3	0,67	2 299,07 191,40	1 540,38 128,24
29	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment	m3	0,35	1 330,43 191,40	465,65 66,99
30	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 9corpul podetului din beton armat de diam 1,0 m) TS 100.25.3 3 buc	m3	4,65	5 930,40 480,00	27 576,36 2 232,00
31	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip CT 10) 2 buc	m3	2,02	4 977,86 195,00	10 055,28 393,90

1	2	3	4	5	6	7
32	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT 4) 4 buc	m3	3,92	4 977,88 195,00	19 513,30 764,40
33	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	57,30	90,09 33,84	5 162,15 1 939,03
34	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	29,30	354,18 69,60	10 377,53 2 039,28
35	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,001	6 220,00 1 550,00	6,22 1,55
36	pretul firmei	Cilti bitumat (se adauga la norma IzK01 A)	kg	1,00	105,00 0,00	105,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			87 444,89
		Total Constructia podetului de diam.1,0 m Inclusiv salariu				87 444,89 9 087,11
		1.4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
37	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM 2,35	buc	5,00	675,40 65,40	3 377,00 327,00
38	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900	buc	3,00	885,40 26,40	2 656,20 79,20
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700	buc	2,00	815,40 26,40	1 630,80 52,80
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4,20	175,75 28,20	738,15 118,44
		<i>Total</i>	Lei			8 402,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				8 402,15 577,44
		<i>Total</i>	Lei			2 030 080,65
		Total Acces statia de epurare Zubresti Inclusiv salariu				2 030 080,65 75 432,34

		Total	Lei	2 030 080,65
		Inclusiv salariul	100 %	75 432,34
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	18 103,76
		Total		2 048 184,41
		Cheltueli de regie	2 %	40 963,69
		Total		2 089 148,10
		Beneficiu de deviz	1 %	20 891,49
		Total		2 110 039,59
		TVA	20 %	422 007,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 532 047,51 <hr/> 75 432,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)