

**Lucrari de reparatii capitale a
acoperisului la IP Gimnaziul s.
Cupcui, r. Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie acoperisului bloc central**

Valoarea de deviz 300 623,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m	80,000	13,45 13,24	1 075,64 1 059,52
2	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,180	52,06 52,06	9,37 9,37
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t	t	1,450	71,10 53,89	103,10 78,14
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 188,11 1 147,03
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	23,000	200,89 151,36	4 620,42 3 481,28
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	160,000	14,62 3,78	2 338,41 605,44

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,000	58,08 41,92	2 323,32 1 676,69
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	715,000	14,62 3,78	10 449,75 2 705,56
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	715,000	176,38 45,41	126 110,93 32 466,72
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	141,000	235,14 130,55	33 154,32 18 407,27
		Total Lucrari de reparatie acoperisului Inklusiv salariu				178 997,15 59 342,96

		Total	lei	180 185,26
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 517,60
		Cheltuieli de transport	10,00 %	11 706,84
		Cheltuieli de regie	14,50 %	29 929,40
		Beneficiu de deviz	6,00 %	14 180,35
		Total	100,00 +	250 519,45
		TVA	20,00 %	50 103,89
		Total deviz: Inklusiv salariu		300 623,34 60 489,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
acoperisului la IP Gimnaziul s.
Cupcui, r. Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie acoperisului bloc central**

Valoarea de deviz 300 623,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	88,600	94,60	8 381,560
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	264,270	94,60	24 999,942
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	124,230	94,60	11 752,158
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,925	94,60	87,505
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,404	94,60	15 268,818
Total manopera						60 489,99

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,854	500,00	927,000
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	225,225	28,00	6 306,300
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	262,500	36,00	9 450,000
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,422	30,00	12,660
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	6,330	100,00	633,000
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	453,708	2,80	1 270,382
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,044	1 410,23	62,050
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	71,300	4,84	344,743
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,880	0,00	0,000
10.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,529	0,00	0,000
11.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,138	0,00	0,000
12.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	863,362	98,33	84 894,385
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	73,320	20,00	1 466,400
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	271,284	40,00	10 851,360
15.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	21,996	25,00	549,900
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,332	36,26	265,880
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,375	25,00	34,375
Total materiale de construcții						117 068,44

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	71,500	10,00	715,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048	20,15	0,967
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,062	20,15	21,395
4.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,413	60,44	24,962
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,773	60,44	1 859,867
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,138	33,58	4,634
Total utilaje de construcții						2 626,83

Total	lei	180 185,26
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 517,60
Cheltuieli de transport	10,00 %	11 706,84
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 929,40
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 180,35
Total	100,00 +	250 519,45
TVA	20,00 %	50 103,89

Total deviz: **300 623,34**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparații capitale a
acoperisului la IP Gimnaziul s. Cupcui, r. Leova**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m			13,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
2	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			52,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,60	52,028
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t	t			71,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,890
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	60,44	17,215
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			200,89
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,80	15,960
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,84	14,989
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	500,00	18,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	33,58	0,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	60,44	0,152
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			58,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	94,60	34,931
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,986
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,825
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,00	0,317
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	20,15	0,024
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			14,62

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
8	CE13A	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu	m2			176,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	98,33	118,733
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,820
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	60,44	2,418
9	CE23C3	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu lățimea desfășurată între 31 - 50 cm	m			235,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	94,60	78,518
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	40,00	76,960
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	20,00	10,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,886
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,80	6,406
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	3,638
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 410,23	0,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.