

Lucrari de reparatei curenta a atelierului de vopsire din atelierul de instruire practica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 690 613,44 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Atilier de vopsire				
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	5,670	26,67 26,67	151,20 151,20
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice poarta deteriorata (8.96m2) fara recuperarea materialelor	kg	313,600	0,86 0,73	271,06 228,70
3	CL14B	Demontarea constructiilor metalice din profil dublu T nr.30 (70ml), fara recuperarea in subansambluri refolosibile	t	2,565	696,32 635,30	1 786,05 1 629,55
4	CL14B	Demontarea constructiilor metalice din teava d=89mm (70ml),fara recuperarea in subansambluri refolosibile	t	1,049	696,24 635,30	730,36 666,43
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie gr.400 mm din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,800	247,75 243,80	198,20 195,04
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar de 200 mm grosime	m3	11,400	254,86 250,94	2 905,46 2 860,76
7	CL21A1	Protectia muchiilor la goluri de	m	22,000	137,74	3 030,27

1	2	3	4	5	6	7
		usi din zidarie., cu otel cornier 63x63x5 mm			44,47	978,37
8	CL21A1	Protectia muchiilor la golurile de usi din zidarie cu benzi metalice (polosa) 50x5 mm	m	6,000	74,74 44,47	448,43 266,83
9	CN21A	Vopsitorii la constructii metalice (otel cornier si danda metalica)executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	6,200	89,35 71,11	553,98 440,90
10	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (emulsie pe baza de apa) la glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	4,000	42,41 14,61	169,65 58,45
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:"Rotband" glafuri plane de ferestre ,inclusiv grunuirea cu grund "Tuffuhgpuht" si instalarea cornierelor din aluminiu 20x20mm ,20ml	m2	6,000	343,15 94,45	2 058,92 566,69
12	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=300mm, montate la ferestre din mase plastice in coridor	m	10,000	88,20 5,72	881,97 57,17
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri , inclusiv slefuirea suprafetilor	m2	2,000	65,08 34,94	130,16 69,88
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.9m,3 buc)	m2	5,670	2 271,27 51,43	12 878,10 291,60
15	CK14A	Porti metalice (roletate manuale) cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate in zidarie din blocuri de calcar	m2	8,960	3 153,22 108,55	28 252,85 972,64
16	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi profil 60x60x3mm	kg	166,100	32,69 13,34	5 429,31 2 215,93

1	2	3	4	5	6	7
		(32ml),prinse in paradoseala si tavan , pentru sustinerea glasvandurilor				
17	CN21A	Vopsitorii la constructii metalice (tevi profil 60x60 x3 mm, 32ml),executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	7,680	89,36 71,14	686,28 546,36
18	CK27B	Glasvanduri din profile PVC cu 4 camere (h=3.6m) la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe de 60mm grosime, culoarea alba montate la nivelul pardoselii	m2	53,200	1 779,91 50,82	94 691,02 2 703,84
19	CF59B	Placarea suprafetelor ferestrelor cu un strat de placi ghips-carton (PGC) de 12.5mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	21,600	234,24 116,59	5 059,56 2 518,33
		Total Pereti interiori si timplarie Inklusiv salariu				160 312,83 17 418,67
		1.1.2. Finisare interioara-pereti				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	238,800	18,41 17,15	4 397,33 4 096,41
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	238,800	9,69 1,90	2 315,12 454,87
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	238,800	108,03 76,24	25 798,22 18 205,15
23	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	238,800	34,56 16,52	8 253,41 3 944,57
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	260,400	5,80	1 509,13

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si glafurilor cu amorsa- grund "Supraton"			1,91	496,17
25	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la colturile coloanelor si grinzilor	m	120,000	50,43 6,35	6 051,96 762,36
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	238,800	125,04 77,51	29 859,10 18 508,83
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	260,400	32,66 12,71	8 505,38 3 308,64
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	260,400	44,47 34,94	11 578,87 9 098,77
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa- grund "Supraton"	m2	260,400	5,80 1,91	1 509,13 496,17
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	260,400	73,99 34,94	19 265,94 9 098,77
31	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (de la 2.0m pina la 3.6m)	m2	115,730	104,54 54,00	12 097,99 6 249,45
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				131 141,58 74 720,16
		1.1.3. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de placi ghips-carton(PGC)de 9.5 mm grosime,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	171,120	238,88 121,34	40 877,98 20 764,15

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2	171,120	5,79 1,90	991,63 325,91
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	171,120	44,46 34,94	7 608,50 5 978,81
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2	171,120	5,79 1,90	991,63 325,91
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane ,inclusiv slefuirea suparfetelor.	m2	171,120	65,13 34,94	11 145,32 5 979,44
37	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare la tavane in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	171,120	104,32 54,00	17 851,66 9 240,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				79 466,72 42 614,66
		1.1.4. Paradoseli				
38	CG29Ak=1 .6	Pardoseli industriale din beton de uzura,M200 de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri de 3 x 6 m sau 3,4 x 7 m, executate din criblura de bazalt si adaos 0,2% lignosulfonat de calciu, k=1.6 pina la grosimea totala de 80mm	m2	171,120	435,17 223,62	74 465,64 38 266,66
39	CC03C	Montare plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm ,la paradoseli 171.12m2	kg	308,020	24,67 1,91	7 598,66 587,02
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m	50,200	78,05 31,76	3 918,00 1 594,60
		Total Paradoseli Inclusiv salariu				85 982,30 40 448,28
		1.1.5. Canalizare				
41	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu	m	6,000	67,70 20,33	406,20 121,98

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	26,66 13,98	26,66 13,98
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (trecere), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x50mm	buc	1,000	49,61 17,79	49,61 17,79
44	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	180,32 52,73	180,32 52,73
45	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,600	5,30 5,30	3,18 3,18
		Total Canalizare Inclusiv salariu				665,97 209,66
		1.1.6. Incalzire				
46	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere U22 2500x500mm) pentru reinstalare	buc	3,000	11,44 11,44	34,31 34,31
47	RpIF02A	Curatarea tevilor d=80 mm la sistem de incalzire de vopseaua veche	m2	10,000	17,87 15,25	178,71 152,47
48	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	10,000	111,57 74,33	1 115,70 743,30
49	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc	3,000	79,20 63,53	237,60 190,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 566,32 1 120,67
		1.1.7. Evacuarea deseurilor				
50	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 3	t	25,000	22,24 22,24	555,89 555,89
51	TsI51A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,000	13,44 0,00	336,00 0,00
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				891,89 555,89
		Total Atilier de vopsire Inclusiv salariu				460 027,61 177 087,99
		<i>Total</i>	lei			460 027,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		42 501,12
		<i>Transportarea materialilor</i>		4,00 %		11 200,90
		<i>Cheltueli de depozitare</i>		0,50 %		1 400,11
		<i>Cheltueli de regie</i>		3,00 %		15 453,89
		<i>Total</i>		100,00 +		530 583,63
		<i>Beneficiul de diviz</i>		2,00 %		10 611,67
		<i>Total</i>		100,00 +		541 195,30
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				541 195,30 177 087,99
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Atilier de vopsitorie				
52	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6- 25 mmp (3x2.5=7.5mm2)	m	300,000	2,54 2,54	762,36 762,36
53	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, a sistemii de avertizare antiincendiarie, instalatii aparent	m	200,000	2,54 2,54	508,24 508,24
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,000	13,98 13,98	223,63 223,63

1	2	3	4	5	6	7
55	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp , 12 module IP30	buc	1,000	1 279,10 154,38	1 279,10 154,38
56	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A	buc	12,000	111,81 45,74	1 341,67 548,90
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x1.5 mm2	m	200,000	22,85 4,45	4 570,02 889,42
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	300,000	26,25 4,45	7 874,73 1 334,13
59	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm (cabinet-12 buc, atelier-15 buc)	buc	27,000	435,34 69,88	11 754,15 1 886,84
60	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	2,000	91,38 20,96	182,76 41,93
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	12,000	90,17 19,69	1 082,09 236,33
		Total Atilier de vopsitorie Inclusiv salariu				29 578,75 6 586,16
		<i>Total</i>	lei			29 578,75
		<i>Asigurarea socialae si medicalae</i>	24,00 %			1 580,68
		<i>Transportarea materialilor</i>	4,00 %			919,69
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	0,50 %			114,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			1 448,96
		<i>Total</i>	100,00 +			33 643,04
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			672,86
		<i>Total</i>	100,00 +			34 315,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				34 315,90 6 586,16

		Total	lei			575 511,20
		TVA	20,00 %			115 102,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				690 613,44 183 674,15

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din.mu. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatei curenta a
atelierului de vopsire din
atelierul de instruire practica**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 690 613,44 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	372,79	63,53	23 683,34
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,18	63,53	12 336,26
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	291,34	63,53	18 508,83
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,70	63,53	489,18
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	200,79	63,53	12 756,19
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,57	63,53	2 831,53
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,08	63,53	1 275,68
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	547,58	63,53	34 787,76
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30	63,53	209,66
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00	63,53	190,59

11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,64	63,53	930,08
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	103,67	63,53	6 586,16
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	289,55	63,53	18 395,11
14.	7212030022700	Sudor	h-om	11,37	63,53	722,33
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	35,71	63,53	2 268,66
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,51	63,53	159,46
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,36	63,53	3 072,32
18.	7422010060100	Timplar	h-om	12,79	63,53	812,54
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,75	63,53	555,89
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	301,56	63,53	19 158,12
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,50	63,53	95,29
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	375,40	63,53	23 849,17
		Total manopera				183 674,15

Materiale:

1.	1010126200341	Carburi de forja (huila)	kg	2,49	15,00	37,35
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	62,00	124,00
3.	111100010002056	Intrerupator-16A	buc	12,00	62,00	744,00
4.	111112220000755	Tablou electric, gata echipat ,12 module ,IP30	buc	1,01	1 100,00	1 111,00
5.	116102800030	Coloris -color	l	31,25	73,80	2 306,25
6.	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	21 355,78	0,55	11 745,68
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	380,00	15,20
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,47	380,00	3 218,60
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,39	38,00	90,82
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,39	12,80	325,00
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	25,00	0,50
12.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	32,00	1,28
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,57	5 800,00	3 306,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,01	5 800,00	5 858,00
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	316,26	0,20	63,25
16.	2010237318750	Distantieri	buc	92,41	0,30	27,72
17.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,96	3 000,00	26 880,00
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,67	2 150,00	12 190,50
19.	203011295115018	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu 4 camere ,60mm grosimea ,culoarea alba	m2	53,20	1 700,00	90 440,00
20.	2051142950700	Dibluri	buc	78,00	0,60	46,80
21.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	317,99	1,20	381,59
22.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,00	1,00	24,00
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,11	30,00	3,30
24.	2320116200573	Benzina auto	l	1,21	25,00	30,25
25.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,80	28,00	22,40
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,36	32,50	76,70
27.	2413217300101	Clema de legatura	buc	27,50	5,00	137,50
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,58	47,60	75,21
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,34	78,63	891,66
30.	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	35,82	51,00	1 826,82
31.	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	39,06	25,00	976,50
32.	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	90,40	25,00	2 260,00
33.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,66	65,00	107,90
34.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1,80	65,00	117,00
35.	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	173,41	48,28	8 372,23
36.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	1,00	140,00	140,00
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	38,00	1,52
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,90	42,00	37,80

39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,86	45,00	758,70
40.	24302261010211 1	Grund sub tencuiala Tifengrund	kg	1,80	45,00	81,00
41.	2430226101260	Grund minium	kg	1,00	36,00	36,00
42.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,42	120,00	50,40
43.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,27	41,85	220,55
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,97	69,00	273,93
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	52,22	9,80	511,76
46.	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,00	45,36	90,72
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14	38,00	5,32
48.	24621061101322 7	Aracet "Supraten"	kg	39,06	45,00	1 757,70
49.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	18,45	10,00	184,50
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	5,80	12,00	69,60
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	145,98	2,00	291,96
52.	25211067183931 2	Pervazuri interioare din PVC b=300mm	m	10,00	80,00	800,00
53.	25212167201604 1	Teava din material plastic pentru canalizare (PP)	m	6,18	45,00	278,10
54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	452,89	1,20	543,47
55.	25231567210374 2	Cot, diametrul de 50mm	buc	1,00	12,00	12,00
56.	25231567210374 3	Trecere diametrul 110x50mm	buc	1,00	30,00	30,00
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	286,44	12,00	3 437,28
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 597,50	2,60	24 953,50
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	2,60	0,31
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	143,28	3,20	458,50
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,64	3,20	91,63
62.	26531021008312 6	Amestec uscat- Rotband	kg	1 705,03	6,50	11 082,69
63.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	455,21	9,00	4 096,89
64.	26531021008341 1	Amestec uscat pe baza de ipsos "Rotband"	kg	87,66	6,50	569,79
65.	26621027010001 9	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	22,68	56,70	1 285,96
66.	26621027010003 2	Placi ghips-carton de 9.5mm grosime	m2	179,68	56,60	10 169,89
67.	26641021000002 3	Mortar M100	m3	2,87	1 500,00	4 305,00
68.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,01	0,00	0,00
69.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	54,76	32,00	1 752,32
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	242,83	20,00	4 856,60
71.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,54	28,00	43,12
72.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	177,11	7,50	1 328,33
73.	2710703520285	Profil de suport	m	423,98	12,50	5 299,75
74.	27221031070015 8	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	339,90	19,00	6 458,10
75.	27221031070015 81.5	Cablu VVGng-3x1.5mm2	m	226,60	16,00	3 625,60
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	30,34	28,00	849,52
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,08	30,00	92,40
78.	27431235490272 5	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	120,00	41,60	4 992,00
79.	2746167335100	Priza	buc	12,24	60,00	734,40
80.	28112363099007	Cornier 63x63x5 mm	m	22,00	88,00	1 936,00
81.	28112363099008	Polasa pentru protectia muchiilor la golurilor de usi 50x5mm	m	6,00	25,00	150,00
82.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,00	6,00	84,00
83.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15	22,00	3,30
84.	28731220041003 9	Plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm	m2	171,12	40,00	6 844,80
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,03	80,00	3 442,40
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,42	100,20	242,49

87.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04	1,00	4,04
88.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,84	1,20	43,01
89.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	86,06	1,10	94,66
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 015,48	0,40	406,19
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 120,13	0,60	1 872,08
92.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	54,00	0,80	43,20
93.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,00	1,00	24,00
94.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	24,00	1,00	24,00
95.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	0,50	4,04
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	86,06	0,50	43,03
97.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,84	0,50	17,92
98.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	0,50	4,04
99.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	53,76	32,00	1 720,32
100.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,84	1,00	35,84
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	86,06	0,60	51,63
102.	287511420290544	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-50	buc	1,05	120,00	126,00
103.	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	27,00	360,00	9 720,00
104.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,35	60,00	861,00
105.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,00	1,20	21,60
106.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,00	2,00	2,00
107.	332211111	Cornier din Aluminiu 20x20mm	m	20,00	41,60	832,00
108.	3411380320716	Confectie metalice din tevi profil 60x60x3 mm	m	32,00	95,00	3 040,00
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,82	4,80	200,74
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,51	22,00	429,22
111.	4100126202818	Apa	m3	1,97	22,00	43,34
112.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55,10	2,80	154,29
Total materiale de constructii						303 014,80

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,18	600,00	108,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,06	500,00	30,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,97	16,00	15,52
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,51	16,00	40,16
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	20,00	3,60
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,09	8,00	192,72
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,87	25,00	96,75
8.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,42	12,00	65,04
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,51	16,00	40,16
10.	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	191,65	8,20	1 571,53
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,67	12,00	80,04
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,06	6,20	93,37
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,18	23,00	4,14
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,06	22,32	224,54
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,72	22,00	15,84
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,96	350,00	336,00
Total utilaje de constructii						2 917,41

Total	lei	575 511,20
TVA	20,00 %	115 102,24

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din.mu. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatei curenta a atelierului Investitor "Renieur-Cons"SRL
de vopsire din atelierul de instruire practica**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Atilier de vopsire				
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			26,67
						26,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,33
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice poarta deteriorata (8.96m2) fara recuperarea materialelor	kg			0,86
						0,73
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	63,53	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	63,53	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	63,53	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	47,60	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	32,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
3	CL14B	Demontarea constructiilor metalice din profil dublu T nr.30 (70ml), fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t			696,32
						635,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	63,53	476,54
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	63,53	127,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	63,53	31,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	47,60	19,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	32,50	19,51
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrale	h-ut	0,2000	22,00	4,37
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	12,00	18,01
4	CL14B	Demontarea constructiilor metalice din teava d=89mm (70ml),fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t			696,24
						635,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	63,53	476,63
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	63,53	127,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	63,53	31,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	47,60	19,06

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	32,50	19,52
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	22,00	4,40
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	12,00	17,96
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie gr.400 mm din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			247,75
						243,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	63,53	215,21
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	16,00	1,20
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar de 200 mm grosime	m3			254,86
						250,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	63,53	222,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	16,00	1,28
7	CL21A1	Protectia muchiilor la goluri de usi din zidarie., cu otel cornier 63x63x5 mm	m			137,74
						44,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	28112363099007	Cornier 63x63x5 mm	m	1,0000	88,00	88,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	100,20	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,80	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
8	CL21A1	Protectia muchiilor la golurile de usi din zidarie cu benzi metalice (polosa) 50x5 mm	m			74,74
						44,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	28112363099008	Polasa pentru protectia muchiilor la golurilor de usi 50x5mm	m	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	100,20	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,80	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
9	CN21A	Vopsitorii la constructii metalice (otel cornier si danda metalica)executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 strat-uri	m2			89,35
						71,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	63,53	71,11
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	65,00	7,76
	1542126108945	Ulei de inactivat	kg	0,1000	38,00	3,80
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0150	25,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	120,00	3,68
10	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (emulsie pe baza de apa) la glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			42,41
						14,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	45,36	22,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	12,80	5,12
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:"Rotband" glafuri plane de ferestre ,inclusiv grunuirea cu grund "Tuffuhgpuht" si instalarea cornierelor din aluminiu 20x20mm ,20ml	m2			343,15
						94,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	63,53	94,45
	243022610102111	Grund sub tencuiala Tifengrund	kg	0,3000	45,00	13,50
	265310210083411	Amestec uscat pe baza de ipsos "Rotband"	kg	14,6100	6,50	94,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,26
	332211111	Cornier din Aluminiu 20x20mm	m	3,3333	41,60	138,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	23,00	0,69
12	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=300mm, montate la ferestre din mase plastice in coridor	m			88,20
						5,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,53	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	252110671839312	Pervazuri interioare din PVC b=300mm	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri , inclusiv slefuirea suprafetilor	m2			65,08 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,00
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.1x0.9m,3 buc)	m2			2 271,27 51,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,04
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,63	39,25
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	69,00	12,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	11,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
15	CK14A	Porti metalice (rolet manuale) cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate in zidarie din blocuri de calcar	m2			3 153,22 108,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,53	12,05
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	63,53	60,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	63,53	11,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	63,53	24,11
	2030112939150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	100,20	11,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,80	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,05
16	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi profil 60x60x3mm (32ml),prinse in pardoseala si tavan , pentru sustinerea glasvandurilor	kg			32,69 13,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,53	12,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,63
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,53	0,63
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	3411380320716	Confectie metalice din tevi profil 60x60x3 mm	m	0,192655	95,00	18,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	100,20	0,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
17	CN21A	Vopsitorii la constructii metalice (tevi profil 60x60 x3 mm, 32ml),executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			89,36 71,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	63,53	71,14
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	65,00	7,79
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000	38,00	3,81
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0150	25,00	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	20,00	2,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,63
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	120,00	3,59
18	CK27B	Glasvanduri din profile PVC cu 4 camere (h=3.6m) la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe de 60mm grosime, culoarea alba montate la nivelul pardoselii	m2			1 779,91 50,82

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	63,53	48,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	63,53	2,54
	203011295115018	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu 4 camere ,60mm grosimea ,culoarea alba	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	78,63	12,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	69,00	3,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	20,00	8,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,80	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
19	CF59B	Placarea suprafetelor ferestrelor cu un strat de placi ghips-carton (PGC) de 12.5mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			234,24 116,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	63,53	116,59
	266210270100019	Placi ghips-carton de 12.5mm	m2	1,0500	56,70	59,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,32	1,06
		1.1.2. Finisare interioara-pereti				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			18,41 17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgput"	m2			9,69 1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgput"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			108,03 76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
23	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			34,56 16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	3,81
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 500,00	18,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
25	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la colturile coloanelor si grinzilor	m			50,43 6,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	63,53	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	41,60	41,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			125,04 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			32,66 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,47 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			5,80 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.121), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			73,99 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
31	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (de la 2.0m pina la 3.6m)	m2			104,54 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	63,53	44,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,53
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Seoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	60,00	3,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	80,00	12,00
		1.1.3. Tavane				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de placi ghips-carton(PGC)de 9.5 mm grosime,cu	m2			238,88

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit				121,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	63,53	121,34
	266210270100032	Placi ghips-carton de 9.5mm grosime	m2	1,0500	56,60	59,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,32	1,06
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,46
						34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2			5,79
						1,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,90
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane ,inclusiv slefuirea suprafetelor.	m2			65,13
						34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
37	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare la tavane in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			104,32
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	63,53	44,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 800,00	20,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	60,00	3,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	80,00	12,00
		1.1.4. Paradoseli				
38	CG29Ak=1.6	Pardoseli industriale din beton de uzura,M200 de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri de 3 x 6 m sau 3,4 x 7 m, executate din criblura de bazalt si adaos 0,2% lignosulfonat de calciu, k=1.6 pina la grosimea totala de 80mm	m2			435,17
						223,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0000	63,53	203,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	20,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,0000	2,60	116,48
	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	78,0000	0,55	68,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	6,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	32,00	10,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	22,00	0,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	12,00	0,38
	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	0,7000	8,20	9,18
39	CC03C	Montare plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm ,la paradoseli 171.12m2	kg			24,67
						1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	63,53	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	63,53	0,32
	287312200410039	Plase sudate Vr-1 d=4/100x100mm	m2	0,555548	40,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	28,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m			78,05
						31,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,00	3,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,85	4,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.1.5. Canalizare				
41	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			67,70
						20,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	63,53	20,33
	252121672016041	Teava din material plastic pentru canalizare (PP)	m	1,0300	45,00	46,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	38,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,45
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			26,66
						13,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	63,53	13,98
	252315672103742	Cot, diametrul de 50mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	38,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,30
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (trecere), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x50mm	buc			49,61
						17,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	63,53	17,79
	252315672103743	Trecere diametrul 110x50mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	38,00	1,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,30
44	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			180,32
						52,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	63,53	52,73
	287511420290544	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-50	buc	1,0000	120,00	126,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	32,00	1,28
45	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,30
						5,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	63,53	5,30
		1.1.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
46	RpIB12A	Demontari convectoare (calorifere U22 2500x500mm) pentru reinstalare	buc			11,44 ----- 11,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	63,53	11,44
47	RpIF02A	Curatarea tevilor d=80 mm la sistem de incalzire de vopseaua veche	m2			17,87 ----- 15,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	63,53	15,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,00	2,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,80	0,38
48	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			111,57 ----- 74,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	63,53	74,33
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	65,00	11,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	140,00	14,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,80	1,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
49	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (U22 2500x500mm) anterior demontate ,materialul beneficiarului	buc			79,20 ----- 63,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	63,53	63,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	25,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	38,00	0,51
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	22,00	1,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	22,32	6,70
		1.1.7. Evacuarea deseurilor				
50	Tr11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 3	t			22,24 ----- 22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	63,53	22,24
51	TsI51A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,44 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,44
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Atilier de vopsitorie				
52	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rol, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp (3x2.5=7.5mm2)	m			2,54 ----- 2,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	63,53	2,54
53	RpEB14A	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, a sistemii de avertizare antiincendiare, instalatii aparent	m			2,54 ----- 2,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0400	63,53	2,54
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,98 ----- 13,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	63,53	13,98
55	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp , 12 module IP30	buc			1 279,10 ----- 154,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	63,53	154,38
	111112220000755	Tablou electric, gata echipat ,12 module ,IP30	buc	1,0000	1 100,00	1 111,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,20	1,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,00	0,32
56	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A	buc			111,81 ----- 45,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	63,53	45,74
	111100010002056	Intrerupator-16A	buc	1,0000	62,00	62,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,06
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x1.5 mm2	m			22,85 ----- 4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158 1.5	Cablu VVGng-3x1.5mm2	m	1,0300	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25 ----- 4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
59	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm (cabinet-12 buc, atelier-15 buc)	buc			435,34 ----- 69,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,88
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
60	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			91,38 ----- 20,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	63,53	20,96
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			90,17 ----- 19,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

APROBAT:

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IP Scoala Profesionala nr.4 din.mu. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.