

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун Чадыр-Лунга

MD-6101, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91

IDNO: 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Устройство дорожного покрытия из брусчатки от ул. Мичурина (до нового кладбища) мун. Чадыр-Лунга

(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС 485 164,00 лей (четыре сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 97 033,00 лей

(девяносто семь тысяч тридцать три лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : 30 дней (тридцать)

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней (шестьдесят дней) соответственно по 24.09.2025г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:



не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 23.07.2025г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (%) от общей стоимости в оферте).


1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере 5%
(от общей стоимости с НДС в оферте) что составляет 29 110 лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 10 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



**Устройство дорожного
покрытия из брусчатки от ул.
Мичурина (до нового
кладбища) мун. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

**Устройство дорожного покрытия из брусчатки от ул. Мичурина (до нового
кладбища) мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 582 197,00lei


Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	2,246	1 516,189 0,000	3 405,360 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,246	819,056 0,000	1 839,600 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	303,210	19,956 0,000	6 050,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcureri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m ³	2,000	417,200 0,000	834,400 0,000
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) под бордюры т. 5 см	m ³	6,150	720,068 18,000	4 428,420 110,700
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	410,000	234,990 35,400	96 345,900 14 514,000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см фр 8-63 мм	m ³	100,000	720,640 18,000	72 064,000 1 800,000
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток "катушка" толщ. 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m ²	1 000,000	274,838 35,760	274 838,000 35 760,000


1	2	3	4	5	6	7
9	TsD05Amp	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг) уплотнение уложенной плитки	100 m3	2,000	1 048,700 529,200	2 097,400 1 058,400
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) обрамление бордюров грунтов	m3	40,000	18,600 18,600	744,000 744,000


	Total	lei	462 647,930
	Соц. страхование	24,00 %	12 956,904
	Накладные расходы	1,00 %	4 756,048
	Итого	100,00 +	480 360,882
	Сметная прибыль	1,00 %	4 803,608
	Итого	100,00 +	485 164,00
	НДС	20,00 %	97 033,00
			582 197,00
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		53 987,00



Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Устройство дорожного
покрытия из брусчатки от ул.

Мичурина (до нового
кладбища) мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Устройство дорожного покрытия из брусчатки от ул. Мичурина (до нового
кладбища) мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 582 197,0 lei

Intocmit in prețuri curente 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	792,445	60,00	47 546,700
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,540	60,00	5 492,400
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,800	60,00	948,000
		Total manopera				53 987,100

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	134,811	530,00	71 449,830
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,000	430,00	2 150,000
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	42,800	250,00	10 700,000
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 600,000	2,40	3 840,000
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 870,000	2,40	18 888,000
6.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 015,000	200,00	203 000,000
7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,450	1 800,00	33 210,000
8.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	412,050	118,00	48 621,900
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,000	25,00	500,000
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,000	12,00	60,000
		Total materiale de construcții				392 419,730

Utilaje de construcții:


1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,566	420,00	5 277,720
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,141	50,00	1 157,050
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,384	350,00	834,400
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,380	420,00	1 839,600
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,780	50,00	1 039,000

6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,309	650,00	6 050,850
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,531	80,00	42,480
Total utilaje de construcții						16 241,100

Total	lei	462 647,930
Соц. страхование	24,00 %	12 956,904
Накладные расходы	1,00 %	4 756,048
Итого	100,00 +	480 360,882
Сметная прибыль	1,00 %	4 803,608
Итого	100,00 +	485 164,00
НДС	20,00 %	97 033,00

Total deviz:

582 197,0



Intocmit

s. Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство дорожного покрытия из
брусчатки от ул. Мичурина (до нового
кладбища) мун. Чадыр-Лунга

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 516,189
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,189
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			819,056
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,056
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			19,956
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	650,00	19,956
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursi pe o rma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			417,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,200
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) под бордюры т. 5 см	m3			720,068
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	530,00	673,143
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	50,00	10,902
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	80,00	0,403
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			234,990
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	118,00	118,590
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			720,640

1	2	3	4	5	6	7
		executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см фр 8-63 мм				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	530,00	673,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	50,00	10,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	80,00	0,400
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток " катушка" толщ. 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			274,838
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,812
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,948
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	200,00	203,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,888
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,700
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,500
9	TsD05Aпр	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг)уплотнение уложенной плитки	100 m3			1 048,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,500
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) обрамление бордюров грунтов	m3			18,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,600

APROBAT:

Infocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Устройство дорожного покрытия из брусчатки от ул. Мичурина (до нового кладбища) мун. Чадыр-Лунга (наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2025		Год		
		Месяц				
		07	08	09	10	
1.	Организация строительного участка					
2.	<u>Устройство дорожного покрытия из брусчатки от ул. Мичурина (до нового кладбища) мун. Чадыр-Лунга</u>		30дн ----	---		
3.						
...						

Подписано: ____ 23.07.2025

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: _АО «Монтаж»

